PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE
CONSTRUINDO UM FUTURO PARA TODOS!
CNPJ: 01.615.422/0001-34
R. Pedro Luciano Pinto, 829 - Cuparaque, MG
CEP 35246-000 / CONTATO: 33 9 9865-6262

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE — DATA: 08/07/2026

OBRA: CALÇAMENTO EM ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO

LOCAL:CORREGO SANTA ELIZA, CORREGO ALTO CUPARAQUE, CORREGO DO EME, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG — FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/REGIÃO MINAS GERAIS/04-2026/SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 06/2026/SEM DESONERAÇÃO - SICRO 01-2026 — ( ) DIRETA — (x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES — ISS: 5% — BDI 23,17%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**R$ 1.475,55**
1.1	SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	R$ 266,22	R$ 327,90	R$ 1.475,55
2.0			**OBRAS VIÁRIAS**					**R$ 1.348.360,58**
2.1	SICOR	RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	M2	7.183,42	R$ 1,74	R$ 2,14	R$ 15.372,52
2.2	SICOR	RO-00337	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	M3	1.077,52	R$ 142,27	R$ 175,23	R$ 188.813,83
2.3	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	T	2.047,30	R$ 2,96	R$ 3,65	R$ 7.472,65
2.4	SICOR	RO-00515	Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado	TxKM	257.959,80	R$ 0,79	R$ 0,97	R$ 250.221,01
2.5	SICOR	RO-00517	Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural	TxKM	10.783,66	R$ 1,19	R$ 1,47	R$ 15.851,98
2.6	SICOR	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	2.809,15	R$ 107,20	R$ 132,04	R$ 370.920,17
2.7	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	3.300,38	R$ 92,93	R$ 114,46	R$ 377.761,49
2.8	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	25.483,84	R$ 1,41	R$ 1,74	R$ 44.341,88
2.9	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	101.935,34	R$ 0,53	R$ 0,65	R$ 66.257,97
2.10	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	4.538,83	R$ 2,03	R$ 2,50	R$ 11.347,08
3.0			**DRENAGEM**					**R$ 701.572,26**
3.1	SICOR	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO T, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA	M	1.745,34	R$ 47,34	R$ 58,31	R$ 101.770,78
3.2	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	U	14,00	R$ 199,87	R$ 246,18	R$ 3.446,52

3.3	SICRO	2003247	Dissipador de energia - DES 60-180 - areia, brita e pedra de mão comerciais	U	13,00	R$	413,63	R$	509,47	R$	6.623,11
3.4	SICRO	2003728	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais	U	6,00	R$	3.738,67	R$	4.604,92	R$	27.629,52
3.5	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	53,00	R$	852,63	R$	1.050,18	R$	55.659,54
3.6	SICOR	RO-00678	Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui escavação) - (Caderno de Drenagem RT 01.47.d)	U	6,00	R$	3.909,72	R$	4.815,60	R$	28.893,60
3.7	SICOR	ED-14744	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	579,64	R$	665,75	R$	820,00	R$	475.304,80
3.8	SICRO	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais	M	3,00	R$	607,40	R$	748,13	R$	2.244,39
4.0			**MEIO-FIO E TRAVAMENTO**							**R$**	**177.336,77**
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.745,34	R$	68,46	R$	84,32	R$	147.167,07
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2017 (TRAVAMENTO)	M	357,80	R$	68,46	R$	84,32	R$	30.169,70
5.0			**SINALIZAÇÃO**							**R$**	**4.261,20**
5.1	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	U	8,00	R$	280,53	R$	345,53	R$	2.764,24
5.2	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	U	8,00	R$	151,92	R$	187,12	R$	1.496,96
										R$	**2.233.006,36**

GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696

Assinado de forma digital por GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Dados: 2026.07.21 12:38:30 -03'00'

Guilherme Coelho Fernandes

Engenheiro Civil - CREA - 201.722/D - MG

ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635

Assinado de forma digital por ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Dados: 2026.07.22 09:58:41 -03'00'

Rogerio Vicente Mendes

Prefeito Municipal