

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM URBANA (SUPERFICIAL E PROFUNDA), REDES DE ÁGUA E ESGOTO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Valor Final do Orçamento 998.378,78
BDI 20,09 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.041,92	2.041,92	0,20 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	377,85	453,76	2.041,92	0,20 %
2			SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E DRENAGEM		1		679.650,66	679.650,66	68,08 %
2.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	802,7	64,94	77,98	62.594,54	6,27 %
2.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	699	37,63	45,18	31.580,82	3,16 %
2.3	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	5496,62	88,50	106,27	584.125,80	58,51 %
2.4	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	50	22,48	26,99	1.349,50	0,14 %
3			SERVIÇOS DE SANEAMENTO		1		316.686,20	316.686,20	31,72 %
3.1	104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	832	105,02	126,11	104.923,52	10,51 %
3.2	104076	SINAPI	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	95	50,30	60,40	5.738,00	0,57 %
3.3	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	380	59,07	70,93	26.953,40	2,70 %
3.4	104082	SINAPI	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	95	32,02	38,45	3.652,75	0,37 %
3.5	106104	SINAPI	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO E CONEXÕES). AF_05/2024	M	1225,5	28,53	34,26	41.985,63	4,21 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

CNPJ: 01.615.423/0001-89

3.6	104036	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	95	50,87	61,08	5.802,60	0,58 %
3.7	104044	SINAPI	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	190	11,66	14,00	2.660,00	0,27 %
3.8	104060	SINAPI	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	190	9,77	11,73	2.228,70	0,22 %
3.9	104587	SINAPI	TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	95	7,75	9,30	883,50	0,09 %
3.10	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1155,175	18,14	21,78	25.159,71	2,52 %
3.11	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	986	25,58	30,71	30.280,06	3,03 %
3.12	106672	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1169,9	11,73	14,08	16.472,19	1,65 %
3.13	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	24,96	338,32	406,28	10.140,74	1,02 %
3.14	ED-48631	SETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	10	2.587,94	3.107,85	31.078,50	3,11 %
3.15	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	10	522,26	627,18	6.271,80	0,63 %
3.16	C0648	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO C/TUBO PVC D=500mm TAMPA FoFo/CONCRETO	UN	2	850,96	1.021,91	2.043,82	0,20 %
3.17	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	2	171,24	205,64	411,28	0,04 %

Luisburgo, 18 de maio de 2026.

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

831.444,17

166.934,61

998.378,78

Nayara Helena Fialho Oliveira
Engenheira Civil - CREA MG-214.589/D