



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOÃO BATISTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOÃO BATISTA PILON									279.299,75	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOÃO BATISTA PILON						-	279.299,75
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						-	20.991,82
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	147,07	BDI 1	182,63	4.383,12	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.687,35	BDI 1	8.304,35	16.608,70	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS						-	177.648,60
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	938,00	3,02	BDI 1	3,75	3.517,50	RA
1.2.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAMÉ SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	140,70	175,39	BDI 1	217,80	30.644,46	RA
1.2.3.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	93,80	195,73	BDI 1	243,06	22.799,03	RA
1.2.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	328,30	1,29	BDI 1	1,60	525,28	RA
1.2.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	938,00	88,83	BDI 1	110,31	103.470,78	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	279,60	46,64	BDI 1	57,92	16.194,43	RA
1.2.7.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,00	50,04	BDI 1	62,14	497,12	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						-	76.473,21
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	408,84	3,02	BDI 1	3,75	1.533,15	RA
1.3.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	408,84	100,41	BDI 1	124,69	50.978,26	RA
1.3.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	20,44	206,08	BDI 1	255,91	5.230,80	RA
1.3.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	102,21	147,58	BDI 1	183,26	18.731,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOÃO BATISTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOÃO BATISTA PILON									279.299,75	
1.4.			SINALIZAÇÃO DA VIA					-	3.694,76	
1.4.1.	Composição	10	BASE, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65MM E ACESSÓRIOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	4,00	307,48	BDI 1	381,83	1.527,32	RA
1.4.2.	Cotação	19	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. (REF SINAPI-I 34723 SP 03-2025)	M2	1,32	924,00	BDI 1	1.147,42	1.514,59	RA
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF_05/2021	M	287,60	1,83	BDI 1	2,27	652,85	RA
1.5.			LIMPEZA FINAL					-	491,36	
1.5.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,73	BDI 1	30,71	491,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREI ROGÉRIO - SC
Local
segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA
CREA/CAU: CREA/SC 178984-5
ART/RRT: 10045494-0

ISABELLA
FERNANDA PETRIS
RIGHES
PIAZZA:079824629
44

Assinado de forma digital
por ISABELLA FERNANDA
PETRIS RIGHES
PIAZZA:07982462944
Dados: 2025.08.04
14:47:46 -03'00'



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOAQUIM ANTONIO PALHANO									340.642,48	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOAQUIM ANTONIO PALHANO						-	340.642,48
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						-	29.296,17
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	147,07	BDI 1	182,63	4.383,12	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	6.687,35	BDI 1	8.304,35	24.913,05	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS						-	204.535,18
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.245,43	3,02	BDI 1	3,75	4.670,36	RA
1.2.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAMÉ SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	186,81	175,39	BDI 1	217,80	40.687,22	RA
1.2.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	435,90	1,29	BDI 1	1,60	697,44	RA
1.2.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.245,43	88,83	BDI 1	110,31	137.383,38	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	364,24	46,64	BDI 1	57,92	21.096,78	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						-	101.388,34
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	542,04	3,02	BDI 1	3,75	2.032,65	RA
1.3.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	542,04	100,41	BDI 1	124,69	67.586,97	RA
1.3.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	27,10	206,08	BDI 1	255,91	6.935,16	RA
1.3.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	135,51	147,58	BDI 1	183,26	24.833,56	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO DA VIA						-	4.685,75
1.4.1.	Cotação	19	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. (REF SINAPI-I 34723 SP 03-2025)	M2	1,32	924,00	BDI 1	1.147,42	1.514,59	RA
1.4.2.	Composição	10	BASE, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65MM E ACESSÓRIOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	4,00	307,48	BDI 1	381,83	1.527,32	RA
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	364,24	1,83	BDI 1	2,27	826,82	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOAQUIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA JOAQUIM ANTONIO PALHANO									340.642,48	
1.4.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,96	31,39	BDI 1	38,98	817,02	RA
1.5.			LIMPEZA FINAL					-	737,04	
1.5.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,73	BDI 1	30,71	737,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREI ROGÉRIO - SC
Local
segunda-feira, 4 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA
CREA/CAU: CREA/SC 178984-5
ART/RRT: 10045459-1

ISABELLA
FERNANDA
PETRIS RIGHES
PIAZZA:0798246
2944

Assinado de forma digital por ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA:07982462944
Dados: 2025.08.04 14:25:51 -03'00'



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES SILVEIRA - NTC									239.492,39	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - MARIA LOPES SILVEIRA - NTC						239.492,39	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						5.795,80	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,11	BDI 1	581,30	2.615,85	RA
1.1.2.	Composição	09	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. SINAPI 105137)	M	90,00	0,82	BDI 1	1,02	91,80	RA
1.1.3.	Cotação	12	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) (SINAPI-I 10776 SP 03/2025)	MÊS	3,00	706,05	BDI 1	876,77	2.630,31	RA
1.1.4.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	30,92	BDI 1	38,40	307,20	RA
1.1.5.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,16	BDI 1	18,83	150,64	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						20.991,82	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	147,07	BDI 1	182,63	4.383,12	RA
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.687,35	BDI 1	8.304,35	16.608,70	RA
1.3.			DRENAGEM						45.741,98	
1.3.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	86,40	6,56	BDI 1	8,15	704,16	RA
1.3.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	90,00	331,25	BDI 1	411,35	37.021,50	RA
1.3.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	43,20	19,11	BDI 1	23,73	1.025,14	RA
1.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.814,94	BDI 1	3.495,59	6.991,18	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS						103.404,72	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	630,00	3,02	BDI 1	3,75	2.362,50	RA
1.4.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	94,50	175,39	BDI 1	217,80	20.582,10	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES SILVEIRA - NTC									239.492,39	
1.4.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	220,50	1,29	BDI 1	1,60	352,80	RA
1.4.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	630,00	88,83	BDI 1	110,31	69.495,30	RA
1.4.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	180,00	46,64	BDI 1	57,92	10.425,60	RA
1.4.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,00	50,04	BDI 1	62,14	186,42	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					-	59.587,82	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	318,11	3,02	BDI 1	3,75	1.192,91	RA
1.5.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	318,11	100,41	BDI 1	124,69	39.665,14	RA
1.5.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	15,90	206,08	BDI 1	255,91	4.068,97	RA
1.5.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	80,00	147,58	BDI 1	183,26	14.660,80	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.233,21	
1.6.1.	Cotação	19	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. (REF SINAPI-I 34723 SP 03-2025)	M2	0,99	924,00	BDI 1	1.147,42	1.135,95	RA
1.6.2.	Composição	10	BASE, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65MM E ACESSÓRIOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	3,00	307,48	BDI 1	381,83	1.145,49	RA
1.6.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	183,00	1,83	BDI 1	2,27	415,41	RA
1.6.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,76	31,39	BDI 1	38,98	536,36	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL					-	737,04	
1.7.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,73	BDI 1	30,71	737,04	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO -	MUNICÍPIO / UF FREI ROGÉRIO - SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO - RUA MARIA LOPES SILVEIRA - NTC									239.492,39

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREI ROGÉRIO - SC

Local

segunda-feira, 4 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA

CREA/CAU: CREA/SC 178984-5

ART/RRT: 9858349-6

ISABELLA

FERNANDA PETRIS

RIGHES

PIAZZA:07982462

944

Assinado de forma digital

por ISABELLA FERNANDA

PETRIS RIGHES

PIAZZA:07982462944

Dados: 2025.08.04

12:27:20 -03'00'

RECURSO
←