ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIP
Rua Ludovina Emerick, Alt le
Fone: (32)3747-2507 | v

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG	**DOC Nº:**		**01/04.**
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO.	**DATA:**		**08/04/2026**
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARAÓ SENTIDO A CAPARAÓ, **ETAPA 02**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 E JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO	**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
***DEMONSTRATIVO/COMPOSIÇÃO DE BDI ANEXO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**	**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **26,35%**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA**					**R$1.499,90**
1.1	ED-28427	SICOR/2026	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	**1,00**	R$ 1.187,10	R$ 1.499,90	R$ 1.499,90
2.0			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**					**R$2.404,37**
	8700		**OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos**					
2.1	ED-50392	SICOR/2023	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	**0,50**	R$ 480.873,38	R$ 480.873,38	R$ 2.404,37
3.0			**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARÃO, SENTIDO A CAPARAÓ**					**R$479.373,48**
3.1	RO-0107	SICOR	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira h	M³	**0,00**	A CARGO DO MUNICIPIO		
3.2	RO-43113	SICOR	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	M³	**0,00**	A CARGO DO MUNICIPIO		
3.3			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE**					
3.4	RO-41337	SICOR	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km	M3xKM	**0,00**	A CARGO DO MUNICIPIO		
3.5	RO-41081	SICOR	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	**0,00**	A CARGO DO MUNICIPIO		
3.6	ED-8914	SICOR	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	**2.857,95**	R$ 103,84	R$ 131,20	R$ 374.963,04
3.7	ED-51139	SICOR	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**657,00**	R$ 80,92	R$ 102,24	R$ 67.171,68
3.8	ED-14762	SICOR	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**657,00**	R$ 44,86	R$ 56,68	R$ 37.238,76
4.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 16.431,44**
4.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	**3,40**	R$ 355.934,06	R$ 483.277,75	R$ 16.431,44
VALOR TOTAL DA OBRA								**R$499.709,19**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 09/04/2026 12:54:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA-MG 207441/D

SEBASTIÃO ANANIAS CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL