

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG					DOC Nº: 01/04.			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE					DATA: 29/06/2026			
LOCAL: ESTRADAS ALTO CAPARAÓ X CAPARAÓ - ALTO CAPARAÓ X JOSÉ PEDRO					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO/COMPOSIÇÃO DE BDI ANEXO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.					% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	27,04%
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA					R\$1.508,09
1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM. PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	R\$ 263,80	R\$ 335,13	R\$ 1.508,09
2.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$2.579,37
2.1	ED-50392	SICOR	OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos					
2.1	ED-50392	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 515.874,35		R\$ 2.579,37
3.0			FUNDAÇÃO					R\$79.626,13
3.1	ED-49717	SEINFRA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	ED-49717	SEINFRA	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M³	22,61	R\$ 120,90	R\$ 153,59	R\$ 3.472,39
3.2	ED-51107	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	20,00	R\$ 80,46	R\$ 102,22	R\$ 2.044,33
3.3	ED-48295	SEINFRA	ARMAÇÕES DE AÇO					
3.3	ED-48295	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR	KG	1.952,00	R\$ 13,60	R\$ 17,28	R\$ 33.725,56
3.4	ED-49638	SEINFRA	CONCRETO					
3.4	ED-49638	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	42,61	R\$ 700,88	R\$ 890,40	R\$ 37.938,08
3.5	ED-31567	SEINFRA	FÔRMAS					
3.5	ED-31567	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	20,00	R\$ 96,26	R\$ 122,29	R\$ 2.445,77
4.0			PILARES DE MADEIRA					R\$56.668,98
4.1	COTAÇÃO	O	PILARES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO					
4.1	COTAÇÃO	O	EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE, ROLIÇO, DIÂMETRO DE 38 A 40 CM, COMPRIMENTO DE 7,00 M	UNIDADE	20,00	R\$ 1.952,50	R\$ 2.480,46	R\$ 49.609,12
4.2	ED-20434	SEINFRA	CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO) ESPESSURA: 1/2" OU 12,50MM MASSA: 98,13KG/M2 - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	m²	6,45	R\$ 861,58	R\$ 1.094,55	R\$ 7.059,86
5.0			ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA					R\$358.742,39
5.1	ED-20603	SEINFRA	TRELIÇAS METÁLICAS					
5.1	ED-20603	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, LIMA (1) DEMÃO	KG	9.539,30	R\$ 25,45	R\$ 32,33	R\$ 308.421,71
5.2	ED-8395	SEINFRA	FÔRMA					
5.2	ED-8395	SEINFRA	FÔRMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	M²	271,32	R\$ 17,39	R\$ 22,09	R\$ 5.994,07
5.3	ED-48297	SEINFRA	LAJE DE COBERTURA (FERROCIMENTO ESP=5CM)					
5.3	ED-48297	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPACADOR	KG	577,58	R\$ 14,36	R\$ 18,24	R\$ 10.536,83
5.4	ED-50569	SEINFRA	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	288,79	R\$ 66,79	R\$ 84,85	R\$ 24.504,01
5.5	ED-50175	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	288,79	R\$ 25,31	R\$ 32,15	R\$ 9.285,77
6.0			FORRO DE MADEIRA					R\$210.519,04
6.1	COMPOSIÇÃO 01		FORRO DE MADEIRA(CUMARU)					
6.1	COMPOSIÇÃO 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA CUMARU EXTRA PURO COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE BARROTES E FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA.	M²	286,28	R\$ 550,00	R\$ 698,72	R\$ 200.029,56
6.2	ED-1454	SEINFRA	PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M²	306,38	R\$ 26,95	R\$ 34,24	R\$ 10.489,48
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$709.644,00