

TERMO DE ADESÃO Nº 002/2026

Validade: 08/07/2026

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 DE 08/07/2024 E
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 08/07/2025
PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 011/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003198 – SEI: 00348.0002702/2024-46 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Considerando as informações do Processo nº **2025024804**;

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso de Goiás;

Considerando, a autorização para adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 DE 08/07/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 08/07/2025** decorrente do **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003198 – SEI: 00348.0002702/2024-46 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**, concedida pelo Órgão Gerenciador, através do Ofício n. 15/2025 de 23/12/2025.

Considerando o aceite à adesão emitido pela empresa **NIVELAR ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **13.723.532/0001-07**, por meio do CARTA COM ACEITE em 10/12/2025.

RESOLVE o Município de Valparaíso de Goiás, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Valparaíso de Goiás, aderir a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 DE 08/07/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 08/07/2025** em decorrência **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003198 – SEI: 00348.0002702/2024-46 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**, na condição de “carona”, para eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS** em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso de Goiás.

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo nº **2025024804**, o Município de Valparaíso de Goiás, ADERE, como “carona”, a: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 DE 08/07/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 08/07/2025**, em decorrência do **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003198 – SEI: 00348.0002702/2024-46 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**, homologado em 30/06/2025, para eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS** em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso de Goiás, nos itens especificados e quantidades discriminadas a seguir, para o

Rua Desembargador Dr. José Dilermando Meireles, Área Especial Norte s/n
CEP: 72.870-000 / Valparaíso de Goiás (61) 3627-8953
CNPJ: 01.616.319/0001-09

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 011/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003198 – SEI: 00348.0002702/2024-46 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, homologado em 30/06/2025, junto à empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 13.723.532/0001-07.

O quantitativo descrito na autorização e anuência do Órgão Gestor, respeita o limite estabelecido em lei de 50% (cinquenta por cento).

DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequente a esta anuência fica desde já RATIFICADO, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o termo de referência, sendo a descrição dos itens e valores, conforme especificações abaixo:

NIVELAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 13.723.532/0001-07, situada na Rua 04 Quadra F-07 Lote 06, Sala 02, Mansões Tijuca, Águas Lindas de Goiás/GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

| OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|------------------------|
| BANCOS: SINAPI - 03/2024 - GO; ORSE - 02/2024 - SE; AGETOP CIVIL - 12/2023 - GO; AGETOP RODOVIARIA - 12/2023 - GO; SANEAGO - 06/2023 - GO | | | | | | | | |
| BDI SERVIÇOS: 20,49% - BDI MATERIAIS: 11,80% - SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 1 MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | RS 380.300,22 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | RS 380.300,22 |
| 1.1.1 | | | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | RS 380.300,22 |
| 1.1.1.1 | CP-01 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6,00 | R\$ 49.673,94 | R\$ 59.852,13 | 359.112,78 |
| 1.1.1.2 | CP-02 | PRÓPRIO | CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 6,00 | R\$ 2.930,74 | R\$ 3.531,24 | 21.187,44 |
| 2 | | | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | RS 8.864.595,01 |
| 2.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | RS 7.251.726,54 |
| 2.1.1 | | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | RS - |
| 2.1.1.1 | MOB/ DESM 01 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO DE VIAS | UN | - | R\$ 7.487,92 | R\$ 9.022,19 | RS - |
| 2.1.2 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | RS 710,70 |
| 2.1.2.1 | 36726 | SANEAGO | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (REAPROVEITAMENTO = 10X) | UN | 10,00 | R\$ 41,61 | R\$ 50,13 | 501,30 |
| 2.1.2.2 | 42560 | SANEAGO | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0,70 M (REAPROVEITAMENTO = 5X) | UN | 15,00 | R\$ 8,23 | R\$ 9,20 | 138,00 |
| 2.1.2.3 | 36729 | SANEAGO | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (REAPROVEITAMENTO = 5X) | UN | 5,00 | R\$ 12,78 | R\$ 14,28 | 71,40 |
| 2.1.3 | | | CORTE PAVIMENTO EXISTENTE | | | | | RS 766.200,64 |
| 2.1.3.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019 | m² | 67.215,00 | R\$ 6,67 | R\$ 8,03 | 539.736,45 |
| 2.1.3.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | 8.401,88 | R\$ 8,27 | R\$ 9,96 | 83.682,72 |
| 2.1.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M³XKM | 48.730,88 | R\$ 2,44 | R\$ 2,93 | 142.781,47 |
| 2.1.4 | | | RECUPERAÇÃO DA BASE | | | | | RS 1.155.712,56 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|
| 2.1.4.1 | 101822 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 | m³ | 4.032,90 | R\$ 111,66 | R\$ 134,53 | R\$ 542.546,03 |
| 2.1.4.2 | 4746 | SINAPI | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 4.032,90 | R\$ 72,83 | R\$ 81,42 | R\$ 328.358,71 |
| 2.1.4.3 | 44100 | AGETOP RODOV. | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) | m³ | 4.032,90 | R\$ 6,65 | R\$ 8,01 | R\$ 32.303,52 |
| 2.1.4.4 | 44102 | AGETOP RODOV. | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) | m3km | 47.890,50 | R\$ 2,65 | R\$ 3,19 | R\$ 152.770,69 |
| 2.1.4.5 | 44150 | AGETOP RODOV. | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | m³ | 4.032,90 | R\$ 20,53 | R\$ 24,73 | R\$ 99.733,61 |
| 2.1.5 | | | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | | - | | | R\$ 675.462,77 |
| 2.1.5.1 | 44200 | AGETOP RODOV. | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 67.215,00 | R\$ 0,46 | R\$ 0,55 | R\$ 36.968,25 |
| 2.1.5.2 | 40480 | AGETOP RODOV. | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 80,66 | R\$ 5.802,05 | R\$ 6.486,69 | R\$ 523.216,41 |
| 2.1.5.3 | 44201 | AGETOP RODOV. | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 67.215,00 | R\$ 0,45 | R\$ 0,54 | R\$ 36.296,10 |
| 2.1.5.4 | 40510 | AGETOP RODOV. | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 23,53 | R\$ 2.882,01 | R\$ 3.222,08 | R\$ 75.815,54 |
| 2.1.5.5 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 1.465,96 | R\$ 1,80 | R\$ 2,16 | R\$ 3.166,47 |
| 2.1.6 | | | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | | - | | | R\$ 4.653.639,87 |
| 2.1.6.1 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | m³ | 2.217,00 | R\$ 1.430,99 | R\$ 1.724,19 | R\$ 3.822.529,23 |
| 2.1.6.2 | CP-03 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE POLÍMERO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019. SINAPI ALT. (95995) | m³ | 471,60 | R\$ 1.094,71 | R\$ 1.319,01 | R\$ 622.045,11 |
| 2.1.6.3 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 96.789,60 | R\$ 1,80 | R\$ 2,16 | R\$ 209.065,53 |
| 2.2 | | | TAPA BURACO | | - | | | R\$ - |
| 2.2.1 | | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | - | | | R\$ - |
| 2.2.1.1 | MOB/DESM 02 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TAPA BURACOS | DN | - | R\$ 7.438,77 | R\$ 8.962,97 | R\$ - |
| 2.2.2 | | | SINALIZAÇÃO | | - | | | R\$ - |
| 2.2.2.1 | 36726 | SANEAGO | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (REAPROVEITAMENTO = 10X) | DN | - | R\$ 41,61 | R\$ 50,13 | R\$ - |
| 2.2.2.2 | 42560 | SANEAGO | CÔNE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0,70 M (REAPROVEITAMENTO = 5X) | DN | - | R\$ 8,23 | R\$ 9,20 | R\$ - |
| 2.2.2.3 | 36729 | SANEAGO | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (REAPROVEITAMENTO = 5X) | DN | - | R\$ 12,78 | R\$ 14,28 | R\$ - |
| 2.2.3 | | | RECUPERAÇÃO DA BASE | | - | | | R\$ - |
| 2.2.3.1 | 101822 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 | m³ | - | R\$ 111,66 | R\$ 134,53 | R\$ - |
| 2.2.3.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | - | R\$ 8,27 | R\$ 9,96 | R\$ - |
| 2.2.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M³XKM | - | R\$ 2,44 | R\$ 2,93 | R\$ - |
| 2.2.3.4 | 4746 | SINAPI | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | - | R\$ 72,83 | R\$ 81,42 | R\$ - |
| 2.2.3.5 | 44100 | AGETOP RODOV. | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) | m³ | - | R\$ 6,65 | R\$ 8,01 | R\$ - |
| 2.2.3.6 | 44102 | AGETOP RODOV. | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) | m3km | - | R\$ 2,65 | R\$ 3,19 | R\$ - |
| 2.2.3.7 | 44150 | AGETOP RODOV. | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM | m³ | - | R\$ 20,53 | R\$ 24,73 | R\$ - |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|--|------------------------|
| 2.2.4 | | RODOV | MISTURA (PAV.URB.) | | | 20,53 | 24,73 | | |
| | | | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO | | | | | | RS - |
| 2.2.4.1 | 44200 | AGETOP RODOV. | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m² | | RS 0,46 | RS 0,55 | | RS - |
| 2.2.4.2 | 40480 | AGETOP RODOV. | FORNECIMENTO DE CM-30 | t | | RS 5.802,95 | RS 6.486,69 | | RS - |
| 2.2.4.3 | 102832 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | | RS 1,80 | RS 2,16 | | RS - |
| 2.2.5 | | | TAPA BURACO | | | | | | RS - |
| 2.2.5.1 | 102096 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020 | m² | | RS 1.664,32 | RS 2.005,33 | | RS - |
| 2.2.5.2 | 102832 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | | RS 1,80 | RS 2,16 | | RS - |
| 2.2.5.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | | RS 8,27 | RS 9,96 | | RS - |
| 2.2.5.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M³XKM | | RS 2,44 | RS 2,93 | | RS - |
| 2.3 | | | MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | RS 1.612.868,47 |
| 2.3.1 | | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | RS - |
| 2.3.1.1 | MOB/ DESM 03 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TAPA BURACOS | DN | | RS 1.160,34 | RS 8.627,49 | | RS - |
| 2.3.2 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | RS 710,70 |
| 2.3.2.1 | 36726 | SANEAGO | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (REAPROVEITAMENTO = 10X) | UN | 10,00 | RS 41,61 | RS 50,13 | | RS 501,30 |
| 2.3.2.2 | 42560 | SANEAGO | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0,70 M (REAPROVEITAMENTO = 5X) | UN | 15,00 | RS 8,23 | RS 9,20 | | RS 138,00 |
| 2.3.2.3 | 36729 | SANEAGO | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (REAPROVEITAMENTO = 5X) | UN | 5,00 | RS 12,78 | RS 14,28 | | RS 71,40 |
| 2.3.3 | | | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS | | | | | | RS 64.649,88 |
| 2.3.3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 | M³ | 159,00 | RS 12,59 | RS 15,16 | | RS 2.410,44 |
| 2.3.3.2 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 | M³ | 1.718,40 | RS 11,32 | RS 13,63 | | RS 23.421,79 |
| 2.3.3.3 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023 | M³ | 1.689,66 | RS 15,96 | RS 19,23 | | RS 32.492,16 |
| 2.3.3.4 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M³ | 234,68 | RS 8,27 | RS 9,96 | | RS 2.337,41 |
| 2.3.3.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M³XKM | 1.361,12 | RS 2,44 | RS 2,93 | | RS 3.988,08 |
| 2.3.4 | | | PREPARO DE FUNDO | | | | | | RS 2.525,13 |
| 2.3.4.1 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 | m² | 678,80 | RS 3,09 | RS 3,72 | | RS 2.525,13 |
| 2.3.5 | | | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | | | | | | RS 410.993,22 |
| 2.3.5.1 | 102096 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO | m³ | | RS | RS | | RS |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020 | | 203,64 | 1.664,32 | 2.005,33 | 408.365,40 |
| 2.3.5.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 27,15 | R\$ 1,80 | R\$ 2,16 | R\$ 58,64 |
| 2.3.5.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | 257,95 | R\$ 8,27 | R\$ 9,96 | R\$ 2.569,18 |
| 2.3.6 | | | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS | | - | | | R\$ 219.052,64 |
| 2.3.6.1 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 132,50 | R\$ 124,27 | R\$ 149,73 | R\$ 19.839,22 |
| 2.3.6.2 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 292,00 | R\$ 321,95 | R\$ 387,91 | R\$ 113.269,72 |
| 2.3.6.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 139,00 | R\$ 513,16 | R\$ 618,30 | R\$ 85.943,70 |
| 2.3.7 | | | VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA | | - | | | R\$ 914.936,90 |
| 2.3.7.1 | 1 | CONTRATO Nº 1587/2023 | SERVIÇO DE VÍDEO-INSPEÇÃO ROBOTIZADA EM GALERIAS PLUVIAIS | M | 10.400,00 | R\$ 44,68 | R\$ 53,83 | R\$ 559.832,00 |
| 2.3.7.2 | 2 | CONTRATO Nº 1587/2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS | H | 450,00 | R\$ 651,65 | R\$ 785,17 | R\$ 353.326,50 |
| 2.3.7.3 | 9068 | ORSE | Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo | UN | 60,00 | R\$ 24,60 | R\$ 29,64 | R\$ 1.778,40 |
| Total sem BDI | | | | | | | | R\$ 7.734.782,12 |
| Total do BDI | | | | | | | | R\$ 1.510.113,11 |
| Total Geral | | | | | | | | R\$ 9.244.895,23 |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 2 ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 63.383,37 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | R\$ 63.383,37 |
| 1.1.1 | | | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | R\$ 63.383,37 |
| 1.1.1.1 | CP-01 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 1,00 | R\$ 49.673,94 | R\$ 59.852,13 | R\$ 59.852,13 |
| 1.1.1.2 | CP-02 | PRÓPRIO | CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 1,00 | R\$ 2.930,74 | R\$ 3.531,24 | R\$ 3.531,24 |
| 2 | | | ACESSIBILIDADE | | | | | R\$ 1.100.823,37 |
| 2.1 | | | CALÇADAS E FAIXAS DE PEDESTRE ELEVADAS | | | | | R\$ 766.884,46 |
| 2.1.1 | | | DEMOLIÇÃO | | | | | R\$ 74.440,76 |
| 2.1.1.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m² | 2.740,00 | R\$ 21,66 | R\$ 26,09 | R\$ 71.486,60 |
| 2.1.1.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | m³ | 109,60 | R\$ 8,27 | R\$ 9,96 | R\$ 1.091,62 |
| 2.1.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M3XKM | 635,68 | R\$ 2,44 | R\$ 2,93 | R\$ 1.862,54 |
| 2.1.2 | | | CALÇADA | | | | | R\$ 316.539,30 |
| 2.1.2.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO | m³ | 210,00 | R\$ 154,67 | R\$ 186,36 | R\$ 39.135,60 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|--------------------------|
| | | | EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019 | | | | | |
| 2.1.2.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 | m³ | 294,00 | R\$ 783,10 | R\$ 943,55 | R\$ 277.403,70 |
| 2.1.3 | | | FAIXA ELEVADA | | | | | R\$ 319.474,40 |
| 2.1.3.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | m³ | 336,00 | R\$ 499,72 | R\$ 602,11 | R\$ 202.308,96 |
| 2.1.3.2 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021 | KG | 4.928,00 | R\$ 12,15 | R\$ 14,63 | R\$ 72.096,64 |
| 2.1.3.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 | M | 560,00 | R\$ 66,80 | R\$ 80,48 | R\$ 45.068,80 |
| 2.1.4 | | | ACESSIBILIDADE | | | | | R\$ 56.430,00 |
| 2.1.4.1 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024 | m² | 135,00 | R\$ 135,81 | R\$ 163,63 | R\$ 22.090,05 |
| 2.1.4.2 | 105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024 | m² | 135,00 | R\$ 211,12 | R\$ 254,37 | R\$ 34.339,95 |
| 2.2 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | R\$ 104.003,67 |
| 2.2.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | R\$ 91.854,94 |
| 2.2.1.1 | 40825 | AGETOP RODOV. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) | m² | 791,58 | R\$ 96,31 | R\$ 116,04 | R\$ 91.854,94 |
| 2.2.2 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | R\$ 12.148,73 |
| 2.2.2.1 | 40850 | AGETOP RODOV. | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | m² | 24,13 | R\$ 417,86 | R\$ 503,47 | R\$ 12.148,73 |
| 2.3 | | | GUIAS | | | | | R\$ 229.935,24 |
| 2.3.1 | | | MEIO-FIO | | | | | R\$ 229.935,24 |
| 2.3.1.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 | m | 1.979,47 | R\$ 36,06 | R\$ 43,44 | R\$ 85.988,18 |
| 2.3.1.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 | m | 1.979,47 | R\$ 60,36 | R\$ 72,72 | R\$ 143.947,06 |
| Total sem BDI | | | | | | | | R\$ 966.327,83 |
| Total do BDI | | | | | | | | R\$ 197.878,91 |
| Total Geral | | | | | | | | R\$ 1.164.206,74 |
| TOTAL GERAL AMBOS OS LOTES | | | | | | | | R\$ 10.409.101,97 |

Valparaíso de Goiás-GO, 05 de maio de 2026.

MILTON DOS REIS PINTO
Gestor Municipal

NIVELAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº: 13.723.532/0001-07
RUAN LUCAS TEIXEIRA VENANCIO
Procurador