ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREFEITURA: Municipal de Novorizonte	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: Construção de Campo de Futebol Society	**DATA: 24/06/2026**
LOCAL: Comunidade Bebedouro - Novorizonte/MG	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - NORTE/01/2026|SINAPI - MG/04/2026(COM DESONERAÇÃO)	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO TOTAL
COMP-01			**LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL**	**m3**			
1.1	MATED-11250	SEINFRA	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1|GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	m3	1,00	R$ 158,98	R$ 158,98
1.2	ED-50367	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,63	R$ 23,59	R$ 38,45
			TOTAL				**R$ 197,43**
COMP-02			**GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO, INCLUSIVE BORRACHA GRANULADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**m2**			
2.1	COT-01	COTAÇÃO	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO 60 MM E BORRACHA GRANULADA	m2	1,10	R$ 116,52	R$ 128,17
2.2	MATED-11430	SEINFRA	ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO| COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPRENO| APLICAÇÃO: MADEIRA, COURO, METAL, BORRACHA OU CONCRETO)	kg	0,1116	R$ 80,00	R$ 8,93
2.3	MATED-11248	SEINFRA	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,0157	R$ 189,45	R$ 2,97
2.4	ED-50367	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1585	R$ 23,59	R$ 3,74
2.5	ED-50381	SEINFRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4756	R$ 31,69	R$ 15,07
			TOTAL				**R$ 158,88**
COMP-03			**REFLETOR LED 300W PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			
3.1	COT-02	Cotação	REFLETOR LED 300W	un	1,00	R$ 299,97	R$ 299,97
3.2	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,051701	R$ 78,27	R$ 4,05
3.3	ED-50362	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,22916	R$ 26,51	R$ 6,08
3.4	ED-50373	SEINFRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,45833	R$ 32,14	R$ 14,73
			TOTAL				**R$ 324,83**
COMP-04			**CONJUNTO TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**m2**			
4.1	COT-03	COTAÇÃO	CONJUNTO TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY	un	1,00	R$ 4.080,00	R$ 4.080,00
4.2	ED-50367	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,095	R$ 23,59	R$ 49,42
			TOTAL				**R$ 4.129,42**

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2026-06-24 16:43:30

José Magno Sarmento
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA/MG 32.278/D
CREA

Cleber Nascimento de Pinho
Carimbo e assinatura do prefeito