PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE-MG									
OBRA:CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA							**DATA: 13/05/2026**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MINAS GERAIS/ABRIL 2026							**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
					( )	**DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**	
							BDI	**22,00%**	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
			PISTA DE CAMINHADA						
			SERVIÇOS PRELIMINARES	-					**R$ 2.074,41**
1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R$4,50	R$377,85	R$1.700,33	R$460,98	R$2.074,41
			MOVIMENTO DE TERRA						
			SERVIÇO EXECUTADO PELA PREFEITURA						
			PISTA DE CAMINHADA	-					**R$ 254.345,60**
2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2440	R$82,05	R$200.202,00	R$100,10	R$244.244,00
3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2440	R$3,39	R$8.271,60	R$4,14	R$10.101,60
			SINALIZAÇÃO E PINTURA	-					**R$ 66.236,80**
4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2240	R$24,24	R$54.297,60	R$29,57	R$66.236,80
			ILUMINAÇÃO						**R$117.343,19**
5	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	R$ 504,31	R$15.129,30	R$615,26	R$18.457,80
6	105958	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_04/2025	UN	30	R$ 2.209,20	R$66.276,00	R$2.695,22	R$80.856,60
7	ED-49168	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	30	R$ 148,89	R$4.466,70	R$181,65	R$5.449,50
8	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	R$ 28,24	R$847,20	R$34,45	R$1.033,50
9	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1041,10	R$ 9,09	R$9.463,59	R$11,09	R$11.545,79
TOTAL									**R$ 440.000,00**

Assinado digitalmente por José Magno Sarmento
Data: 2026-05-15 10:26:45

JOSÉ MAGNO SARMENTO
ENG CIVIL- CREA: 32.278/D

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653

Digitally signed by CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653
DN: cn=CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653, ou=40636611000145, ou=Presencial, ou=AR AGREP CERTIFICADORA, ou=AC VALID RFB V5, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2026.05.15 12:03:06 -03'00'