



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA-PA
CNPJ N°. 01.617.317/0001-34
ADM. 2025/2028

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA/PA
ADM: WILTON MIRANDA DE LIMA
OBJETO: Pavimentação com bloqueteamento em vias públicas do município de Sapucaia-PA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SAPUCAIA-PA
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Pará
 SICRO3 - 10/2025 - Pará
 SEDOP - 10/2025 - Pará

23,38%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000020 Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS	und	1,0000000	2.865,88	2.865,88		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,0000000	26,11	417,76		
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,0000000	345,84	1.383,36		
Composição Auxiliar	73467 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,0000000	266,19	1.064,76		
				MO sem LS =>	217,26	LS =>	242,42	MO com LS =>	459,68
				Valor do BDI =>	670,04	Valor com BDI =>		3.535,92	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000021 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS	und	1,0000000	2.865,88	2.865,88
Composição Auxiliar	73467 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,0000000	266,19	1.064,76
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,0000000	345,84	1.383,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,0000000	26,11	417,76

MO sem LS	217,26	LS =>	242,42	MO com LS =>	459,68
=>					
Valor do BDI =>	670,04			Valor com BDI =>	3.535,92

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	010269 SEDOP	Locação planimetrica de linha	0	m	1,0000000	2,69	2,69	
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	31,75	0,95	
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	26,13	0,78	
Insumo	D00082 SEDOP	Prego 2"x11	Material	kg	0,0050000	20,36	0,10	
Insumo	D00281 SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0040000	215,00	0,86	
			MO sem LS	0,54	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,15
			=>					
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,31

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000034 Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	143,76	143,76	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	26,11	10,44	
Insumo	00013521 SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0000000	132,00	132,00	
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,33	1,32	
			MO sem LS	3,09	LS =>	3,45	MO com LS =>	6,54
			=>					
			Valor do BDI =>	33,61			Valor com BDI =>	177,37
						872.816,73		
						203.956,92		
						1.076.773,65		

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
 ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA/PA: 1515893081