

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089395-86	Nº SICONV 947577/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
		LOTE	LOTE	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG							977.993,81		
	Meta	Meta	1.		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG					-	977.993,81		
	Nível 2	Nível 2	1.1.		PLACA DE OBRA					-	2.042,51		
	Serviço	Serviço	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	367,88	BDI 1	453,89	2.042,51	RA
	Nível 2	Nível 2	1.2.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	44.028,05		
	Serviço	Serviço	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	35.684,92	BDI 1	44.028,05	44.028,05	RA
	Nível 2	Nível 2	1.3.		CALÇAMENTO E TRANSPORTES					-	539.582,15		
	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	6.106,20	1,23	BDI 1	1,52	9.281,42	RA
	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	5.449,40	77,97	BDI 1	96,20	524.232,28	RA
	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.615,71	1,88	BDI 1	2,32	6.068,45	RA
	Nível 2	Nível 2	1.4.		GUIAS E SARJETAS					-	336.538,68		
	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	2.192,00	77,48	BDI 1	95,59	209.533,28	RA
	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.282,32	2,24	BDI 1	2,76	3.539,20	RA
	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	2.145,00	46,65	BDI 1	57,56	123.466,20	RA
	Nível 2	Nível 2	1.5.		DRENAGEM PROFUNDA					-	51.251,00		
	Serviço	Serviço	1.5.1.	SICRO	2003728	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,00	3.288,94	BDI 1	4.057,89	16.231,56	RA
	Serviço	Serviço	1.5.2.	SICRO	804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	40,00	589,88	BDI 1	727,79	29.111,60	RA
	Serviço	Serviço	1.5.3.	SICRO	804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	4,00	1.197,08	BDI 1	1.476,96	5.907,84	RA
	Nível 2	Nível 2	1.6.		SINALIZAÇÃO					-	4.551,42		
	Serviço	Serviço	1.6.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-03	PLACA DE SINALIZACAO EM PLACA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	3,00	720,00	BDI 1	888,34	2.665,02	RA
	Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	15,00	101,93	BDI 1	125,76	1.886,40	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089395-86	Nº SICONV 947577/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG	MUNICÍPIO / UF CANTAGALO/MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG									977.993,81

CANTAGALO/MG
Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: ALCIDES ROBSON DA ROCHA
CREA/CAU: 32.260/D
ART/RRT: -

RECURSO

↓