



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTAGALO**
ESTADO DE MINAS GERAIS



CNPJ: 01.617.441/0001-08 - Rua Antônio Leal, 134 – Centro, Cantagalo/MG – CEP: 39.703-000
E-mail: prefeituracantagalo@yahoo.com.br Telefone: (33) 3411-9001

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma do Posto de Saúde Cabaçal
Local: Cabaçal – Zona Rural, Cantagalo/MG

1. OBJETIVO

A presente reforma visa revitalizar e adequar as condições de uso do Posto de Saúde Cabaçal, garantindo segurança, salubridade, funcionalidade e conforto aos usuários e servidores, com intervenções em elementos internos e externos da edificação.

2. SERVIÇOS PREVISTOS

2.1. Serviços Preliminares

- Mobilização do canteiro de obras e instalação de placa padrão (SETOP ED-28427).

2.2. Muro Frontal

- Construção de muro frontal de 21 metros de comprimento e 2,20 metros de altura com fundações em concreto armado;
- Chapisco, reboco e pintura acrílica do muro frontal;
- Instalação de portão metálico de garagem (3,00 x 2,20 m) e portão de pedestres (1,20 x 2,10 m) com estrutura metálica e pintura conforme especificações da SETOP;
- Assentamento dos portões metálicos com gradil.

2.3. Alvenaria e Revestimentos

- Alvenaria de vedação em bloco de concreto (espessura 14 cm);
- Aplicação de chapisco, reboco, lixamento, emassamento e pintura acrílica nas paredes internas;
- Caiação aplicada nos muros laterais internos, conforme SETOP ED-50470;
- Não haverá alteração na cor das paredes, permanecendo a pintura branca.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTAGALO**
ESTADO DE MINAS GERAIS



CNPJ: 01.617.441/0001-08 - Rua Antônio Leal, 134 – Centro, Cantagalo/MG – CEP: 39.703-000
E-mail: prefeituracantagalo@yahoo.com.br Telefone: (33) 3411-9001

2.4. Teto

- Lixamento e pintura acrílica dos tetos internos de laje;
- Aplicação de pintura preservativa em elementos de madeira existentes, quando aplicável.

2.5. Pisos

- Os pisos existentes serão mantidos, sem alteração de revestimento, conforme escopo da planilha.

2.6. Esquadrias

- Lixamento, preparação e pintura com esmalte base água de todas as esquadrias de madeira e metálicas, internas e externas, conforme detalhado nos itens da planilha SETOP (ED-50507, ED-50482, ED-14801, ED-50508, ED-14800).

2.7. Instalações Elétricas

- Substituição de todas as luminárias por novas com lâmpadas tubulares LED 2x18W;
- Instalação completa de padrão de entrada trifásico tipo C8 (SETOP ED-20588).

2.8. Instalações Hidrossanitárias

- Instalação de sifões metálicos tipo copo com acabamento cromado em todas as pias do posto (quantidade: 9 unidades), conforme item ED-50320 da SETOP.

2.9. Limpeza e Entrega da Obra

- Limpeza geral final da obra para entrega ao funcionamento.

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- A obra contará com acompanhamento técnico de engenheiro civil e mestre de obras, conforme previsto na planilha.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTAGALO**
ESTADO DE MINAS GERAIS



CNPJ: 01.617.441/0001-08 - Rua Antônio Leal, 134 – Centro, Cantagalo/MG – CEP: 39.703-000
E-mail: prefeituracantagalo@yahoo.com.br Telefone: (33) 3411-9001

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão executados com materiais de primeira qualidade, seguindo as normas técnicas da ABNT, bem como os procedimentos e composições da SETOP e SINAPI atualizados. O prazo estimado para execução é de 02 (dois) meses. A fiscalização será realizada pelo Engenheiro Civil e RT da Prefeitura Municipal de Cantagalo.

Cantagalo/MG, 21 de julho de 2025.

Eng. Paulo Vinícius Miranda da Costa
Engenheiro Civil
CREA-MG 229.774/D