

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA							
LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG							
DATA:	SERVIÇO		Enc. Horista 116,79%		Enc. Mens.: 73,93%		UNIDADE
05/08/2025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)					16.43	UN
Equipamentos			Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
				produtivo	improdut.	produtivo	improdut.
						(A) Total	-
Mão-de-obra			Quantidade	Salário Base		Custo Sal. + Encargos	
				Mensal	Encargos	Mensal	Horário
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,29				25,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,29				31,64
(C) Produção da Equipe =			1,00	(B) Total		16,76	
Custo Horário Total (A + B)							16,76
(D) Custo Unitário da Execução [(A + B) / C]							16,76
Materiais e Serviços Compostos			Utilização		Custos		Custo Unit.
			Unidade	Consumo	Unitário	Perda	
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)		Unidade	1,00	120,64		120,64
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						(E) Total	120,64
Transporte			DMT	Utilização		Custos	
				Unidade	Consumo	Unitário	Pedra
						(F) Total	0,00
Custo Direto Total : (D) + (E) + (F)							137,40
Bonificação e Despesas Indiretas							%
						0	%
Custo Unitário Total							137,40

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D