

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO									
OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA									
LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG									
DATA:	SERVIÇO				Enc. Horista	116,79%	Enc. Mens.:	73,93%	UNIDADE
05/08/2025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)							16.43	UN
Equipamentos				Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Hora
					produtivo	improdut.	produtivo	improdut.	
							(A) Total		-
Mão-de-obra				Quantidade	Salário Base		Custo Sal. + Encargos		Custo Hora
					Mensal	Encargos	Mensal	Horário	
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,29				25,52	7,48
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,29				31,64	9,28
(C) Produção da Equipe =				1,00	(B) Total			16,76	
Custo Horário Total (A + B)									16,76
(D) Custo Unitário da Execução [(A + B) / C]									16,76
Materiais e Serviços Compostos				Utilização		Custos		Custo Unit.	
				Unidade	Consumo	Unitário	Perda		
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)			Unidade	1,00	120,64		120,64	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
							(E) Total		120,64
Transporte				DMT	Utilização		Custos		Custo Unit.
					Unidade	Consumo	Unitário	Pedra	
									-
							(F) Total		0,00
Custo Direto Total : (D) + (E) + (F)									137,40
Bonificação e Despesas Indiretas								%	0,00
							0	%	0,00
Custo Unitário Total									137,40

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D