

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO									
OBRA: UBS TIPO 1 ALVENARIA									
LOCAL: RUA JOÃO PEREIRA, S/Nº, BAIRRO IMBÉ, CANTAGALO - MG									
DATA:	SERVIÇO				Enc. Horista	116,79%	Enc. Mens.:	73,93%	UNIDADE
05/08/2025	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1				14.4				UN
Equipamentos				Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Hora
					produtivo	improdut.	produtivo	improdut.	
					(A) Total				-
Mão-de-obra				Quantidade	Salário Base		Custo Sal. + Encargos		Custo Hora
					Mensal	Encargos	Mensal	Horário	
(C) Produção da Equipe =				1,00	(B) Total				0,00
Custo Horário Total (A + B)									0,00
(D) Custo Unitário da Execução [(A + B) / C]									0,00
Materiais e Serviços Compostos					Utilização		Custos		Custo Unit.
					Unidade	Consumo	Unitário	Perda	
ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					hora	1,000	24,49		24,49
ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					hora	1,000	30,49		30,49
MATED-11613 ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA])PINCEL APLICADOR: INCLUSO)					KG	0,012	70,87		0,85
MATED-11589 SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO)					UN	0,005	57,90		0,28
MAT05805 Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), para áreas até Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Água de Chuva), para áreas até 200m², modelo 0					UN	1,000	2.089,50		2.089,50
									-
									-
									-
(E) Total							2.145,61		
Transporte				DMT	Utilização		Custos		Custo Unit.
					Unidade	Consumo	Unitário	Pedra	
									-
									-
(F) Total							0,00		
Custo Direto Total : (D) + (E) + (F)									2.145,61
Bonificação e Despesas Indiretas								%	0,00
							0	%	0,00
Custo Unitário Total									2.145,61

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
ENG. CIVIL - CREA MG 229774/D