

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proponente: MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG

Obra/Projeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG

Local / Implantação: PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, CANTAGALO-MG

Convenio nº: 09032025-2-088521

PREÇO ONERADO		DATA:	09/03/2026
SINAPI	02/2026	ISS	5,00%
SICRO	10/2025	BDI 1	24,23%
SEINFRA-CENT	01/2026	BDI 2	

ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	Preço total com BDI (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.499,11</b>
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	1,00	1.206,72	BDI 1	1.499,11	1.499,11
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>47.907,81</b>
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU01	Administração Local da Obra	und	1,00	38.563,80	BDI 1	47.907,81	47.907,81
<b>3</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>						<b>42.913,73</b>
3.1	SETOP	ED-29823	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m²	385,00	68,16	BDI 1	84,68	32.601,80
3.2	SETOP	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	7,26	709,46	BDI 1	881,36	6.398,67
3.3	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	1.050,00	BDI 1	1.304,42	3.913,26
<b>4</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>-</b>
4.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	150,36		Sob Responsabilidade do Município		
<b>5</b>			<b>PISO DA PRAÇA</b>						<b>222.628,45</b>
5.1	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	945,08	118,76	BDI 1	147,54	139.437,10
5.2	SINAPI	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	192,15	68,94	BDI 1	85,64	16.455,73
5.3	SINAPI	ED-50576	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	192,15	279,57	BDI 1	347,31	66.735,62
<b>6</b>			<b>CANTEIROS</b>						<b>32.285,47</b>
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	46,98	98,41	BDI 1	122,25	5.743,31
6.2	SETOP	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	296,92	64,75	BDI 1	80,44	23.884,24
6.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	87,72	24,39	BDI 1	30,30	2.657,92
<b>7</b>			<b>RAMPAS</b>						<b>8.491,73</b>
7.1	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Unid.	3,00	802,40	BDI 1	996,82	2.990,46
7.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	26,70	165,85	BDI 1	206,04	5.501,27
<b>8</b>			<b>MEIO-FIO</b>						<b>32.805,69</b>
8.1	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	177,07	59,27	BDI 1	73,63	13.037,66
8.2	SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	177,07	75,23	BDI 1	93,46	16.548,96
8.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	106,24	24,39	BDI 1	30,30	3.219,07
<b>9</b>			<b>BANCOS</b>						<b>39.741,59</b>
9.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,46	93,21	BDI 1	115,79	6.305,92
9.2	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	M2	433,14	17,33	BDI 1	21,53	9.325,50
9.3	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,83	1.053,36	BDI 1	1.308,59	14.172,03
9.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	54,46	61,88	BDI 1	76,87	4.186,34
9.5	COMPOSIÇÃO	CPU02	DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DWE REGULARIZAÇÃO	M2	10,53	439,69	BDI 1	546,23	5.751,80

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proponente: MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG

Obra/Projeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG

Local / Implantação: PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, CANTAGALO-MG

Convenio nº: 09032025-2-088521

PREÇO ONERADO

DATA:

09/03/2026

SINAPI

02/2026

ISS

5,00%

SICRO

10/2025

BDI 1

24,23%

SEINFRA-CENT

01/2026

BDI 2

ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	Preço total com BDI (R\$)
<b>10</b>			<b>PAISAGISMO</b>						<b>32.308,78</b>
10.1	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	280,30	6,16	BDI 1	7,65	2.144,30
10.5	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	140,15	95,27	BDI 1	118,35	16.586,75
10.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	280,30	17,34	BDI 1	21,54	6.037,66
10.7	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	280,30	0,39	BDI 1	0,48	134,54
10.11	SETOP	ED-50448	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	Unid.	3,00	139,00	BDI 1	172,68	518,04
10.12	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	12,00	190,00	BDI 1	236,04	2.832,48
10.13	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	51,00	64,00	BDI 1	79,51	4.055,01
<b>11</b>			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						<b>40.955,89</b>
11.1	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,50	176,69	BDI 1	219,50	2.304,75
11.2	ORSE	13420	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros	UM	2,00	15.556,28	BDI 1	19.325,57	38.651,14
									<b>501.538,25</b>

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 229.774/D

Roberto de Oliveira Queiroz Costa  
PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO