

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Proponente: MUNICÍPIO DE CANTAGALO-MG

Obra/Projeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG

DATA: 09/03/2026

Local / Implantação: PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, CANTAGALO-MG

Convenio nº: 09032025-2-088521

ITEM	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	Preço total com BDI (R\$)
1	CPU 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN			38.563,80
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	142,42	6.266,48
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	484,00	66,73	32.297,32
2	CPU 02		DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DWE REGULARIZAÇÃO	M2			439,69
2.1	3071	ORSE	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive decks de piscinas e similar	l	0,58	117,65	67,77
2.2	12512	ORSE	Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados	m	11,00	28,61	314,71
2.3	12513	ORSE	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	un	10,00	2,16	21,60
2.4	1213	SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,43	9,67	13,83
2.5	6111	SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,43	7,37	10,54
2.6	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,43	3,96	5,66
2.7	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,43	3,90	5,58

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 229.774/D

Roberto de Oliveira Queiroz Costa
PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO