



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO-MG		DATA: fev/26
OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA		
LOCAL GERALDO ISAURO S/N CENTRO CEP-35359000		FORMA DE
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR /REGIÃO LESTE OUTUBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO ,SINAPI 09 SEM DESONERAÇÃO e SBC 09/2025		() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES		(X) INDIRETA
		ISS 5%
		BDI = 22,88%

ITEM	FORTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
							SUBTOTAL	R\$ 7.334,33
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	u	1,00	R\$ 1.179,41	R\$ 1.449,26	R\$ 1.449,26
1.2	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	53,22	R\$ 89,99	R\$ 110,58	R\$ 5.885,07
							SUBTOTAL	R\$ 4.953,98
2			TRABALHOS EM TERRA					
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	29,55	R\$ 89,55	R\$ 110,04	R\$ 3.251,44
2.2	SICOR	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	33,03	R\$ 26,06	R\$ 32,02	R\$ 1.057,68
2.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18,37	R\$ 28,57	R\$ 35,11	R\$ 644,86
							SUBTOTAL	R\$ 77.696,98
3			ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					
							SUBTOTAL	R\$ 4.968,34
3.1			FUNDAÇÃO - SAPATAS ARRANQUE VIGAS BALDRAME					
3.1.1	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,99	R\$ 908,52	R\$ 1.116,39	R\$ 1.106,30
3.1.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	108,32	R\$ 70,62	R\$ 86,78	R\$ 9.400,01
3.1.3	SICOR	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	10,19	R\$ 800,64	R\$ 983,83	R\$ 10.025,23
3.1.4	SICOR	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	kg	613,10	R\$ 13,68	R\$ 16,81	R\$ 10.306,21
							SUBTOTAL	R\$ 11.694,44
3.3			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS					
3.3.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	144,18	R\$ 66,01	R\$ 81,11	R\$ 11.694,44
3.3.2	SICOR	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	19,10	R\$ 837,27	R\$ 1.028,84	R\$ 19.650,84
3.3.3	SICOR	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	922,90	R\$ 13,68	R\$ 16,81	R\$ 15.513,95
							SUBTOTAL	R\$ 16.278,73
3.4			LAJES E FORROS					
3.4.1	SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	109,32	R\$ 120,37	R\$ 147,91	R\$ 16.169,52
3.4.2	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,83	R\$ 18,40	R\$ 22,61	R\$ 109,21
							SUBTOTAL	R\$ 54.968,34
4			VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS					
							SUBTOTAL	R\$ 54.968,34
4.1			ALVENARIAS/REVESTIMENTOS					
4.1.1	SINAPI	103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	264,59	R\$ 87,26	R\$ 107,23	R\$ 28.371,99
4.1.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	528,60	R\$ 4,94	R\$ 6,07	R\$ 3.208,60
4.1.4	SICOR	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	478,06	R\$ 36,35	R\$ 44,67	R\$ 21.354,94
4.1.5	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,58	R\$ 32,71	R\$ 40,19	R\$ 2.032,81
							SUBTOTAL	R\$ 37.783,68
5			PISOS					
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	110,41	R\$ 42,07	R\$ 51,70	R\$ 5.708,20
5.2	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	110,41	R\$ 57,90	R\$ 71,15	R\$ 7.855,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO-MG			DATA: 1 fev/26					
OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA								
LOCAL GERALDO ISAURO S/N CENTRO CEP-35359000			FORMA DE					ISS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR /REGIÃO LESTE OUTUBRO/2025 SEM			()	DIRETA			5%	
DESONERAÇÃO ,SINAPI 09 SEM DESONERAÇÃO e SBC 09/2025			(X)	INDIRETA	BDI = 22,88%			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES								
5.3	SICOR	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	110,41	R\$ 85,00	R\$ 104,45	R\$ 11.532,32
5.4	SICOR	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	102,71	R\$ 13,02	R\$ 16,00	R\$ 1.643,36
5.5	SICOR	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	50,57	R\$ 79,07	R\$ 97,16	R\$ 4.913,38
5.6	SICOR	ED-51145	PARTEIÇOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	71,04	R\$ 70,23	R\$ 86,30	R\$ 6.130,75
6			PINTURA				SUBTOTAL	R\$ 13.016,76
6.1	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	478,03	16,57	R\$ 20,36	R\$ 9.732,69
6.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	478,03	R\$ 5,59	R\$ 6,87	R\$ 3.284,07
7			COBERTURA				SUBTOTAL	R\$ 51.525,35
7.1	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	971,53	R\$ 23,69	R\$ 29,11	R\$ 28.281,24
7.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	56,27	R\$ 149,35	R\$ 183,52	R\$ 10.326,67
7.3	SICOR	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	44,98	R\$ 48,37	R\$ 59,44	R\$ 2.673,61
7.4	SICOR	ED-50680	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	44,98	R\$ 79,31	R\$ 97,46	R\$ 4.383,75
7.5	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	26,00	R\$ 97,07	R\$ 119,28	R\$ 3.101,28
7.7	SICOR	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	24,00	R\$ 93,55	R\$ 114,95	R\$ 2.758,80
8			SOLEIRAS E PEITORIS				SUBTOTAL	R\$ 1.323,76
8.1	SICOR	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	3,25	R\$ 331,47	R\$ 407,31	R\$ 1.323,76
9			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				SUBTOTAL	R\$ 41.564,66
9.1	SBC	112634	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	15,10	R\$ 776,32	R\$ 953,94	R\$ 14.404,49
9.2	SICOR	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO)	u	2,00	R\$ 129,80	R\$ 159,50	R\$ 319,00
9.3	SICOR	ED-48163	BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	u	2,00	R\$ 140,76	R\$ 172,97	R\$ 345,94
9.4	SICOR	ED-48167	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	u	2,00	R\$ 179,80	R\$ 220,94	R\$ 441,88
9.5	SICOR	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m²	0,90	R\$ 421,78	R\$ 518,28	R\$ 466,45
9.6	SICOR	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2,70	R\$ 54,10	R\$ 66,48	R\$ 179,50
9.7	SICOR	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	u	2,70	R\$ 222,93	R\$ 273,94	R\$ 739,64
9.8	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	u	2,00	R\$ 992,84	R\$ 1.220,00	R\$ 2.440,00
9.9	SICOR	ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	u	1,00	R\$ 127,63	R\$ 156,83	R\$ 156,83
9.10	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	u	1,00	R\$ 549,89	R\$ 675,70	R\$ 675,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO-MG				DATA: 1 fev/26				
OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA								
LOCAL GERALDO ISAURO S/N CENTRO CEP-35359000				FORMA DE				ISS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR /REGIÃO LESTE OUTUBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO ,SINAPI 09 SEM DESONERAÇÃO e SBC 09/2025				()	DIRETA			5%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES				(X)	INDIRETA	BDI = 22,88%		
9.11	SICOR	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	u	2,00	119,75	R\$ 147,15	R\$ 294,30
9.12	SICOR	ED-50326	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	1,00	87,48	R\$ 107,50	R\$ 107,50
9.13	SICOR	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA	u	1,00	R\$ 98,48	R\$ 121,01	R\$ 121,01
9.14	SICOR	ED-50289	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	u	1,00	R\$ 555,82	R\$ 682,99	R\$ 682,99
9.15	SICOR	ED-48169	BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	u	1,00	R\$ 1.036,98	R\$ 1.274,24	R\$ 1.274,24
9.16	SICOR	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	u	2,00	R\$ 568,92	R\$ 699,09	R\$ 1.398,18
9.18	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	u	6,00	R\$ 925,09	R\$ 1.136,75	R\$ 6.820,50
9.19	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	u	2,00	R\$ 1.010,79	R\$ 1.242,06	R\$ 2.484,12
9.20	SICOR	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	33,35	R\$ 35,67	R\$ 43,83	R\$ 1.461,64
9.21	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m2	15,00	R\$ 366,25	R\$ 450,05	R\$ 6.750,75
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	R\$ 21.609,52
10.1	SINAPI	103788	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	u	20,00	R\$ 25,50	R\$ 31,33	R\$ 626,60
10.2	SINAPI	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	u	7,00	R\$ 24,10	R\$ 29,61	R\$ 207,27
10.3	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	u	10,00	R\$ 68,80	R\$ 84,54	R\$ 845,40
10.4	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	u	31,00	R\$ 51,73	R\$ 63,57	R\$ 1.970,67
10.5	SICOR	ED-49167	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (400X400X200)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	u	1,00	R\$ 614,90	R\$ 755,59	R\$ 755,59
10.6	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	u	1,00	R\$ 82,41	R\$ 101,27	R\$ 101,27
10.7	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	u	7,00	R\$ 14,61	R\$ 17,95	R\$ 125,65
10.8	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	u	1,00	R\$ 15,68	R\$ 19,27	R\$ 19,27
10.9	SICOR	ED-16600	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	u	3,00	R\$ 47,10	R\$ 57,88	R\$ 173,64
10.10	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,51	R\$ 10,41	R\$ 12,79	R\$ 1.733,17
10.11	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	u	85,27	R\$ 20,74	R\$ 25,49	R\$ 2.173,53
10.12	SINAPI	101874	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	u	1,00	R\$ 289,27	R\$ 355,45	R\$ 355,45
10.13	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	u	41,00	R\$ 20,17	R\$ 24,78	R\$ 1.015,98
10.14	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	u	7,00	R\$ 15,89	R\$ 19,53	R\$ 136,71
10.15	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	118,88	R\$ 3,20	R\$ 3,93	R\$ 467,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO-MG		DATA: fev/26	
OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			
LOCAL GERALDO ISAURO S/N CENTRO CEP-35359000		FORMA DE	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR /REGIÃO LESTE OUTUBRO/2025 SEM		() DIRETA	ISS 5%
DESONERAÇÃO ,SINAPI 09 SEM DESONERAÇÃO e SBC 09/2025		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES		BDI = 22,88%	

Item	SINAPI	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total
10.16	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	454,23	R\$ 5,19	R\$ 6,38	R\$ 2.897,99
10.17	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	331,89	R\$ 10,01	R\$ 12,30	R\$ 4.082,25
10.18	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,50	R\$ 17,88	R\$ 21,97	R\$ 823,88
10.19	SICOR	ED-20580	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	u	1,00	R\$ 2.521,16	R\$ 3.098,00	R\$ 3.098,00
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				SUBTOTAL	R\$ 7.819,74
11.1	SICOR	ED-50221	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	u	7,00	R\$ 148,25	R\$ 182,17	R\$ 1.275,19
11.2	SICOR	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	u	5,00	R\$ 98,43	R\$ 120,95	R\$ 604,75
11.3	SICOR	ED-50000	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	u	1,00	R\$ 25,10	R\$ 30,84	R\$ 30,84
11.4	SICOR	ED-49947	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA	u	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	SICOR	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	u	2,00	R\$ 332,60	R\$ 408,70	R\$ 817,40
11.6	SICOR	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	u	4,00	R\$ 176,28	R\$ 216,61	R\$ 866,44
11.7	SICOR	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	u	4,00	R\$ 232,95	R\$ 286,25	R\$ 1.145,00
11.8	SICOR	ED-8845	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	R\$ 24,49	R\$ 30,09	R\$ 361,08
11.9	SICOR	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	u	1,00	R\$ 246,03	R\$ 302,32	R\$ 302,32
11.10	SICOR	ED-50009	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM	u	4,00	R\$ 126,58	R\$ 155,54	R\$ 622,16
11.11	SICOR	ED-49887	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	u	2,00	R\$ 730,21	R\$ 897,28	R\$ 1.794,56
12			LIMPEZA DE OBRA				SUBTOTAL	R\$ 1.128,39
12.1	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	110,41	R\$ 8,32	R\$ 10,22	R\$ 1.128,39
							TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 337.004,22

JOSÉ GILSON MOREIRA
Engenheiro Civil CREA 247.171/D

Clécio Viniçius Pinto
Prefeito Municipal de Vermelho Novo