PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quant	Cálculos					
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE GARGAÚ										
01.0		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO**								
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	m	110,00	Descrição	larg	compr	lados		parcial
					locação da quadra	20,00	35,00	2,00		110,00
COMP. 001	SINAPI-I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					administração	1,00				1,00
02.0		**CANTEIRO DE OBRA**								
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	165,00	Descrição	comp	altura			parcial
					tapume	55,00	3,00			165,00
10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	Descrição	quant.				
					container	6,00				6,00
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					placa de obra	2,00	3,00	1,00		6,00
03.0		**MOVIMENTO DE TERRA**								
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m3	17,10	Descrição	comp	larg	alt.	quant.	parcial
					sapatas cobertura	0,80	0,80	1,00	12,00	7,68
					sapatas muro da quadra	0,40	0,40	0,80	22,00	2,82
					viga	110,00	0,15	0,40		6,60
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m3	11,46	Descrição	vol esc	vol con			parcial
					Reaterro	17,10	5,63			11,47
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	27,70	Descrição	comp.	larg	quant.		parcial
					solo sapata da cobertura	0,80	0,80	12,00		7,68
					solo sapata da mureta	0,40	0,40	22,00		3,52
					solo viga mureta	110,00	0,15			16,50
04.0		**DEMOLIÇÃO**								
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	19,83	Descrição	comp	larg	altura		parcial
					mureta existente	73,45	0,15	1,80		19,83
05.0		**TRANSPORTES**								
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m3xKM	168,96	Descrição	carga	km			parcial
					transporte de entulhos	5,63	30,00			168,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
100997	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,63	Descrição	quant				parcial
					entulho	5,63				5,63
06.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
COMP. 003	composição	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m2	1,00	Descrição	área				parcial
					placa de inauguração	1,00				1,00
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m3	35,00	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					piso de concreto da quadra	35,00	20,00	0,05		35,00
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	700,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					piso da quadra	35,00	20,00			700,00
07.0		**PAVIMENTAÇÃO**								
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	60,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					calçada	20,00	3,00			60,00
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	20,00	Descrição	comp.				parcial
					meio-fio da calçada	20,00				20,00
08.0		**FUNDAÇÃO**								
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_01/2024	m2	11,20	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					Área sapata cobertura	0,80	0,80	12,00		7,68
					Área sapata mureta	0,40	0,40	22,00		3,52
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	25,92	Descrição	perímetro	altura	quantidade		parcial
					Forma sapata cobertura	3,20	0,40	12,00		15,36
					Forma sapata mureta	1,60	0,30	22,00		10,56
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	3,78	Descrição	comp	larg	altura	quant.	parcial
					sapata cobertura	0,80	0,80	0,40	12,00	3,07
					sapata mureta	0,40	0,40	0,20	22,00	0,70
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	39,18	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° sapatas	parcial
					sapata cobertura	1,00	0,395	5,33	12,00	25,28
					sapata mureta	0,60	0,40	2,67	22,00	13,90
92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	44,16	Descrição	perímetro	altura	quant		parcial
					pescoço de pilar cobertura	1,60	1,20	12,00		23,04
					pescoço pilar mureta	0,80	1,20	22,00		21,12

103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	13,44	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					pescoço de pilar cobertura	0,80	0,80	1,20	12,00	9,22
					pescoço pilar mureta	0,40	0,40	1,20	22,00	4,22
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	66,36	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° pilares	parcial
					pescoço pilar cobertura	1,30	0,395	4,00	12,00	24,65
					pescoço pilar mureta	1,20	0,40	4,00	22,00	41,71
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	kg	30,18	Descrição	comp	peso/barra Ø 5-0,154kg/m	x	n° pilares	parcial
					estribo pescoço pilar cobertura	0,70	0,154	8,67	12,00	11,21
					estribo pescoço pilar mureta	0,70	0,15	8,00	22,00	18,97
92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	187,00	Descrição	perímetro	comp			parcial
					viga baldrame	1,10	110,00			121,00
					cinta mureta	0,60	110,00			66,00
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	9,08	Descrição	comp	larg	altura		parcial
					viga baldrame	110,00	0,15	0,40		6,60
					cinta mureta	110,00	0,15	0,15		2,48
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	kg	191,99	Descrição	comp	peso/barra Ø 5-0,154kg/m	x		parcial
					estribo baldrame	1,10	0,154	733,33		124,23
					estribo cinta	0,60	0,154	733,33		67,76
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	305,43	Descrição	comp	o/barra Ø 6,3-0,245	x		parcial
					viga baldrame	110,00	0,245	7,33		197,63
					cinta muro	110,00	0,245	4,00		107,80
COMP.002	composição	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM	kg	11.200,00	Descrição	larg	comp	kg/m2		parcial
					área da cobertura	20,00	35,00	16,00		11200,00
09.0		**ALVENARIA E ALAMBRADO**								
103319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m2	132,00	Descrição	comp		altura	quant	parcial
					mureta da quadra	110,00		1,20	1,00	132,00
102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	429,00	Descrição	compr.	altura	lados		parcial
					lateral da quadra	35,00	3,90	2,00		273,00
					fundos da quadra	20,00	3,90	2,00		156,00
10.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO**								
90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m3	35,00	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					chão da quadra	35,00	20,00	0,05		35,00

87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	369,00	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					mureta da quadra	110,00	-	1,20	2,00	264,00
					muro escola	35,00		3,00		105,00
87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	m2	369,00	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					mureta da quadra	110,00	-	1,20	2,00	264,00
					muro escola	35,00		3,00		105,00
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	150,00	Descrição	área				parcial
					impermeabilização da mureta	150,00				150,00
11.0		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO**								
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	700,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					telha metálica	35,00	20,00			700,00
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	70,00	Descrição	comp	quant			parcial
					calha	35,00	2,00			70,00
COMP.004	composição	Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	35,00	Descrição	comp	quant			parcial
					cumeeira	35,00	1,00			35,00
12.0		**INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.**								
43431	SINAPI-I	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00

93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
104754	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m	100,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	100,00				100,00
COMP.006	composição	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	25,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	25,00				25,00
COMP.011	composição	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	4,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	4,00				4,00
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	200,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	200,00				200,00
039426	SINAPI-I	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	100,00	Descrição	quant.				parcial
					eletroduto	100,00				100,00
00980	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	200,00	Descrição	quant.				parcial
					cabo	200,00				200,00
COMP.012	composição	PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Unidade	20,00	Descrição	quant.				parcial
					presilhas	20,00				20,00
101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					energia eletrica	1,00				1,00
COTAÇÃO 1	cotação	Luminária Refletor Led Retangular Sobrepor Preto 500W Bivolt 6500K Branco	Unidade	8,00	Descrição	quant.				parcial
					refletor	8,00				8,00
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	60,00	Descrição	comp.				parcial
					tubo de queda	60,00				60,00
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Unidade	8,00	Descrição	quant.				parcial
					joelho	8,00				8,00
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Unidade	2,00	Descrição	quant.				parcial
					caixa de concreto	2,00				2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
COTAÇÃO 7	cotação	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T BIFÁSICO	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					entrada de energia	1,00				1,00
13.0		**PINTURA**								
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m2	703,00	Descrição	comp	larg			parcial
					portão	1,20	2,50			3,00
					telha metálica	35,00	20,00			700,00
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	369,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	35,00		3,00		105,00
					mureta da quadra	110,00	-	1,20	2,00	264,00
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	369,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	35,00		3,00		105,00
					mureta da quadra	110,00	-	1,20	2,00	264,00
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m2	700,00	Descrição	comp	larg			parcial
					piso da quadra	35,00	20,00			700,00
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2022	m	370,00	Descrição	comp				parcial
					quadra	370,00				370,00
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/202	m2	700,00	Descrição	área				parcial
					piso da quadra	700,00				700,00
14.0		**EUIPAMENTOS**								
25400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					tabelas de basquete	1,00				1,00
COMP.007	composição	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.008	composição	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABODE ACO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.009	composição	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00
COMP.010	composição	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
15.0		**ESQUADRIAS**								
COMP.005	composição	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E	m2	5,02	comp.	alt.	quant.			parcial
					1,20	2,09	2,00			5,02
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VOLTA REDONDA										
01.0		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO**								
COMP. 001	SINAPI-I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					administração	1,00				1,00
02.0		**CANTEIRO DE OBRA**								
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	264,00	Descrição	quant.				parcial
					tapume	264,00				264,00
10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	Descrição	quant.				
					container	6,00				6,00
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					placa de obra	2,00	3,00	1,00		6,00
03.0		**DEMOLIÇÃO**								
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	165,94	Descrição	quant.				parcial
					demolição rodapé existente	165,94				165,94
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	10,55	Descrição	quant.				parcial
					demolição do piso	10,55				10,55
04.0		**TRANSPORTES**								
COMP.014	composição	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					retirada de entulho	1,00				1,00
05.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unidade	45,00	Descrição	quant.				parcial
					remoção de luminárias	45,00				45,00
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,00	Descrição	quant.				parcial
					remoção de portas	2,00				2,00
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	399,60	Descrição	comp.				parcial
					andaime	399,60				399,60
10527	SINAPI-I	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	210,00	Descrição	comp.				parcial
					locação do andaime	210,00				210,00
06.0		**PAVIMENTAÇÃO**								
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	50,00	Descrição	área				parcial
					calçada externa	50,00				50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

07.0		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**								
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	6,00	Descrição	área				parcial
					cobogó da quadra	6,00				6,00
104724	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	29,88	Descrição	área				parcial
					drywall - salas	29,88				29,88
08.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO**								
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	165,94	Descrição	comp.				parcial
					rodapé	165,94				165,94
87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m2	2,30	Descrição	área				parcial
					revestimento cerâmico refeitório	2,30				2,30
90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m3	103,67	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					reparos - piso da quadra	24,99	53,00	0,07		92,71
					reparos - salas	31,30	5,00	0,07		10,96
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m2	497,03	Descrição	área				parcial
					limpeza do piso - área externa e interna	497,03				497,03
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m2	60,18	Descrição	área				parcial
					sala do secretário e banco reserva	60,18				60,18
09.0		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO**								
94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	126,00	Descrição	área				parcial
					manta p/ cobertura	126,00				126,00
10.0		**INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.**								
39804	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
12147	SINAPI-I	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Unidade	20,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	20,00				20,00
COTAÇÃO 1	cotação	Luminária Refletor Led Retangular Sobrepor Preto 500W Bivolt 6500K Branco	Unidade	5,00	Descrição	quant.				parcial
					refletor	5,00				5,00
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	13,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	13,00				13,00
1014	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	200,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	200,00				200,00
1013	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	m	200,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	200,00				200,00
COTAÇÃO 2	cotação	Kit 10 Painel Led Embutir 25w 6500k Quadrado Bivolt	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA											
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO											
COTAÇÃO 3	cotação	kit 10 Refletor de Led 200w	Unidade	1,00	Descrição	comp.				parcial
					refletor - quadra	1,00				1,00
COTAÇÃO 4	cotação	Kit 5 refletor led 200w	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					refletor - área externa da quadra	1,00				1,00
COTAÇÃO 5	cotação	10 Canaleta Adesiva 20x10mm	m	8,00	Descrição	comp.				parcial
					canaleta nas salas	8,00				8,00
11.0		**PINTURA**								
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m2	205,58	Descrição	área				parcial
					metais (grades, portões)	205,58				205,58
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	1.494,32	Descrição	comp.	larg.			parcial
					pintura do refeitório	9,13	3,54			32,32
					pintura do piso da quadra	34,00	43,00			1462,00
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	370,00	Descrição	comp				parcial
					marcação quadra	370,00				370,00
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	607,87	Descrição	área				parcial
					sala do secretário	61,70				61,70
					banheiro e vestiário masc.	207,64				207,64
					banheiro e vestiário fem.	173,40				173,40
					refeitório	61,70				61,70
					banco reserva	38,80				38,80
					administração	64,63				64,63
88945	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.020,04	Descrição	área				parcial
					paredes internas	673,34				673,34
					paredes externas	1.346,70				1.346,70
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	2.020,04	Descrição	área				parcial
					paredes internas	673,34				673,34
					paredes externas	1.346,70				1.346,70
102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,00	Descrição	área				parcial
					portas	7,00				7,00
87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),	m2	150,00	Descrição	área				parcial
					reparos na parede da quadra	150,00				150,00
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m2	7,00	Descrição	área				parcial
					lixamento de portas	7,00				7,00
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m2	1494,32	Descrição	área				parcial
					pintura do refeitório	9,13	3,54			32,32
					pintura do piso da quadra	34,00	43,00			1462,00
12.0		**EUIPAMENTOS**								
25400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					tabelas de basquete	1,00				1,00
COMP.007	composição	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.008	composição	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABODE ACO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.009	composição	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA											
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO											
COMP.010	composição	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant					parcial
					futsal	1,00					1,00
41614	SINAPI-I	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	Unidade	1,00	Descrição	quant					parcial
					tampa para fossa	1,00					1,00
13.0		**ESQUADRIAS**									
91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Unidade	5,00	Descrição	quant.					parcial
					fechaduras	5,00					5,00
100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m	37,50	Descrição	comp.					parcial
					alizar portas	37,50					37,50
91333	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -	Unidade	3,00	Descrição	quant.					parcial
					portas	3,00					3,00
91329	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Unidade	2,00	Descrição	quant.					parcial
					portas	2,00					2,00
COTAÇÃO 6	cotação	Vitro Basculante Aluminio Brilhante 60x60	Unidade	6,00	Descrição	quant.					parcial
					basculante	6,00					6,00
COMP.015	composição	PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRADE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE	m2	32,79	Descrição	área					parcial
					portão entrada	32,79					32,79
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SOSSEGO											
01.0		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO**									
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	m	94,00	Descrição	comp.					parcial
					locação da quadra	94,00					94,00
COMP. 001	SINAPI-I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	Descrição	quant.					parcial
					administração	1,00					1,00
02.0		**CANTEIRO DE OBRA**									
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	90,00	Descrição	comp	altura				parcial
					tapume	30,00	3,00				90,00
10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	Descrição	quant.					
					container	6,00					6,00
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	Descrição	comp	larg	quant.			parcial
					placa de obra	2,00	3,00	1,00			6,00
03.0		**MOVIMENTO DE TERRA**									
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m3	9,60	Descrição	comp	larg	altura	quant		parcial
					escavação	1,00	1,00	0,80	12,00		9,60
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m3	0,36	Descrição	vol esc	vol con				parcial
					Reaterro	9,60	9,24				0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,00	Descrição	comp.	larg	quant.		parcial
					solo sapata da cobertura	1,00	1,00	12,00		12,00
04.0		**DEMOLIÇÃO**								
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	11,56	Descrição	comp.	larg.	altura		parcial
					demolição mureta	12,00	0,15	1,20		2,16
					raspagem	94,00	0,05	2,00		9,40
05.0		**TRANSPORTES**								
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m3xKM	95,40	Descrição	carga	km			parcial
					transporte de entulhos	6,36	15,00			95,40
100997	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6,36	Descrição	quant				parcial
					entulho	6,36				6,36
06.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
COMP. 003	composição	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO	m2	1,00	Descrição	área				parcial
					placa de inauguração	1,00				1,00
104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	m2	282,00	Descrição	compr.	altura			parcial
					alambrado	94,00	3,00			282,00
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m3	25,50	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					piso da quadra	30,00	17,00	0,05		25,50
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	510,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					piso da quadra	30,00	17,00			510,00
COMP.014	composição	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE	Unidade	8,00	Descrição	quant				parcial
					retirar os postes	8,00				8,00
07.0		**PAVIMENTAÇÃO**								
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	120,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					intertravado - entre a escola	30,00	2,00			60,00
					intertravado - frente	30,00	2,00			60,00
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	m	30,00	Descrição	comp.				parcial
					meio-fio da calçada	30,00				30,00
08.0		**FUNDAÇÃO**								
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5	m2	12,00	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					Área sapata cobertura	1,00	1,00	12,00		12,00
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	m2	19,20	Descrição	perímetro	altura	quantidade		parcial
					Forma sapata cobertura	4,00	0,40	12,00		19,20
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	7,68	Descrição	comp	larg	altura	quant.	parcial
					sapata cobertura	1,60	1,00	0,40	12,00	7,68
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	50,56	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° sapatas	parcial
					sapata cobertura	1,00	0,395	10,67	12,00	50,56
92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	m2	30,72	Descrição	perímetro	altura	quant		parcial
					pescoço de pilar cobertura	1,60	1,60	12,00		30,72
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m3	1,73	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					pescoço de pilar cobertura	0,15	0,60	1,60	12,00	1,73

92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	30,34	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° pilares	parcial
					pescoço pilar cobertura	1,60	0,395	4,00	12,00	30,34
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	kg	13,80	Descrição	comp	peso/barra Ø 5-0,154kg/m	x	n° pilares	parcial
					estribo pescoço pilar cobertura	0,70	0,154	10,67	12,00	13,80
COMP.002	composição	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM	kg	8.160,00	Descrição	larg	comp	kg/m2		parcial
					área da cobertura	17,00	30,00	16,00		8160,00
09.0		**ALVENARIA E ALAMBRADO**								
103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	50,00	Descrição	área				parcial
					reparos na mureta	50,00				50,00
102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	282,00	Descrição	compr.	altura			parcial
					alambrado	94,00	3,00			282,00
10.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO**								
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m2	348,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					mureta da quadra	60,00	-	1,20	2,00	144,00
					muro da quadra	34,00		3,00	2,00	204,00
90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) -	m3	25,50	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					chão da quadra	17,00	30,00	0,05		25,50
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	438,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	30,00		3,00	1,00	90,00
					mureta da quadra	60,00	-	1,20	2,00	144,00
					muro da quadra	34,00		3,00	2,00	204,00
87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	m2	438,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	30,00		3,00	1,00	90,00
					mureta da quadra	60,00	-	1,20	2,00	144,00
					muro da quadra	34,00		3,00	2,00	204,00
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m2	300,00	Descrição	área				parcial
					muro e mureta	300,00				300,00
11.0		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO**								
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	510,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					telha metálica	30,00	17,00			510,00
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE	m	60,00	Descrição	comp	quant			parcial
					calha	30,00	2,00			60,00
COMP.004	composição	Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e	m	30,00	Descrição	comp	quant			parcial
					cumeeira	30,00	1,00			30,00
12.0		**INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.**								
43431	SINAPI-I	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA											
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO											
93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
104754	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m	100,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	100,00				100,00
COMP.006	composição	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	25,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	25,00				25,00
COMP.011	composição	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	4,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	4,00				4,00
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	200,00	Descrição					parcial
					inst. Elétrica	200,00				200,00
039426	SINAPI-I	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO	m	100,00	Descrição	quant.				parcial
					eletroduto	100,00				100,00
00980	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	200,00	Descrição	quant.				parcial
					cabo	200,00				200,00
COMP.012	composição	PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Unidade	20,00	Descrição	quant.				parcial
					presilhas	20,00				20,00
101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					energia eletrica	1,00				1,00
COTAÇÃO 1	cotação	Luminária Refletor Led Retangular Sobrepor Preto 500W Bivolt 6500K Branco	Unidade	12,00	Descrição	quant.				parcial
					refletor	12,00				12,00
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	50,00	Descrição	comp.				parcial
					tubo de queda	50,00				50,00
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	Unidade	8,00	Descrição	quant.				parcial
					joelho	8,00				8,00
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	Unidade	2,00	Descrição	quant.				parcial
					caixa de concreto	2,00				2,00
COTAÇÃO 7	cotação	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T BIFÁSICO	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					entrada de energia	1,00				1,00
13.0		**PINTURA**								
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m2	514,20	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					portão	1,00	2,10	2,00		4,20
					telha metálica	30,00	17,00			510,00
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	438,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	30,00		3,00	1,00	90,00
					mureta da quadra	60,00	-	1,20	2,00	144,00
					muro da quadra	34,00		3,00	2,00	204,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	438,00	Descrição	comp	larg	altura	lados	parcial
					muro escola	30,00		3,00	1,00	90,00
					banco da quadra	60,00	-	1,20	2,00	144,00
					mureta da quadra	34,00		3,00	2,00	204,00
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m2	510,00	Descrição	comp	larg			parcial
					quadra	30,00	17,00			510,00
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2022	m	370,00	Descrição	comp				parcial
					demarcação piso da quadra	370,00				370,00
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/202	m2	510,00	Descrição	comp	larg			parcial
					piso da quadra	30,00	17,00			510,00
14.0		**EQUIPAMENTOS**								
25400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					tabelas de basquete	1,00				1,00
COMP.007	composição	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS. FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.008	composição	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABODE ACO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.009	composição	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00
COMP.010	composição	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00
15.0		**ESQUADRIAS**								
COMP.005	composição	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A	m2	4,20	comp.	alt.	quant.			parcial
					1,00	2,10	2,00			4,20
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ESTREITO										
01.0		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO**								
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	m	80,00	Descrição	comp.				parcial
					locação da quadra	80,00				80,00
COMP. 001	SINAPI-I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					administração	1,00				1,00
02.0		**CANTEIRO DE OBRA**								
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	140,00	Descrição	comp	altura			parcial
					tapume	70,00	2,00			140,00
10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	Descrição	quant.				
					container	6,00				6,00
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					placa de obra	2,00	3,00	1,00		6,00
03.0		**MOVIMENTO DE TERRA**								
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m3	8,00	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					escavação	1,00	1,00	0,80	10,00	8,00
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m3	0,30	Descrição	volume				parcial
					Reaterro	0,30				0,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,00	Descrição	comp.	larg	quant.		parcial
					preparo	1,00	1,00	10,00		10,00
04.0		**DEMOLIÇÃO**								
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	14,40	Descrição	quant.				parcial
					demolição piso	14,40				14,40
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	0,54	Descrição	quant.				parcial
					demolição sapata	0,54				0,54
05.0		**TRANSPORTES**								
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m3xKM	115,68	Descrição	quant.				parcial
					transporte de entulhos	115,68				115,68
100997	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	3,86	Descrição	quant				parcial
					entulho	3,86				3,86
06.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
COMP. 003	composição	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m2	1,00	Descrição	área				parcial
					placa de inauguração	1,00				1,00
104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	m2	240,00	Descrição	compr.	altura			parcial
					alambrado	80,00	3,00			240,00
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m3	19,20	Descrição	comp.	larg	esp.		parcial
					piso da quadra	24,00	16,00	0,05		19,20
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	384,00	Descrição	comp.	larg			parcial
					piso da quadra	24,00	16,00			384,00
07.0		**PAVIMENTAÇÃO**								
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	36,00	Descrição	área				parcial
					calçada	36,00				36,00
08.0		**FUNDAÇÃO**								
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5	m2	10,00	Descrição	comp	larg	quant.		parcial
					Área sapata cobertura	1,00	1,00	10,00		10,00
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	m2	16,00	Descrição	perímetro	altura	quantidade		parcial
					Forma sapata cobertura	4,00	0,40	10,00		16,00
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m3	4,00	Descrição	comp	larg	altura	quant.	parcial
					sapata cobertura	1,00	1,00	0,40	10,00	4,00
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	26,33	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° sapatas	parcial
					sapata cobertura	1,00	0,395	6,67	10,00	26,33
92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	m2	64,00	Descrição	perímetro	altura	quant		parcial
					pescoço de pilar cobertura	4,00	1,60	10,00		64,00
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m3	1,44	Descrição	comp	larg	altura	quant	parcial
					pescoço de pilar cobertura	0,15	0,60	1,60	10,00	1,44
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	25,28	Descrição	comp	peso/barra Ø 8-0,395kg/m	x	n° pilares	parcial
					pescoço pilar cobertura	1,60	0,395	4,00	10,00	25,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	kg	11,50	Descrição	comp	peso/barra Ø 5-0,154kg/m	x	n° pilares	parcial
					estribo pescoço pilar cobertura	0,70	0,154	10,67	10,00	11,50
COMP.002	composição	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre	kg	6.144,00	Descrição	larg	comp	kg/m2		parcial
					área da cobertura	16,00	24,00	16,00		6144,00
09.0		**ALVENARIA E ALAMBRADO**								
103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E	m2	30,00	Descrição	área				parcial
					reparos necessários na mureta	30,00				30,00
102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	M2	240,00	Descrição	comp.	alt.			parcial
					alambrado	80,00	3,00			240,00
10.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISO**								
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m2	300,00	Descrição	área				parcial
					piso da quadra	300,00				300,00
90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) -	m3	19,20	Descrição	comp.	larg.	esp.		parcial
					chão da quadra	24,00	16,00	0,05		19,20
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m2	259,20	Descrição	área				parcial
					mureta e muro	259,20				259,20
87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS	m2	259,20	Descrição	área				parcial
					mureta e muro	259,20				259,20
11.0		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO**								
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	384,00	Descrição	comp.	larg.			parcial
					telha metálica	24,00	16,00			384,00
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE	m	48,00	Descrição	comp	quant			parcial
					calha	24,00	2,00			48,00
COMP.004	composição	Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e	m	24,00	Descrição	comp	quant			parcial
					cumeeira	24,00	1,00			24,00
12.0		**INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.**								
43431	SINAPI-I	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	1,00				1,00
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	3,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	3,00				3,00
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
104754	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Unidade	30,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	30,00				30,00
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m	100,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	100,00				100,00
COMP.006	composição	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	25,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	25,00				25,00
COMP.011	composição	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	Unidade	4,00	Descrição	quant.				parcial
					inst. Elétrica	4,00				4,00
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	150,00	Descrição	comp.				parcial
					inst. Elétrica	150,00				150,00
039426	SINAPI-I	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO	m	100,00	Descrição	quant.				parcial
					eletroduto	100,00				100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

00980	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	150,00	Descrição	quant.				parcial
					cabo	200,00				200,00
COMP.012	composição	PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Unidade	20,00	Descrição	quant.				parcial
					presilhas	20,00				20,00
101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					energia eletrica	1,00				1,00
COTAÇÃO 1	cotação	Luminária Refletor Led Retangular Sobrepor Preto 500W Bivolt 6500K Branco	Unidade	8,00	Descrição	quant.				parcial
					refletor	8,00				8,00
89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	40,00	Descrição	comp.				parcial
					tubo de queda	40,00				40,00
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	Unidade	6,00	Descrição	quant.				parcial
					joelho	6,00				6,00
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	Unidade	2,00	Descrição	quant.				parcial
					caixa de concreto	2,00				2,00
COTAÇÃO 7	cotação	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T BIFÁSICO	Unidade	1,00	Descrição	quant.				parcial
					entrada de energia	1,00				1,00
13.0		**PINTURA**								
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m2	388,20	Descrição	comp.	larg.	quant.		parcial
					portão	2,10	1,00	2,00		4,20
					telha metálica	24,00	16,00			384,00
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	259,20	Descrição	área				parcial
					pintura do muro e mureta	259,20				259,20
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	259,20	Descrição	área				parcial
					pintura do muro e mureta	259,20				259,20
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m2	384,00	Descrição	comp	larg			parcial
					piso da quadra	16,00	24,00			384,00
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2022	m	370,00	Descrição	comp				parcial
					demarcação piso da quadra	370,00				370,00
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/202	m2	384,00	Descrição	comp	larg			parcial
					piso da quadra	16,00	24,00			384,00
14.0		**EQUIPAMENTOS**								
25400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					tabelas de basquete	1,00				1,00
COMP.007	composição	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.008	composição	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABODE ACO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					vôlei	1,00				1,00
COMP.009	composição	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	par	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00
COMP.010	composição	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	Unidade	1,00	Descrição	quant				parcial
					futsal	1,00				1,00
15.0		**ESQUADRIAS**								
COMP.005	composição	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A	m2	4,20	comp.	alt.	quant.			parcial
					1,00	2,10	2,00			4,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Responsável Técnico
Nome: Estefânia Marques Ribeiro
CREA/CAU: 2022101590
ART: 2020260081332

gov.br
Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA MARQUES RIBEIRO
Data: 24/06/2026 16:27:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br