qEngenharia	ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE	REV. 00
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FOLHA 01
	CLIENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE** / LOCAL: **BOFETE-SP**	
	TITULO DO PROJETO: **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**	

PROPOSTA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

Prazo da obra : 4 MESES

Rev.	Data	Codigo	Descrição	Elaborado	Verificado	Aprovado
0	07/08/26	C	APROVAÇÃO / COMENTÁRIOS	PAMELLA	RAFAEL	RAFAEL
01	19/08/26	C	APROVAÇÃO / COMENTÁRIOS	PAMELLA	RAFAEL	RAFAEL

Código de Emissão (Finalidade)

A	Preliminar	**D**	Para Cotação	**G**	Liberado para execução	**J**	Conforme Comprado
B	Conhecim./Info.	**E**	Para Compra	**H**	Final / Certificado	**K**	Conforme Construido
C	Aprov./Coment.	**F**	Para Construção	**I**	Cancelado		

DOC. **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE** **BDI SERVIÇOS:** **25%**

CLIENTE : **CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE** **BDI EQUIPAMENTO:** **14%** **BANCOS: SINAPI 06/2026; SBC 06/2026 E COMPOSIÇÃO**

PROJETO: **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**

REV.	BACNO	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	OBSERVAÇÕES
						REV.00	TOTAL			
1 - SERVIÇOS								**R$ 574.849,27**	**R$ 703.075,36**	
0			**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 42.599,37**	**R$ 53.249,21**	
0	COMPOSIÇÃO	COMP.001	1.1	Administração local	MÊS	**4,00**	R$ 10.270,62	**R$ 41.082,48**		
0	SINAPI	103689	1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	**3,00**	R$ 505,63	**R$ 1.516,89**		
0			**2**	**REMANEJAMENTO**				**R$ 6.364,51**	**R$ 7.955,64**	
0	SINAPI	101508	2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN.	**1,00**	R$ 2.804,38	**R$ 2.804,38**		
0	SBC	200106	2.2	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 6,00m	UN.	**3,00**	R$ 1.186,71	**R$ 3.560,13**		
0			**3**	**DEMOLIÇÕES**				**R$ 36.965,98**	**R$ 46.207,47**	
0	SINAPI	104789	3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	**2,22**	R$ 279,34	**R$ 620,13**		
0	SINAPI	97623	3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	**120,50**	R$ 243,14	**R$ 29.298,37**		
0	SINAPI	97621	3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (retirada de balaustres)	m³	**35,10**	R$ 162,86	**R$ 5.716,39**		
0	SINAPI	97645	3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	**17,58**	R$ 34,05	**R$ 598,60**		
0	SINAPI	97644	3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	**8,82**	R$ 13,19	**R$ 116,34**		
0	SINAPI	100981	3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	**58,91**	R$ 10,46	**R$ 616,15**		
0			**4**	**FUNDAÇÃO DO ELEVADOR**				**R$ 13.284,37**	**R$ 16.605,46**	
0	SINAPI	104789	4.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 35 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 40 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA,MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	m	**36,00**	R$ 225,90	**R$ 8.132,40**		
0	SINAPI	95578	4.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	Kg	**180,00**	R$ 9,25	**R$ 1.665,00**		
0	SINAPI	101114	4.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	**12,91**	R$ 5,10	**R$ 65,84**		
0	SINAPI	102477	4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	**1,06**	R$ 661,73	**R$ 701,43**		
0	SINAPI	96621	4.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	**0,14**	R$ 619,67	**R$ 89,23**		
0	SINAPI	104920	4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	**152,10**	R$ 9,99	**R$ 1.519,48**		
0	SINAPI	96528	4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	**4,76**	R$ 174,27	**R$ 829,53**		
0	SINAPI	98555	4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	**7,64**	R$ 36,84	**R$ 281,46**		
0			**5**	**MURO LATERAL E MASTRO**				**R$ 32.121,82**	**R$ 40.152,28**	
0	SINAPI	104789	5.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 35 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 40 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA,MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	m	**18,00**	R$ 225,90	**R$ 4.066,20**		
0	SINAPI	95578	5.1	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	Kg	**215,30**	R$ 9,25	**R$ 1.991,53**		
0	SINAPI	101114	5.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	**1,58**	R$ 5,10	**R$ 8,06**		
0	SINAPI	102477	5.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	**3,90**	R$ 661,73	**R$ 2.580,75**		
0	SINAPI	96621	5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	**0,16**	R$ 619,67	**R$ 97,60**		
0	SINAPI	104919	5.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	**35,00**	R$ 11,92	**R$ 417,20**		
0	SINAPI	96528	5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	**13,10**	R$ 174,27	**R$ 2.282,94**		
0	SINAPI	98555	5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	**15,25**	R$ 36,84	**R$ 561,81**		
0	SBC	40035	5.3	FORNEC. E APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR 32	m³	**0,43**	R$ 292,45	**R$ 126,34**		

DOC. **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE** **BDI SERVIÇOS:** **25%**

CLIENTE : **CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE** **BDI EQUIPAMENTO:** **14%** **BANCOS: SINAPI 06/2026; SBC 06/2026 E COMPOSIÇÃO**

PROJETO: **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**

REV.	BACNO	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE		TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	OBSERVAÇÕES
						REV.00	TOTAL			
0	SINAPI	89462	5.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF 10/2022	m³	20,49	R$ 134,78	R$ 2.762,05		
0	SINAPI	104920	5.6	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E	M	15,00	R$ 94,06	R$ 1.410,90		
0	SBC	78123	5.7	BASE PARA MASTRO	M	1,00	R$ 168,18	R$ 168,18		
0	SINAPI	87904	5.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DI	m²	78,41	R$ 168,18	R$ 13.186,99		
0	SBC	120024	5.7	REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS	m²	78,41	R$ 31,39	R$ 2.461,29		
0			6	**RAMPAS E ESCADAS**				R$ 88.699,81	R$ 110.874,76	
0	SINAPI	94319	6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	16,09	R$ 90,41	R$ 1.454,47		
0	SINAPI	97083	6.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SI	m²	49,90	R$ 4,48	R$ 223,53		
0	SINAPI	97113	6.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	49,90	R$ 3,19	R$ 159,18		
0	SINAPI	97092	6.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	kG	155,19	R$ 12,10	R$ 1.877,79		
0	SINAPI	102477	6.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	4,99	R$ 661,73	R$ 3.301,70		
0	SINAPI	102073	6.6	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FC	m²	0,70	R$ 3.882,92	R$ 2.704,45		
0	SINAPI	99858	6.7	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	m	20,63	R$ 191,79	R$ 3.955,67		
0	SINAPI	106220	6.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. AF_10/2025	m	20,63	R$ 461,83	R$ 9.525,24		
0	SBC	202102	6.8	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	m	26,75	R$ 138,77	R$ 3.712,10		
1	SINAPI	89306	6.9	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023	m²	50,00	R$ 114,66	R$ 5.733,00		
1	SINAPI	96114	6.10	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIX/	m²	80,87	R$ 191,79	R$ 15.510,06		
1	SINAPI	98388	6.11	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 364 MM (14"). AF 03/2024	m	120,00	R$ 75,08	R$ 9.009,60		
1	SINAPI	91847	6.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	m	150,00	R$ 14,25	R$ 2.137,50		
1	SINAPI	89578	6.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	m	200,00	R$ 91,94	R$ 18.388,00		
1	SINAPI	94229	6.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	m	40,00		R$ -		
1	SINAPI	89580	6.15	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	m	50,00	R$ 91,64	R$ 4.582,00		
1	SINAPI	104777	6.16	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	unid.	4,00	R$ 13,38	R$ 53,52		
1	SINAPI	104766	6.17	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU	m	270,00	R$ 23,60	R$ 6.372,00		
0			7	**COBERTURAS E DRENAGEM**				R$ 136.499,37	R$ 170.624,21	
0	SBC	40707	7.1	ESTRUTURA METALICA CH. ACO GALV. PARA EDIFICACAO.MEDIO PORTE	kg	3.340,00	R$ 38,24	R$ 127.721,60		
0	SBC	180230	7.2	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	m²	72,00	R$ 25,10	R$ 1.807,20		
0	SINAPI	94213	7.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. A	m²	31,75	R$ 73,41	R$ 2.330,77		
0	SINAPI	94228	7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRA	m	9,50	R$ 87,25	R$ 828,88		
0	SINAPI	94231	7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VEI	m	35,00	R$ 49,61	R$ 1.736,35		
0	SINAPI	103005	7.6	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN.	2,00	R$ 662,47	R$ 1.324,94		
0	SINAPI	104178	7.7	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RA	M	28,15	R$ 26,63	R$ 749,63		
0			8	**ELEVADOR**				R$ 141.040,31	R$ 160.814,16	
0	SBC	80042	8.1	ELEVADOR PCD 2 PARADAS, INCLUSIVE START UP	UN.	1,00	R$ 141.040,31	R$ 141.040,31		
0			9	**PELE DE VIDRO E ACM**				R$ 26.633,14	R$ 33.291,42	
0	SINAPI	104099	9.1	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, (	m²	81,00	R$ 61,85	R$ 5.009,85		
0	SINAPI	94569	9.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO (	m²	13,03	R$ 695,05	R$ 9.055,39		
0	SINAPI	106146	9.3	PORTA DE AÇO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/	UN.	3,00	R$ 789,30	R$ 2.367,90		
0	COMPOSIÇÃO	COMP.002	9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO MUNICIPAL PERSONALIZADO EM ALTO-RELEVO, CONFI	vb	1,00	R$ 10.200,00	R$ 10.200,00		
0			10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				R$ 25.092,28	R$ 31.365,35	
0	SINAPI	91931	10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	m	248,25	R$ 12,61	R$ 3.130,43		
0	SINAPI	91927	10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	1.383,81	R$ 6,15	R$ 8.510,45		
0	SINAPI	91837	10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA	m	342,35	R$ 27,06	R$ 9.263,99		
0	SINAPI	93672	10.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	un	1,00	R$ 91,39	R$ 91,39		
0	SINAPI	104624	10.5	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTAL	un	6,00	R$ 10,91	R$ 65,46		
0	SINAPI	101657	10.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇ/	vb	12,00	R$ 335,88	R$ 4.030,56		
0			11	**REVESTIMENTOS E PINTURAS**				R$ 25.548,31	R$ 31.935,39	
0	SINAPI	104596	11.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CI	m²	68,53	R$ 149,82	R$ 10.267,16		

DOC.				**ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**			**BDI SERVIÇOS:**		**25%**			
CLIENTE :				**CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE**			**BDI EQUIPAMENTO:**		**14%**	**BANCOS: SINAPI 06/2026; SBC 06/2026 E COMPOSIÇÃO**		
PROJETO:				**ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**								
REV.	BACNO	CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE			**TOTAL SEM BDI**		**TOTAL COM BDI**	OBSERVAÇÕES
						REV.00		TOTAL				
0	SINAPI	104619	11.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM.	**m**	**53,02**	R$	14,87	**R$**	**788,41**		
0	SINAPI	99811	11.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	**m²**	**49,61**	R$	0,87	**R$**	**43,16**		
0	SINAPI	88415	11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/202	**m²**	**461,70**	R$	5,89	**R$**	**2.719,41**		
0	SINAPI	88423	11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	**m²**	**461,70**	R$	22,96	**R$**	**10.600,63**		
1	SINAPI	104641	11.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2	**m²**	**98,05**	R$	11,52	**R$**	**1.129,54**		

DOC. **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**

CLIENTE : **CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE**

PROJETO: **ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE**

REV.	BACNO	CÓDIGO	CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	PROPORÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	OBSERVAÇÕES
						REV.00	TOTAL			
1 - SERVIÇOS								**TOTAL GERAL :**		
0			**COMP.001**	**Administração local**					**R$ 10.270,62**	
0	SINAPI	93565	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	**0,04**	R$	22.996,14	**R$ 1.011,83**	
0	SINAPI	93572	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	**1,00**	R$	9.258,79	**R$ 9.258,79**	