



SOLARA SOLITION LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: AV. DOM HELDER CÂMARA, 315 - BENFICA - RJ
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

OBRA: REFORMA CAMARA DE VEREADORES DE ORATÓRIOS/MG

ITEM	SINAPI 01/2026	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI (25%)
1	1	REFORMA DE PAREDES INTERNAS E FORRO				R\$ 38.812,68	R\$ 48.511,62
1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DANIFICADO	M2	106,00	12,77	1353,62	1692,03
1.2	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A	M3	24,00	80,57	1933,68	2417,10
1.3	87529	EXECUÇÃO DE REBOCO NOVO (2CM)	M2	106,00	42,46	4500,76	5625,95
1.4	104642	PINTURA TINTA ACRÍLICA COM MASSA CORRIDA EM PAREDES - 2 DEMÃOS	M3	106,00	11,92	1263,52	1579,40
1.5	97641	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DA SALA MULTI USO	M2	30,00	3,32	99,60	124,50
1.6	97641	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DE BANHEIRO	M2	4,00	3,32	13,28	16,60
1.7	96110	EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NA SALA MULTI USO	M2	30,00	77,60	2328,00	2910,00
1.8	96110	EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO BANHEIRO	M2	4,00	77,60	310,40	388,00
1.9	104640	EXECUÇÃO DE PINTURA EM TETO - 2 DEMÃOS	M2	4,00	14,55	58,20	72,75
1.10	95626	PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS	M2	330,00	17,58	5801,40	7251,75
1.11	COMPOSIÇÃO 1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA COM REAPROVEITAMENTO(MÃO DE OBRA)	UN	1,00	115,74	115,74	140,45
1.12	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (CERCA DE VIDRO)	M2	9,54	296,65	2830,04	3537,55
1.13	106217	GRADE DE AÇO INOX	M2	7,60	219,45	1667,82	2084,78
1.14	106217	PORTÃO EM AÇO INOX	M2	1,12	219,45	245,78	307,23
1.15	SINAPI 100773	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA (TOLDO) — peso estimado: 15,00 kg/m²	M2	16,80	268,95	4518,36	5647,95
1.16	ORSE 09496	TOLDO DE ACRÍLICO EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA	M2	16,80	194,76	3271,97	4089,96
1.17	100702	PORTA DE CORRER DE MADEIRA, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. AF_10/2025	M2	1,89	290,75	549,52	686,90
1.18	106217	PORTÃO EM AÇO INOX ENTRADA DO PLÊNARIO	M2	2,24	219,45	491,57	614,46
1.19	87273	EXECUÇÃO DE PORCELANATO NA PADE DA RECEPÇÃO PLACA 60X60CM	M2	70,00	103,03	7212,10	9015,13
1.20	COTAÇÃO 2	REFLETOR LED PARA ÁREA EXTERNA, POTÊNCIA –150 W LED	UN	2,00	123,66	247,32	309,15
2	2	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO DE ALVENARIA				R\$ 13.664,00	R\$ 17.080,00
2.1	101159	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	M2	50,00	164,52	8226,00	10282,50





SOLARA SOLITION LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: AV. DOM HELDER CÂMARA, 315 - BENFICA - RJ
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

OBRA: REFORMA CAMARA DE VEREADORES DE ORATÓRIOS/MG

ITEM	SINAPI 01/2026	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI (25%)
2.2	87529	REBOCO EM ALVENARIA	M2	100,00	42,46	4246,00	5307,50
2.3	104642	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA	M2	100,00	11,92	1192,00	1490,00
3	3	INSTALAÇÕES GERAIS				R\$ 980,97	R\$ 1.226,21
3.1	COTAÇÃO 1	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO PRESSÃO, EM AÇO INOX	UN	2,00	284,96	569,92	712,40
3.2	91866	ELETRODUTO DE 20MM DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL	M	2,00	13,80	27,60	34,50
3.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ANTICHAMA 450/750V	M	30,00	5,34	160,20	200,25
3.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	UN	3,00	14,65	43,95	54,94
3.5	91997	TOMADA 2P+T - 10A	UN	2,00	40,75	81,50	101,88
3.6	89356	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	M	20,00	4,89	97,80	122,25
4	4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				R\$ 2.900,90	R\$ 3.626,13
4.1	103689	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, DIMENSÕES 3,00 x 1,50 M, INCLUSIVE ESTRUTURA E SUPORTE	M2	4,50	427,40	1923,30	2404,13
4.2	SBC – 012689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO PARA OBRA DE REFORMA, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LEVES	UM	1,00	950,00	950,00	1187,50
4.3	91867	ELETRODUTO DE 20MM DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL	M	2,00	13,80	27,60	34,50

VALOR	R\$ 56.358,55	R\$ 70.443,96
-------	---------------	---------------

Eng. Civil Grazielle Marena da Silva
CREA: PR-153636/d

