



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

FOLHA DE CONFERÊNCIA

Conveniente: **Prefeitura Municipal de Tarauacá**
Local da Obra: **Município de Tarauacá**
Nome do Projeto: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE TARAUCÁ - AC**
Valor Total: **R\$ 901.000,00**
Valor PCN: **R\$ 900.000,00**
Valor Contrapartida **R\$ 1.000,00**

Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência:

➤ Estudos Preliminares	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Memorial Descritivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Especificações Técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Orçamento Detalhado	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Memória de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Composição de Custo	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Plantas do Projeto	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Mapa ou Croquis	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ ART do Projeto	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ ART do Orçamento	<input checked="" type="checkbox"/>	
➤ Indicação de Engenheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima listados impossibilita a celebração de convênio com o Ministério da Defesa – Programa Calha Norte.



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

1. MEMORIAL DESCRITIVO

O objeto desse convênio é **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ – AC, 942470 / 2023 - 00156/2023**, no município de Tarauacá – AC.

O convênio contemplará, canteiro de obras, com placa, e barracão, locação convencional de obra. A infra e a superestrutura em concreto armado, com blocos + estacas, vigas inferiores, pilares e vigas superiores. A cobertura será em estrutura metálica com telha de aço.

Quadra com contorno executado com mureta de alvenaria e alambrado, os tubos do alambrado receberão um prolongamento para garantir uma boa fixação na mureta da alvenaria.

As peças estruturais de concreto armado com acabamento em argamassa (chapisco e reboco), e pintura. O piso será de alta resistência, com armação de tela, e acabamento em pintura epóxi e demarcação das modalidades, vôlei, futebol e handebol.

Serão feitas as instalações elétricas da quadra.

Área Construída:	867,36 m2
Custo da Obra Sem BDI:	R\$ 746.722,84
BDI Adotado Obra:	20,62%
Leis Sociais Desoneradas	115,79%
Custo Total da Obra:	R\$ 900.697,09
Custo por m²:	1.038,44/m²

Carolina de Moura Galvão
Engenheira Civil – CREA Nº 21.560 D/AC
Reg. Nacional Nº 011821306 - 7
Responsável Técnica pelo Orçamento