

8.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M²	85	R\$	5,58	R\$	6,84	R\$	581,30
8.2	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1calh, 4 armlc)	M²	85	R\$	28,04	R\$	34,37	R\$	2.921,10
8.3	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	M²	85	R\$	21,55	R\$	26,41	R\$	2.244,99

9.0	PISO INTERNO										R\$	12.881,73
9.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	50	R\$	88,36	R\$	108,29	R\$	5.414,70	
9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M²	50	R\$	113,22	R\$	138,76	R\$	6.938,12	
9.3	SINAPI	85662	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	45	R\$	9,59	R\$	11,75	R\$	528,91	

10	PISO EXTERNO										R\$	1.329,16
10.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	10	R\$	88,36	R\$	108,29	R\$	1.082,94	
10.2	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	10	R\$	20,09	R\$	24,62	R\$	246,22	

11	ESQUADRIAS/PORTAS										R\$	6.395,35
11.1	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	R\$	1.849,83	R\$	2.267,15	R\$	2.267,15	
11.2	SINAPI	102187	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	R\$	1.010,00	R\$	1.237,86	R\$	1.237,86	
11.3	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M²	3,5	R\$	659,57	R\$	808,37	R\$	2.829,29	
11.4	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	R\$	49,81	R\$	61,05	R\$	61,05	

12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										R\$	123,06
12.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	R\$	6,08	R\$	7,45	R\$	89,42	
12.2	SINAPI	72439	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	R\$	6,17	R\$	7,56	R\$	7,56	
12.3	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	21,28	R\$	26,08	R\$	26,08	

13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$	706,82
13.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	R\$	5,13	R\$	6,29	R\$	188,62	
13.2	SINAPI	105542	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	R\$	48,07	R\$	58,91	R\$	235,66	
13.3	SINAPI	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$	66,88	R\$	81,97	R\$	81,97	
13.4	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	15	R\$	10,91	R\$	13,37	R\$	200,57	

14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS										R\$	1.321,59
14.1	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025	UN	1	R\$	656,22	R\$	804,26	R\$	804,26	
14.2	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	10	R\$	42,21	R\$	51,73	R\$	517,33	

15	COBERTURA										R\$	16.372,26
15.1	GOINFRA	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	M²	45	R\$	187,23	R\$	229,47	R\$	10.326,11	
15.2	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	200	R\$	17,76	R\$	21,77	R\$	4.353,33	
15.3	SINAPI	84046	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM	M	7	R\$	16,31	R\$	19,99	R\$	139,93	
15.4	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M	15	R\$	84,47	R\$	103,53	R\$	1.552,90	

16	DIVERSOS										R\$	21.448,00
16.1	COTAÇÃO	COT01	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL + MOTOR	UND	1	R\$	17.500,00	R\$	21.448,00	R\$	21.448,00	

VALOR	R\$	99.987,15
--------------	------------	------------------

Responsável Técnico
GILLIARDE JESUS DE SÁ
 CREA:28677/D-DF

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA- CAMARA MUNICIPAL DE
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE-GO
MUNICÍPIO: ALVORADA DO NORTE-GO
DATA: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 335,68	0,3%	100%	0%	0%
			R\$ 335,68	R\$ 335,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	R\$ 3.943,15	3,9%	50%	50%	0%
			R\$ 3.943,15	R\$ 1.971,58	R\$ 1.971,58	R\$ 0,00
3	SERVIÇOS EM TERRA(AREA DA GARAGEM + ACESSO CALÇADA)	R\$ 1.689,70	1,7%	50%	50%	0%
			R\$ 1.689,70	R\$ 844,85	R\$ 844,85	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES(ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAMES)	R\$ 4.955,91	5,0%	0%	100%	0%
			R\$ 4.955,91	R\$ 0,00	R\$ 4.955,91	R\$ 50,00
5	ESTRUTURA	R\$ 4.872,26	4,9%	0%	100%	0%
			R\$ 4.872,26	R\$ 0,00	R\$ 4.872,26	R\$ 0,00
6	ALVENARIA	R\$ 7.511,70	7,5%	0%	0%	100%
			R\$ 7.511,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.511,70
7	REVESTIMENTO/PINTURA INTERNO PAREDES/TETO	R\$ 10.353,38	10,4%	0%	0%	100%
			R\$ 10.353,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.353,38
8	REVESTIMENTO/PINTURA EXTERNOS PAREDES	R\$ 5.747,39	5,7%	0%	0%	100%
			R\$ 5.747,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.747,39
9	PISO INTERNO	R\$ 12.881,73	12,9%	0%	0%	100%
			R\$ 12.881,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.881,73
10	PISO EXTERNO	R\$ 1.329,16	1,3%	0%	0%	100%
			R\$ 1.329,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,16
11	ESQUADRIAS/PORTAS	R\$ 6.395,35	6,4%	0%	0%	100%
			R\$ 6.395,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.395,35
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 123,06	0,1%	0%	0%	100%
			R\$ 123,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,06
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 706,82	0,7%	0%	0%	100%
			R\$ 706,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,82
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 1.321,59	1,3%	0%	100%	0%
			R\$ 1.321,59	R\$ 0,00	R\$ 1.321,59	R\$ 0,00
15	COBERTURA	R\$ 16.372,26	16,4%	0%	0%	100%
			R\$ 16.372,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.372,26
16	DIVERSOS	R\$ 21.448,00	21,5%	0%	0%	100%
			R\$ 21.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.448,00
TOTAL		R\$ 99.987,15	100,0%			

TOTAL MENSAL	R\$ 3.152,11	R\$ 13.966,19	R\$ 82.918,85
--------------	--------------	---------------	---------------

Responsável Técnico
GILLIARDE JESUS DE SÁ
 CREA:28677/D-DF