

Número: 107

CNPJ: 05547875120

Obra: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Orçamento: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Cliente: Prefeitura Municipal de Cavalcante

BDI Padrão: 25,070%

Bancos:

AGETOP-CIVIL: GO 4/2026

SINAPI: GO 7/2026

Planilha Sintética Simples



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	BDI (%)	BDI (R\$)	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				Serviços Preliminares								7.605,59
				DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM								
1.1	Composição	SINAPI	97625	REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	19,11	45,60	25,07%	11,43	57,03	871,41	1.089,84
1.2	Insumo	AGETOP-CIVIL	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	7,175	100,00	25,07%	25,07	125,07	717,50	897,37
				BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM								
				ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR								
1.3	Composição	AGETOP-CIVIL	020212	18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	12	333,73	25,07%	83,66	417,39	4.004,76	5.008,68
1.4	Insumo	AGETOP-CIVIL	1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	1,5	325,00	25,07%	81,47	406,47	487,50	609,70
2				Serviço de Terra								210,76
2.1	Composição	AGETOP-CIVIL	040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,15	53,50	25,07%	13,41	66,91	168,52	210,76
3				Estrutura								23.292,24
3.1				Estacas								7.030,95
				ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,								
3.1.1	Composição	SINAPI	101174	COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	57	98,63	25,07%	24,72	123,35	5.621,91	7.030,95
3.2				Baldrame								6.891,68
				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8								
3.2.1	Composição	SINAPI	104918	MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	190,11	13,67	25,07%	3,42	17,09	2.598,80	3.248,97
				FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA								
3.2.2	Composição	SINAPI	96536	SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,5	76,35	25,07%	19,14	95,49	801,67	1.002,64
3.2.3	Composição	AGETOP-CIVIL	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,15	610,88	25,07%	153,14	764,02	1.924,27	2.406,66
3.2.4	Composição	AGETOP-CIVIL	051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m3	3,15	59,25	25,07%	14,85	74,10	186,63	233,41
3.3				Pilares								4.377,23
3.3.1	Composição	AGETOP-CIVIL	051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m3	1,52	59,25	25,07%	14,85	74,10	90,06	112,63
				ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E								
3.3.2	Composição	SINAPI	92917	FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,5	13,17	25,07%	3,30	16,47	1.982,08	2.478,73
3.3.3	Composição	AGETOP-CIVIL	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,52	610,88	25,07%	153,14	764,02	928,53	1.161,31
3.3.4	Composição	AGETOP-CIVIL	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	15,2	32,86	25,07%	8,23	41,09	499,47	624,56
3.4				Cinta								4.992,38
3.4.1	Composição	AGETOP-CIVIL	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,15	610,88	25,07%	153,14	764,02	1.924,27	2.406,66
3.4.2	Composição	AGETOP-CIVIL	051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m3	3,15	59,25	25,07%	14,85	74,10	186,63	233,41
3.4.3	Composição	SINAPI	107137	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026	KG	150,5	12,50	25,07%	3,13	15,63	1.881,25	2.352,31
4				Alvenaria								16.956,80
4.1	Composição	AGETOP-CIVIL	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	190,12	71,32	25,07%	17,87	89,19	13.559,35	16.956,80
5				Revestimento								20.711,66
5.1	Composição	AGETOP-CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	380,24	7,33	25,07%	1,83	9,16	2.787,15	3.482,99
5.2	Composição	AGETOP-CIVIL	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	380,24	36,23	25,07%	9,08	45,31	13.776,09	17.228,67
6				Pintura								8.433,19
6.1	Composição	AGETOP-CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	380,24	17,06	25,07%	4,27	21,33	6.486,89	8.110,51
6.2	Composição	AGETOP-CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	12	21,50	25,07%	5,39	26,89	258,00	322,68

7			Calçada		seis mil e oitocentos e setenta e seis reais						6.876,00
7.1	Composição	AGETOP-CIVIL	220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	126,77	43,37	25,07%	10,87	54,24	5.498,01	6.876,00
8			Diversos		sete mil, trinta e três reais e sessenta e um centavos						7.033,61
			MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM								
8.1	Composição	AGETOP-CIVIL	201410 MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	17,87	86,40	25,07%	21,66	108,06	1.543,96	1.931,03
8.2	Composição	AGETOP-CIVIL	180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	6	679,97	25,07%	170,46	850,43	4.079,82	5.102,58
9			Administrativo		dois mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos						2.799,52
9.1	Composição	SINAPI	90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	138,02	25,07%	34,60	172,62	1.104,16	1.380,96
9.2	Insumo	SINAPI	4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORIISTA)	H	32	35,45	25,07%	8,88	44,33	1.134,40	1.418,56
										Total sem BDI	75.103,09
										Total do BDI	18.816,28
										Total	93.919,37