

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Revitalização Praça Diogo Telles
ÁREA: 2.929,64 m²
LOCAL: Av. Silvino Ferreira e Rua Diogo Cavalcante, Cavalcante/GO. Cep 73.790-000
DATA: Maio de 2026
TABELA: SINAPI - ABR/26 SEM DES. | GOINFRA - FEV/2026 SEM DES. | ORSE - MAR/2026-1
BDI: 22,97%




ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL C/ BDI	%
1.0 TABELA CÓDIGO ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	21.207,51	26.079,56	4,69%
							26.079,56	4,69%
2.0 TABELA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	496,94	3.959,94	0,71%
2.2	GOINFRA	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	Un	1,00	2.539,89	3.123,38	0,56%
2.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	22,40	64,27	1.770,38	0,32%
2.4	GOINFRA	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	228,51	0,40	112,40	0,02%
							8.966,10	1,61%
3.0 TABELA CÓDIGO DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE								
Praça A								
3.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	46,67	111,73	6.412,22	1,15%
3.2	COMPOSIÇÃO	COMP3	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	25,00	20,78	638,84	0,11%
3.3	COMPOSIÇÃO	COMP4	REMOÇÃO DE LIXEIRA	UN	3,00	15,70	57,92	0,01%
3.4	GOINFRA	20143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	667,77	9,50	7.801,19	1,40%
3.5	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,71	62,30	207,99	0,04%
3.6	COMPOSIÇÃO	COMP6	REMOÇÃO DE TERRA (DESMONTE E CARGA)	M3	28,95	27,84	991,22	0,18%
Praça B								
3.7	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,23	111,73	2.229,35	0,40%
3.8	COMPOSIÇÃO	COMP3	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	8,00	20,78	204,43	0,04%
3.9	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	2,00	4,91	0,00%
3.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,79	117,13	114,07	0,02%
3.11	GOINFRA	20143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	332,76	9,50	3.887,45	0,70%
3.12	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,09	62,30	83,43	0,02%
3.13	COMPOSIÇÃO	COMP6	REMOÇÃO DE TERRA (DESMONTE E CARGA)	M3	7,26	27,84	248,44	0,04%
							22.881,46	4,12%
4.0 TABELA CÓDIGO PISO, PASSEIO E RAMPAS								
Praça A								
4.1	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	953,01	3,86	4.523,71	0,81%
4.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	953,01	0,77	902,39	0,16%
4.3	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	870,03	105,56	112.939,09	20,31%
4.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	65,74	83,88	6.781,07	1,22%
4.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,07	942,05	7.033,06	1,27%
4.6	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,73	61,18	957,74	0,17%
4.7	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	67,93	55,48	4.634,56	0,83%
4.8	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	13,51	73,76	1.225,42	0,22%
4.9	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	91,09	67,49	7.559,98	1,36%
4.10	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,16	179,76	1.361,70	0,24%
4.11	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	31,44	59,82	2.312,80	0,42%
4.12	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	17,24	23,12	490,15	0,09%

Praça B									
4.13	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	254,04	3,86	1.205,86	0,22%	
4.14	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	254,04	0,77	240,54	0,04%	
4.15	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	240,96	105,56	31.279,15	5,63%	
4.16	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	13,08	83,88	1.349,20	0,24%	
4.17	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,20	61,18	541,69	0,10%	
4.18	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,52	55,48	513,05	0,09%	
4.19	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7,69	73,76	697,52	0,13%	
4.20	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	85,66	67,49	7.109,32	1,28%	
4.21	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	3,06	179,76	676,43	0,12%	
4.22	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	10,04	59,82	738,56	0,13%	
							195.072,99	35,09%	
5.0	TABELA	CÓDIGO	MINI QUADRA, CORETO, PLAYGROUND E ACADEMIA						
Praça A									
Mini Quadra									
5.1	COMPOSIÇÃO	COMP7	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 9 CM, COLUNAS (9X17 CM) E CINTAMENTO (9X17) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO FCK = 20 MPA CADA 2,00 M, CHAPISO E REBOCO	M2	26,26	253,32	8.181,02	1,47%	
5.2	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	63,76	3,86	302,64	0,05%	
5.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	63,76	0,77	60,37	0,01%	
5.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	59,79	83,88	6.167,33	1,11%	
5.5	SINAPI	106788	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	50,00	34,30	2.108,99	0,38%	
5.6	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	56,32	17,32	1.199,50	0,22%	
5.7	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	50,00	59,82	3.678,13	0,66%	
5.8	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	44,25	12,06	656,25	0,12%	
5.9	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	9,79	23,12	278,34	0,05%	
5.10	COMPOSIÇÃO	COMP8	TRAVE METÁLICO PARA QUADRA DE FUTEBOL, TAMANHO INFANTIL (MÍNIMO 2,50 X 2,00 m), FIXADO NO PISO, COM REDE DE NYLON (FUTSAL)	PAR	1,00	2.967,98	3.649,82	0,66%	
Coreto									
5.11	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,96	103,52	249,51	0,04%	
5.12	SINAPI	104926	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,60	114,39	787,74	0,14%	
5.13	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	3,92	24,60	118,58	0,02%	
5.14	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	137,20	11,64	1.963,89	0,35%	
5.15	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,80	16,32	297,02	0,05%	
5.16	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,96	1.056,48	2.546,40	0,46%	
5.17	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,56	113,76	78,34	0,01%	
5.18	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,14	104,16	658,37	0,12%	
5.19	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	47,60	13,24	775,00	0,14%	
5.20	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,00	16,32	521,80	0,09%	
5.21	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,56	883,84	608,65	0,11%	
5.22	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	2,75	149,74	506,99	0,09%	
5.23	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,90	11,77	432,77	0,08%	
5.24	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,70	13,43	292,32	0,05%	
5.25	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,60	1.125,24	830,24	0,15%	
5.26	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	5,71	146,83	1.030,10	0,19%	
5.27	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,40	11,12	579,80	0,10%	
5.28	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,80	13,43	277,45	0,05%	

5.29	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,62	1.143,98	872,20	0,16%
5.30	SINAPI	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,54	123,98	2.522,45	0,45%
5.31	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	24,46	7,85	236,12	0,04%
5.32	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,46	41,97	1.262,46	0,23%
5.33	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	52,09	83,88	5.373,08	0,97%
5.34	COMPOSIÇÃO	COMP2	ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL EM CHAPA DOBRADA ASTM A36, CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	686,90	20,54	17.350,20	3,12%
5.35	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,16	53,22	3.282,78	0,59%
5.36	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,36	41,16	1.688,54	0,30%
5.37	COMPOSIÇÃO	COMP9	GUARDA-CORPO DE AÇO DE 1,10M, MONTANTES E DIAGONAIS COM BARRA CHATA 2"x1/4" E TRAVESSA SUPERIOR COM PERFIL TUBULAR 2". FIXADO COM CHAPA BASE NO PISO	M	24,88	253,85	7.766,73	1,40%
5.38	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	56,20	23,12	1.597,84	0,29%
5.39	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	16,90	17,32	359,95	0,06%
5.40	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	64,65	10,17	808,53	0,15%
5.42	GOINFRA	60104	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	20,00	35,41	870,89	0,16%
Praça B								
Playground								
5.43	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	96,00	4,94	583,18	0,10%
5.44	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	8,24	169,06	1.713,08	0,31%
5.45	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	96,00	3,86	455,68	0,08%
5.46	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	96,00	0,77	90,90	0,02%
5.47	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	96,00	83,88	9.902,39	1,78%
5.48	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,00	7,85	57,92	0,01%
5.49	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	6,00	41,97	309,67	0,06%
5.50	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	102,00	23,12	2.900,00	0,52%
5.51	COMPOSIÇÃO	COMP14	BALANÇO DE 3 LUGARES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.314,44	4.075,87	0,73%
5.52	COMPOSIÇÃO	COMP15	ESCORREGADOR DE MADEIRA COM 2,50 M DE PISTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.675,72	3.290,42	0,59%
5.53	COMPOSIÇÃO	COMP16	GIRA-GIRA METÁLICO, DIÂMETRO 1,70 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.896,24	4.791,33	0,86%
5.54	COMPOSIÇÃO	COMP17	GANGORRA 3 PRANCHAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.085,31	5.023,83	0,90%
Academia ao ar livre								
5.55	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	78,54	4,94	477,12	0,09%
5.56	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,39	169,06	1.328,61	0,24%
5.57	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	78,54	3,86	372,81	0,07%
5.58	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	78,54	0,77	74,36	0,01%
5.59	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	78,54	83,88	8.101,39	1,46%
5.60	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,18	7,85	50,03	0,01%
5.61	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,18	41,97	267,50	0,05%
5.62	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	83,72	23,12	2.380,36	0,43%
5.63	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.416,48	2.971,62	0,53%
5.64	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.494,24	7.986,17	1,44%
5.65	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.121,63	5.068,50	0,91%
5.66	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.570,12	3.160,56	0,57%
5.67	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.889,40	6.012,65	1,08%
5.68	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.252,47	6.459,13	1,16%
5.69	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.331,27	2.866,83	0,52%
							163.601,04	29,43%

6.0	TABELA	CÓDIGO	PAISAGISMO E DIVERSOS						
Praça A									
6.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	277,90	4,07	1.390,89		0,25%
6.2	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	52,33	6,58	423,43		0,08%
6.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	277,90	17,53	5.990,74		1,08%
6.4	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	6,00	321,47	2.371,93		0,43%
6.5	COMPOSIÇÃO	COMP10	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, ALTURA 50 CM A 70 CM	UN	10,00	203,24	2.499,30		0,45%
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP11	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, AZALEIA OU GARDENIA, ALTURA 50 CM A 70 CM	UN	41,00	102,66	5.176,01		0,93%
6.7	COMPOSIÇÃO	COMP12	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, LARGURA 12,5 CM	M	63,09	16,66	1.292,54		0,23%
6.8	COMPOSIÇÃO	COMP13	CASCA DE PINUS PARA JARDINAGEM	KG	139,56	7,85	1.347,22		0,24%
6.9	COMPOSIÇÃO	COMP18	CHAFARIZ DE CONCRETO PARA JARDIM, ALTURA DE 1,80 A 2,10 M. COM BOMBA INTERNA INCLUSA	UN	1,00	3.591,57	4.416,67		0,79%
6.10	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	7,00	1.296,79	11.162,93		2,01%
Praça B									
6.11	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	168,41	6,58	1.362,71		0,25%
6.12	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	3,00	1.296,79	4.784,11		0,88%
							42.218,48		7,59%
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	COMPOSIÇÃO	COMP19	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	95,94	117,98		0,02%
7.2	COMPOSIÇÃO	COMP20	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO (NÃO INCLUSO POSTE), ICAMENTO E CONCRETAGEM	UN	1,00	337,22	414,69		0,07%
7.3	COMPOSIÇÃO	COMP21	POSTE COLONIAL, DUPLA LUMINÁRIA, PARA JARDIM DE ALUMÍNIO FUNDIDO. ALTURA DE 2,10 A 2,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	2.206,41	59.692,47		10,74%
7.4	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2,00	1.955,68	4.809,92		0,87%
7.5	COMPOSIÇÃO	COMP22	MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00 M. PARA QUADRO DE MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	1.146,04	1.409,32		0,25%
7.6	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	101,26	124,52		0,02%
7.7	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	550,62	677,11		0,12%
7.8	SINAPI	104749	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	18,64	114,61		0,02%
7.9	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	100,35	617,01		0,11%
7.10	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,18	20,29	453,61		0,08%
7.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.121,56	5,18	7.144,35		1,29%
7.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,00	8,05	2.524,33		0,45%
7.13	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	18,00	194,09	4.296,21		0,77%
7.14	COMPOSIÇÃO	COMP24	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,50	25,15	170,10		0,03%
7.15	COMPOSIÇÃO	COMP25	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES DE SOBREPOR, CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" OU SIMILAR	UN	1,00	43,77	53,82		0,01%
7.16	COMPOSIÇÃO	COMP26	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR, CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "E" OU SIMILAR	UN	2,00	39,91	98,15		0,02%
7.17	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	12,22	150,27		0,03%
7.18	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,19	16,22		0,00%
7.19	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	24,23	29,79		0,01%
7.20	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	159,78	196,48		0,04%
7.21	COMPOSIÇÃO	COMP27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC REFORÇADO 1", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	218,90	11,52	3.101,05		0,56%
7.22	COMPOSIÇÃO	COMP28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC REFORÇADO 3/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	198,90	8,55	2.091,27		0,38%
7.23	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,40	9,05	316,06		0,06%
7.24	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	28,40	12,01	419,44		0,08%
7.25	COMPOSIÇÃO	COMP29	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED, 24W 4000K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,81	104,29		0,02%
7.26	COMPOSIÇÃO	COMP30	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00	491,89		0,09%
7.27	COMPOSIÇÃO	COMP31	LUMINÁRIA ARANDELA COLONIAL TIPO ROMANA COM BRAÇO, FERRO/ALUMÍNIO FUNDIDO E VIDRO COM LÂMPADA LED 6W BRANCA	UN	8,00	596,68	5.870,05		1,06%
7.28	COMPOSIÇÃO	COMP32	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	18,00	74,14	1.641,10		0,30%
							97.146,11		17,47%
TOTAL:							R\$ 555.965,74		100,00%


 Guilherme Andrade da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 24.981/D-GO