



**Cavalcante**

PREFEITURA MUNICIPAL

2025 a 2028

## COMPOSIÇÕES GOINFRA

**Programa:** Novo PAC 56000000557/2024

**Termo de compromisso:** 970751/2024

**Operação:** 1099183-04

**Nº e ano proposta:** 033333/2024

**Descrição detalhada do objeto do instrumento:** Construção de unidades habitacionais no Município de Cavalcante/GO

Declaro que, para a presente proposta no sistema TRANSFEREGOV, os itens referentes à locação de obra e depósito de cimento foram orçados com base na tabela de referência da GOINFRA, em substituição à SINAPI, por ausência de itens ou por apresentarem preços mais vantajosos. Abaixo as seguintes composições.

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/04/2025

Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2

| Código Auxiliar   | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------|------------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| 0005              | SERVENTE         | 7,04         | 15,30    | 117,37      | 0,0583000 | 0,89          |
| 0025              | OFICIAL "B"      | 10,77        | 23,41    | 117,37      | 0,0373000 | 0,87          |
| <b>(B) Total:</b> |                  |              |          |             |           | 1,76          |

| Código Auxiliar   | (C) Materiais                           | Unidade | Valor unitário | Consumo   | Valor total |
|-------------------|---|---------|----------------|-----------|-------------|
| 1967              | RIPAO DE MADEIRA 15 CM                  | m       | 7,21           | 0,2116000 | 1,52        |
| 2842              | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l       | 12,66          | 0,0052000 | 0,06        |
| 1861              | PREGO 18x24                             | Kg      | 20,15          | 0,0058000 | 0,11        |
| 1858              | PONTALETE 3x3"                          | m       | 9,21           | 0,2116000 | 1,94        |
| 0102              | ARAME RECOZIDO 18 BWG                   | Kg      | 14,40          | 0,0024000 | 0,03        |
| <b>(C) Total:</b> |   |         |                |           | 3,66        |

|   |  |  |  |  |             |
|---|--|--|--|--|-------------|
| <b>Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)</b> |  |  |  |  | <b>5,42</b> |
| <b>BDI: 0,00%</b>                                     |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
| <b>Preço unitário total</b>                           |  |  |  |  | <b>5,42</b> |



# Cavalcante

PREFEITURA MUNICIPAL

2025 a 2028

Tabela de preços: 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM

Data base: 01/04/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) Unidade: un

A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

| Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra      | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 0008            | AJUDANTE              | 7,81         | 16,97    | 117,37      | 14,9584000 | 253,84        |
| 0010            | CARPINTEIRO           | 10,77        | 23,41    | 117,37      | 14,9584000 | 350,17        |
| 0005            | SERVENTE              | 7,04         | 15,30    | 117,37      | 28,9704000 | 443,24        |
| 0012            | ELETRICISTA           | 10,77        | 23,41    | 117,37      | 2,0000000  | 46,82         |
| 0032            | OPERADOR DE BETONEIRA | 8,45         | 18,36    | 117,37      | 1,7781000  | 32,64         |
| 0018            | PINTOR                | 10,77        | 23,41    | 117,37      | 6,0000000  | 140,46        |
| 0004            | PEDREIRO              | 10,77        | 23,41    | 117,37      | 2,0145000  | 47,15         |

(B) Total: 1.314,32

| Código Auxiliar | (C) Materiais   | Unidade | Valor unitário | Consumo     | Valor total |
|-----------------|---|---------|----------------|-------------|-------------|
| 2842            | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA                                     | l       | 12,66          | 3,9204000   | 49,63       |
| 1892            | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)  | Kg      | 29,90          | 0,4000000   | 11,96       |
| 3602            | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR                                 | un      | 3,99           | 2,0000000   | 7,98        |
| 2023            | TABUA PARA FORMA (30CM)   | m       | 12,78          | 28,4418000  | 363,48      |
| 2024            | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)   | m2      | 21,83          | 13,1760000  | 287,63      |
| 2386            | BRITA Nº 1  | m3      | 158,06         | 0,4398000   | 69,51       |
| 3135            | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"                 | un      | 5,03           | 0,5000000   | 2,51        |
| 3138            | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"  | un      | 2,79           | 0,5000000   | 1,39        |
| 2256            | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30  | un      | 25,93          | 0,3333000   | 8,64        |
| 1215            | CIMENTO PORTLAND CPII-32  | Kg      | 0,61           | 220,7063000 | 134,63      |
| 1696            | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M                        | m2      | 31,81          | 2,2383000   | 71,20       |
| 1694            | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M                        | m2      | 29,10          | 23,9580000  | 697,17      |
| 1225            | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO                  | un      | 0,38           | 31,8000000  | 12,08       |
| 2516            | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM                     | m       | 15,09          | 0,2000000   | 3,01        |
| 1265            | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3,1/2 x 3" COM PARAFUSO                              | un      | 12,89          | 0,6667000   | 8,59        |
| 3321            | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M   | un      | 3,00           | 0,5000000   | 1,50        |
| 3314            | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2   | m       | 2,81           | 16,6300000  | 46,73       |
| 3350            | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)  | un      | 0,52           | 2,0000000   | 1,04        |
| 1674            | LIXA PARA PAREDE Nº 100   | un      | 1,13           | 1,2251000   | 1,38        |
| 1858            | PONTALETE 3x3"  | m       | 9,21           | 35,2380000  | 324,54      |
| 1860            | PREGO 15x15   | Kg      | 19,41          | 0,6911000   | 13,41       |
| 1863            | PREGO 18x30   | Kg      | 21,16          | 0,1646000   | 3,48        |
| 1861            | PREGO 18x24   | Kg      | 20,15          | 0,6597000   | 13,29       |
| 1862            | PREGO 19x27   | Kg      | 23,04          | 0,3304000   | 7,61        |
| 1964            | RIPA DE MADEIRA 5x1   | m       | 3,63           | 21,1140000  | 76,64       |
| 1968            | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM  | m       | 6,29           | 6,2880000   | 39,55       |
| 3923            | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM               | m       | 2,03           | 2,7900000   | 5,66        |
| 0104            | AREIA MÉDIA   | m3      | 175,78         | 0,4022000   | 70,69       |
| 3065            | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"                                 | un      | 1,03           | 5,0000000   | 5,15        |
| 4053            | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | un      | 20,05          | 1,0000000   | 20,05       |
| 4056            | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W                    | un      | 28,34          | 0,5000000   | 14,17       |

(C) Total: 2.374,30

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)</b> |  | <b>3.688,62</b> |
| <b>BDI: 0,00%</b>                                     |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Preço unitário total</b>                           |  | <b>3.688,62</b> |

Cavalcante, 28 de agosto de 2025.

Guilherme Andrade da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 24.981/D-GO