



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA MCIDADES	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO RECAPEAMENTO					
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - GO		MUNICÍPIO / UF FORMOSA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO JARDIM CALIFORNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO CBUQ - RUAS CALIFORNIA					
DATA BASE jun-26	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Goiânia / GO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO CBUQ AVENIDA CALIFORNIA/JOSE LOBO/SANTOS DUMONT/AV. LUDOVICO - CALIFORNIA		BDI 1 26,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO CBUQ AVENIDA CALIFORNIA/JOSE LOBO/SANTOS DUMONT/AV.									1.490.328,82
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.497,19
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00	495,12	BDI 1	624,30	2.497,19
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	1.424.163,46
2.1.	GOINFRA RODOVIARIA 04/2026	44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	m²	33.166,55	0,26	BDI 1	0,33	10.873,12
2.2.	COMPOSIÇÃO	002	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	33.166,55	1,59	BDI 1	2,00	66.493,33
2.3.	COMPOSIÇÃO	001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV.URB).	m³	1.260,33	813,92	BDI 1	1.026,27	1.293.441,05
2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 - CAP 50/70	txkm	11.787,86	0,59	BDI 1	0,74	8.769,35
2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	txkm	924,02	0,59	BDI 1	0,74	687,41
2.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m³xkm	45.215,28	0,77	BDI 1	0,97	43.899,20
3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.359,69
3.1.	COMPOSIÇÃO	003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A BASE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	m²	94,11	36,74	BDI 1	46,33	4.359,69
4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	49.395,00
4.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	160,00	128,80	BDI 1	162,40	25.984,63
4.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	480,00	38,68	BDI 1	48,77	23.410,37
5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	9.913,48
5.1.	COMPOSIÇÃO	004	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	3.931,11	BDI 1	4.956,74	4.956,74
5.2.	COMPOSIÇÃO	005	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	3.931,11	BDI 1	4.956,74	4.956,74

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CALCULO COM VARIAÇÕES DE 0,038CM, DEVIDO ONDULAÇÕES DAS VIAS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.

FORMOSA/GO
Local

25 de agosto de 2026
Data

Nome: Wellington Ramos do Nascimento
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 36922/D-DF
ART/RRT: