



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA-GO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL - SETOR LESTE

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 185,20m²

TABELA REFERÊNCIA: GOINFRA 06/2026 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI - 06/2026 - COM DESONERAÇÃO

Tab referencia	Cód	Discriminação	Quant	Un	Valores Unitários		total	VALOR TOTAL
					Materiais	Mão de Obra		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.552,23
GOINFRA	020 210	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	10,00	M2	218,71	84,58	303,29	3.032,90
GOINFRA	020 118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	1,38	M3		57,96	57,96	79,98
GOINFRA	020 701	LOCACAO DA OBRA	187,55	M2	4,12	2,26	6,38	1.196,57
GOINFRA	021 301	PLACA DE OBRA	3,00	M2	409,85	4,41	414,26	1.242,78
	2.0	SERVIÇO EM TERRA						7.580,70
GOINFRA	040 101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	58,74	M3	-	52,06	52,06	3.057,80
GOINFRA	041 002	APILOAMENTO	177,55	M2	-	8,11	8,11	1.439,93
GOINFRA	041 003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	53,27	M3	-	40,58	40,58	2.161,49
GOINFRA	041 146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	53,27	M3	17,30		17,30	921,48
	3.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS						59.105,56
GOINFRA	050 304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	181,00	M	43,24	53,70	96,94	17.546,14
GOINFRA	051 009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	156,72	M2	29,29	66,13	95,42	14.954,22
GOINFRA	051 036	CONCR.USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (OB.CIVIS)	15,12	M3	601,80	-	601,80	9.098,01
GOINFRA	051 060	LANÇAM./APLIC.CONCR.USIN.BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	15,12	M3	0,13	57,93	58,06	877,75
GOINFRA	052 004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	798,24	KG	7,66	4,07	11,73	9.363,36
GOINFRA	052 005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	278,88	KG	7,53	4,07	11,60	3.235,01
GOINFRA	052 014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	338,46	KG	8,35	3,56	11,91	4.031,07
060 000	4.0	ESTRUTURA						43.576,17
GOINFRA	060 010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	1,09	M2	1.899,47	1.030,82	2.930,29	3.185,81
GOINFRA	060 192	FORMA DE TABUA CINTA SOBRE ALVENARIA U=8 VEZES	241,14	M2	17,12	15,51	32,63	7.868,40
GOINFRA	060 304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	285,36	KG	7,66	4,07	11,73	3.347,27
GOINFRA	060 305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	1.170,24	KG	7,53	4,07	11,60	13.574,78
GOINFRA	060 314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	405,55	KG	8,35	3,56	11,91	4.830,10
GOINFRA	060 524	CONCR.USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (OB.CIVIS)	14,12	M3	601,80		601,80	8.497,18
GOINFRA	060 800	LANÇAM./APLIC.CONCR.USIN.BOMBEADO ESTRUT.(OC)	14,12	M3	0,13	69,14	69,27	978,06
GOINFRA	061 102	LAJE PRE-MOLD.P/PISO CAP E=4CM C/FERR.DISTRIBUIÇÃO	9,00	M2	112,49	31,35	143,84	1.294,56
	5.0	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO						31.004,00
GOINFRA	070 390	BUCHA DE NYLON S-5	98,00	UN	0,09	0,81	0,90	88,20

Galvina 7/25

GOINFRA	070 701	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM	1,00	UN	154,71	64,02	218,73	218,73
GOINFRA	070 372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	54,00	UN	1,16	0,50	1,66	89,64
GOINFRA	070 375	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"	44,00	UN	2,55	3,06	5,61	246,84
GOINFRA	071 142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	22,00	UN	3,50	6,65	10,15	223,30
GOINFRA	071 145	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	4,00	UN	11,85	19,46	31,31	125,24
GOINFRA	070 691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	38,00	UN	2,88	7,67	10,55	400,90
GOINFRA	070 710	CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA	2,00	UN	80,72	109,33	190,05	380,10
SINAPI	098 111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	2,00	UN		67,21	67,21	134,42
GOINFRA	070 541	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)	20,00	M	15,89	4,09	19,98	399,60
GOINFRA	070 942	CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 04 SAÍDAS 1" (TIPO X) SEM TAMPA	40,00	UN	15,01	29,61	44,62	1.784,80
GOINFRA	071 171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	28,00	UN	9,06	15,36	24,42	683,76
GOINFRA	071 174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	2,00	UN	63,13	46,09	109,22	218,44
GOINFRA	071 175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	2,00	UN	214,50	46,09	260,59	521,18
GOINFRA	071 184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	4,00	UN	53,37	51,22	104,59	418,36
GOINFRA	071 202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	80,00	M	6,52	10,24	16,76	1.340,80
GOINFRA	071 205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	66,00	M	14,04	25,61	39,65	2.616,90
SINAPI	097 667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	50,00	M		7,52	7,52	376,00
GOINFRA	071 194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DIAM. 25MM	80,00	M	2,35	8,70	11,05	884,00
GOINFRA	071 278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	38,00	UN	2,25	1,52	3,77	143,26
GOINFRA	071 291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	522,00	M	3,26	2,81	6,07	3.168,54
GOINFRA	071 292	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2	1.062,00	M	3,62	3,06	6,68	7.094,16
GOINFRA	071 294	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2	300,00	M	11,73	3,58	15,31	4.593,00
GOINFRA	071 330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	25,00	UN	7,04	10,24	17,28	432,00
GOINFRA	071 380	HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	2,00	UN	151,36	15,36	166,72	333,44
GOINFRA	071 440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	2,00	UN	8,75	10,74	19,49	38,98
GOINFRA	071 450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	4,00	UN	104,25	30,73	134,98	539,92
GOINFRA	071 539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	24,00	UN	10,40	4,09	14,49	347,76
GOINFRA	071 646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA - 20X20CM	24,00	UN	35,32	16,51	51,83	1.243,92
GOINFRA	071 742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	27,00	UN	2,64	2,55	5,19	140,13
GOINFRA	071 745	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	22,00	UN	8,92	5,12	14,04	308,88
GOINFRA	071 860	PARAFUSO P/BUCHA S-5	98,00	UN	0,14	0,51	0,65	63,70
GOINFRA	072 173	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	1,00	UN	193,16	153,66	346,82	346,82
GOINFRA	072 578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	12,00	UN	11,84	14,85	26,69	320,28
GOINFRA	072 585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	24,00	UN	15,90	14,85	30,75	738,00
080 000	6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						63.316,49
GOINFRA	081 825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM	9,00	UN	208,60	379,07	587,67	5.289,03
GOINFRA	081 840	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33	9,00	UN	216,53	33,53	250,06	2.250,54
GOINFRA	081 055	ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	2,00	UN	9,02	4,63	13,65	27,30
GOINFRA	081 058	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2	2,00	UN	33,64	7,20	40,84	81,68
GOINFRA	081 179	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA 50 X 25 mm	6,00	UN	4,66	7,20	11,86	71,16
GOINFRA	081 537	CURVA 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 mm	24,00	UN	4,75	9,27	14,02	336,48
GOINFRA	081 540	CURVA 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	12,00	UN	19,21	14,42	33,63	403,56
GOINFRA	081 369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	4,00	UN	8,20	23,18	31,38	125,52
GOINFRA	081 402	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 mm	18,00	UN	1,50	9,79	11,29	203,22
GOINFRA	081 405	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	15,00	UN	12,29	15,46	27,75	416,25
GOINFRA	081 003	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	80,00	M	3,94	6,17	10,11	808,80
GOINFRA	081 006	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	60,00	ML	16,25	11,48	27,73	1.663,80
GOINFRA	081 661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 40/50	28,00	UN	21,18	11,33	32,51	910,28
GOINFRA	081 751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	28,00	UN	19,65	4,12	23,77	665,56
GOINFRA	081 924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	10,00	UN	8,36	23,18	31,54	315,40
GOINFRA	081 936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	10,00	UN	3,28	14,42	17,70	177,00

Juliano JPS

GOINFRA	081 938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	10,00	UN	8,20	23,18	31,38	313,80
GOINFRA	081 970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	10,00	UN	7,75	14,94	22,69	226,90
GOINFRA	081 975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	10,00	UN	24,32	2,70	27,02	270,20
GOINFRA	082 002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	12,00	UN	24,32	7,20	31,52	378,24
GOINFRA	082 004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	10,00	UN	5,63	11,84	17,47	174,70
GOINFRA	081 885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	2,00	UN	11,98	3,60	15,58	31,16
GOINFRA	082 235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	8,00	UN	14,99	23,70	38,69	309,52
GOINFRA	082 302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	66,00	ML	10,67	15,46	26,13	1.724,58
GOINFRA	082 304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	80,00	ML	17,62	26,79	44,41	3.552,80
GOINFRA	080 562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	4,00	UN	8,73	18,55	27,28	109,12
GOINFRA	080 556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	4,00	UN	4,54	12,88	17,42	69,68
GOINFRA	080 572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO	4,00	UN	198,82	10,30	209,12	836,48
GOINFRA	080 580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	4,00	UN	55,22	7,72	62,94	251,76
GOINFRA	080 587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	4,00	UN	77,15	20,09	97,24	388,96
GOINFRA	080 502	VASO SANITARIO	10,00	UN	269,44	97,40	366,84	3.668,40
SINAPI	100 849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UN	42,86		42,86	428,60
GOINFRA	080 510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	10,00	UN	11,55	7,72	19,27	192,70
GOINFRA	080 513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	10,00	UN	9,63	16,48	26,11	261,10
GOINFRA	080 515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	10,00	UN	336,41	83,90	420,31	4.203,10
GOINFRA	080 514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	10,00	UN	42,02	7,20	49,22	492,20
GOINFRA	080 520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	10,00	CJ	13,90	10,30	24,20	242,00
GOINFRA	080 532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	10,00	UN	44,27	18,03	62,30	623,00
GOINFRA	080 903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	2,00	UN	60,47	27,82	88,29	176,58
GOINFRA	080 926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	6,00	UN	116,47	31,43	147,90	887,40
GOINFRA	080 929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	2,00	UN	220,92	48,95	269,87	539,74
GOINFRA	080 946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	24,00	UN	91,62	31,43	123,05	2.953,20
GOINFRA	080 721	CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO	24,00	UN	135,26	25,61	160,87	3.860,88
GOINFRA	080 732	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	24,00	UN	57,10	18,03	75,13	1.803,12
GOINFRA	080 741	SABONETEIRA EM INOX	24,00	UN	35,60	12,88	48,48	1.163,52
MERCADO	COTAÇÃO	Tanque Polietileno 5.000L Fortlev	1,00	UN	3.469,18	147,18	3.616,36	3.616,36
GOINFRA	081 889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	1,00	UN	152,76	17,51	170,27	170,27
GOINFRA	081 874	SUMIDOURO D:1,60 PROF.4,5 M	1,00	UN	1.066,24	2.911,89	3.978,13	3.978,13
SINAPI	098 091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES).	1,00	UN		11.672,71	11.672,71	11.672,71
	8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						85.626,08
GOINFRA	100 201	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20	575,74	M2	32,88	39,59	72,47	41.724,10
GOINFRA	100 320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	90,32	M2	402,59	83,46	486,05	43.901,98
	9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						2.564,96
GOINFRA	120 903	IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	144,18	M2	8,28	9,51	17,79	2.564,96
	10.0	ESTRUTURA METALICA						20.173,52
GOINFRA	150 204	ESTRUT.ACO TIPO MR-250 C/FUNDO ANTI-CORROSIVO	984,07	KG	20,50		20,50	20.173,52
	11.0	COBERTURAS						43.848,32
SINAPI	094 216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	199,33	M2		212,30	212,30	42.316,70
GOINFRA	160 602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	33,50	ML	21,09	24,63	45,72	1.531,62
	12.0	ESQUADRIAS METALICAS						50.372,69

Galvão JAS

GOINFRA	180 115	ESQUADRIA ALUM.ANODIZ.MAXIMO-AR C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.)	20,00	M2	900,07	61,81	961,88	19.237,60
GOINFRA	180 491	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	13,02	M2	524,57	63,01	587,58	7.650,29
GOINFRA	180 124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	28,56	M2	484,65	57,92	542,57	15.495,80
GOINFRA	180 309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	20,00	M2	338,71	60,74	399,45	7.989,00
	13.0	VIDROS						9.050,00
GOINFRA	190 201	VIDRO TEMPERADO 10 MM	20,00	M2	452,50		452,50	9.050,00
	14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES						74.335,03
GOINFRA	200 101	CHAPISCO COMUM	1.192,89	M2	2,45	4,80	7,25	8.648,42
GOINFRA	200 201	EMBOCO (1CI:4 ARML)	317,67	M2	9,68	19,35	29,03	9.221,84
GOINFRA	200 499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	864,65	M2	9,58	26,63	36,21	31.308,80
GOINFRA	201 302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	317,67	M2	43,14	36,05	79,19	25.155,97
	15.0	REVESTIMENTO DE PISOS						27.230,88
GOINFRA	220 050	LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM.1:3:6	180,83	M2	21,59	14,61	36,20	6.546,05
GOINFRA	220 309	CERAMICA 60X60 RETIFICADA	180,83	M2	49,42	39,37	88,79	16.055,90
GOINFRA	220 102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	107,75	M2	24,48	18,48	42,96	4.628,94
	17.0	ADMINISTRAÇÃO						130.965,40
GOINFRA	250 101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	2,40	MÊS	-	25.402,00	25.402,00	60.964,80
GOINFRA	250 103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	10,00	MÊS	-	7.000,06	7.000,06	70.000,60
	18.0	PINTURA						20.831,86
GOINFRA	261 000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	165,68	M2	6,48	10,56	17,04	2.823,19
GOINFRA	260 601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	698,97	M2	7,38	9,57	16,95	11.847,46
GOINFRA	261 304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	165,68	M2	6,34	15,63	21,97	3.639,99
GOINFRA	261 602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	76,98	M2	12,78	19,97	32,75	2.521,23
	19.0	DIVERSOS						1.709,28
GOINFRA	270 501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	185,20	M2	1,87	3,04	4,91	909,33
GOINFRA	271 608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	1,44	M2	484,92	70,60	555,52	799,95
		Subtotal da obra/serviço						676.843,17
		BDI 25%						169.210,79
		Total da obra/serviço						846.053,96

PLANALTINA-GO, 30 DE JUNHO DE 2026

Fabris JRS
Fabício José R. Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - 11.189/D-GO