PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE DA QUADRA 03 OESTE -PLANALTINA -GO

Bancos:

TABELA GOINFRA 06/2026 C/DESON. - SINAPI 06/2026 C/DESON.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Porcent.	Valor Unit	Total
11			**PAVIMENTAÇÃO**				
11,5			**POLIMENTO DE PISO EM GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022**				
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	6085	SINAPI-I	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,4000000	11,95	4,78
Insumo	41967	SINAPI-I	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0125000	28,18	0,35
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1194810	4,04	0,48
Composição	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,3200000	0,65	0,86
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4729000	30,24	14,30
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2162000	22,12	4,78
				LS =>	0,00	MO com LS	25,56

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
Data: 06/11/2026 16:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br