PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA-GO

Planaltina-GO, 13 de outubro de 2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da REFORMA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE DA 03 OESTE

LOCAL: QUADRA 03 - ÁREA ESPECIAL – SETOR OESTE - MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO

Prefeitura Municipal de Planaltina-GO.

Referente: DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL:

Considerando a **Lei 14.133/2021,** no artigo 67, **§ 2 – "A** documentação relativa "a qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

- será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) da parcela indicada no edital da licitação.

Será considerado no edital que os serviços de relevância serão os de parcela superior a 3,00% (TRÊS por cento), de acordo com a Curva ABC do orçamento.

ITEM	Quantidade orçamento	Quantidade exigida (50%)
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	485,52m²	242,76m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	959,21 m²	479,60 m²
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	716,50 m²	358,25 m²

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
Data: 06/11/2026 16:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA – 11.189/D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA-GO