

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	Nº TransfereGOV 966162/2024	Nº OPERAÇÃO 1096742-42/2024
---	--------------------------------	--------------------------------

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA	Nº OPERAÇÃO 1096742-42/2024
--	--------------------------------

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA	Nº OPERAÇÃO 1096742-42/2024
--	--------------------------------

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA	Nº OPERAÇÃO 1096742-42/2024
--	--------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1
1.2.	PLACA DE OBRA		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	2,88	ÁREA = 2,40M X 1,20M = 2,88M2
2. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ				
2.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ		-	
2.1.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.100,00	ÁREA DE RECAPEAMENTO = MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO
2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	215,48	TRANSPORTE DE RR-2C - AREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO (0,40L/M2) X DT (61,40KM) = 9.100,00M2 X 0,40L/M2 X 59,20KM = 215,48T X KM
2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	273,00	ÁREA DE RECAPEAMENTO X ESPSSURA DA CAPA = 9.100,00M2 X 0,03M = 273,00M3
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.459,45	TRANSPORTE DE CAP - VOLUME X PESO ESPECIFICO (2,40T/M3) X TAXA DE APLICAÇÃO (0,055TX) X DT (40,50KM) = 273,00M3 X 2,40T/M3 X 0,055TX X 40,50KM = 1.459,45TXKM
2.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.213,20	MASSA ASFALTICA X DT = 237,00M3 X 48,40KM = 13.213,20M3XKM
3. SINALIZAÇÃO VIARIA				
3.1.	SINALIZAÇÃO VIARIA		-	
3.1.1.	PLACA DE PARE	UN	7,00	NUMERO DE PLACAS = 433 (QUANTIDADE DE FAIXAS SECCIONADAS) X 0,1M X 1,00M (ÁREA DE CADA FAIXA) + ÁREA DE PARE (5,35M2) X QUANTIDADE DE PARES (7) = 80,76M2
3.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	80,76	
4. CALÇADAS				
4.1.	CALÇADAS		-	
4.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	26,56	ÁREA DE CALÇADAS (conforme memoria de calculo) X ESPSSURA (0,05m) = 531,24M2 X 0,05M = 26,56M3
4.1.2.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	5,04	COMPRIMENTO X LARGURA = 1,20M X 0,20M = 0,24M2. Nº DE PEÇAS = 21 (conforme memoria de calculo). - ÁREA = 0,24M² X 21 = 5,04M2

FRENTE DE OBRA:	Agrupador de Eventos		
	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	318.711,16	302.587,98	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,51	0,49	
PLACA DE OBRA	2,88		
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	4.655,00	4.445,00	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	110,22	105,26	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	139,64	133,36	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	746,50	712,95	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	6.758,55	6.454,65	
SINALIZAÇÃO VIARIA	4,00	3,00	
SINALIZAÇÃO VIARIA	41,30	39,46	
CALÇADAS	13,55	13,01	
CALÇADAS	2,57	2,47	

PLANALTIMA-GO
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
CREA/CAU: 11.189/D-GO
ART/RR: 1020250298469

Responsável Técnico
Nome: FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
CREA/CAU: 11.189/D-GO
ART/RR: 1020250298469

Responsável Técnico
Nome: FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
CREA/CAU: 11.189/D-GO
ART/RR: 1020250298469

Documento assinado digitalmente
gov.br FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
Data: 27/02/2026 15:47:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>