

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	BDI 1 19,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO									369.726,77	
1.			PAVIMENTO INTERTRAVADO					-	369.726,77	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	19.080,83	
1.1.1.	Composição	CP 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	15.933,89	BDI 1	19.080,83	19.080,83	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	6.472,82	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	466,28	BDI 1	558,37	2.512,67	RA
1.2.2.	GOINFRA CIVIL	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.102,34	BDI 1	1.320,05	3.960,15	RA
1.3.			PREPARO DO TERRENO					-	49.831,09	
1.3.1.	GOINFRA CIVIL	20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.422,00	2,00	BDI 1	2,40	3.412,80	RA
1.3.2.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.400,25	15,59	BDI 1	18,67	26.142,67	RA
1.3.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.400,25	12,09	BDI 1	14,48	20.275,62	RA
1.4.			DRENAGEM					-	26.820,84	
1.4.1.	Composição	CP 02	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNIDADE	12,00	1.633,61	BDI 1	1.956,25	23.475,00	RA
1.4.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	24,00	116,42	BDI 1	139,41	3.345,84	RA
1.5.			BLOQUETE					-	175.075,32	
1.5.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	948,00	46,64	BDI 1	55,85	52.945,80	RA
1.5.2.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	948,00	85,36	BDI 1	102,22	96.904,56	RA
1.5.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.826,60	2,29	BDI 1	2,74	10.484,88	RA
1.5.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.648,22	0,90	BDI 1	1,08	14.740,08	RA
1.6.			CERCA					-	84.258,24	
1.6.1.	SINAPI	101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	948,00	74,22	BDI 1	88,88	84.258,24	RA

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	BDI 1 19,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO									369.726,77	
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	8.187,63	
1.7.1.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	114,44	BDI 1	137,04	822,24	RA
1.7.2.	Cotação	COT 01	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,16	926,33	BDI 1	1.109,28	2.396,04	RA
1.7.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	45,00	92,22	BDI 1	110,43	4.969,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABECEIRAS/GO

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO

ART/RRT: 1020250035030