I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: 1 - RUA ODEMIRO JOSE DE SOUZA	2 - RUA 06
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**137.406,71**	**61.567,12**
1.	**PAVIMENTAÇÃO**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	Dimensões da Placa de obra =1,5 m x 3,0 m	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				
1.2.1.	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,90	Quantidade de encarregado =0,90	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*	0,25	0,25
1.2.2.	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,18	1/5 da quantidade do encarregado =0,18	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*	0,05	0,05
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-				
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2	5.146,96	Área total de imprimação de acordo com o quadro de áreas dos projetos =5.146,96 m2	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	2.410,00	949,42
1.3.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	7,72	Taxa de EAI da imprimação =0,0015 t/m2 x área de imprimação de cada rua de acordo com o quadro de áreas do projeto =0,0015*5146,96	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	3,62	1,42
1.3.3.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M2	4.942,29	Área total de pavimentação de acordo com o quadro de áreas dos projetos =4.942,29 m2	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	2.339,21	901,12
1.3.4.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	17,30	Taxa de RR2c da 1 camada 0,0015 t/m2 + taxa de RR2c da segunda camada 0,0013 t/m2 + taxa de RR2c da capa selante 0,0007 t/m2 x área de pavimentação =(0,0015+0,0013+0,0007)*4.942,29	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	8,19	3,15
1.3.5.	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	M2	4.942,29	Área total de pavimentação de acordo com o quadro de áreas dos projetos =4.942,29 m2	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	2.339,21	901,12
1.3.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	7.731,18	Transporte da quantidade de EAI da imprimação + quantidade de RR2C do TSD x distancia até a distribuidora =(7,72+17,30)* 309 km	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	3.649,29	1.412,13

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0	0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: RUA ODEMIRO JOSE DE SOUZA	RUA 06
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**137.406,71**	**61.567,12**
						1	**2**
1.3.7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	3.738,69	Taxas de agregados do TSD e da capa selante de acordo com o consumo identificado na composição dos itens (0,0213+0,004) x área de pavimentação x distancia ate a pedreira 29,90 km =(0,0213+0,004)*4.942,29 x 29,90	*PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA*	1.769,54	681,67
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-				
1.4.1.	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M	731,80	Comprimento total de meio fio de acordo com o quadro de áreas do projeto =731,80	*DRENAGEM SUPERFICIAL*	273,25	159,44
1.4.2.	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	M	682,24	Comprimento total de meio fio com sarjeta de acordo com o quadro de áreas do projeto =682,24	*DRENAGEM SUPERFICIAL*	235,98	160,99

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA SANTA LUCIA	RUA JOAO OZANO DA SILVA						
				3	4	5					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO				**67.938,53**	**45.703,16**						
1.	**PAVIMENTAÇÃO**		**-**								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.2.1.	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,90	0,25	0,15						
1.2.2.	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,18	0,05	0,03						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-								
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2	5.146,96	1.048,54	739,00						
1.3.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	7,72	1,57	1,11						
1.3.3.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M2	4.942,29	993,88	708,08						
1.3.4.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	17,30	3,48	2,48						
1.3.5.	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	M2	4.942,29	993,88	708,08						
1.3.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	7.731,18	1.560,45	1.109,31						

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA SANTA LUCIA	RUA JOAO OZANO DA SILVA						
				3	4	5					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO				**67.938,53**	**45.703,16**						
1.3.7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	3.738,69	751,84	535,64						
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-								
1.4.1.	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M	731,80	176,20	122,91						
1.4.2.	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	M	682,24	182,20	103,07						

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754

LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.06.25 18:09:14 -03'00'