CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
GOIANIA	04-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE	IACIARA/GO	30,99%	22,53%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO									**318.573,25**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**318.573,25**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.319,75**	
1.1.1.	GOINFRA-OC	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	393,54	BDI 1	515,50	2.319,75	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**13.491,50**	
1.2.1.	GOINFRA-OC	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,90	6.603,35	BDI 1	8.649,73	7.784,75	RA
1.2.2.	GOINFRA-OC	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,18	24.203,49	BDI 1	31.704,15	5.706,75	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**228.469,88**	
1.3.1.	GOINFRA-OR	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2	5.146,96	0,52	BDI 1	0,68	3.499,94	RA
1.3.2.	GOINFRA-OR	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	7,72	3.303,55	BDI 2	4.047,84	31.249,32	RA
1.3.3.	GOINFRA-OR	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M2	4.942,29	8,63	BDI 1	11,30	55.847,87	RA
1.3.4.	GOINFRA-OR	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	17,30	4.395,01	BDI 2	5.385,21	93.164,13	RA
1.3.5.	GOINFRA-OR	44203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	M2	4.942,29	2,61	BDI 1	3,42	16.902,63	RA
1.3.6.	GOINFRA-OR	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	7.731,18	2,11	BDI 1	2,76	21.338,06	RA
1.3.7.	GOINFRA-OR	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	3.738,69	1,32	BDI 1	1,73	6.467,93	RA
1.4.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**74.292,12**	
1.4.1.	GOINFRA-OR	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M	731,80	19,38	BDI 1	25,39	18.580,40	RA
1.4.2.	GOINFRA-OR	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	M	682,24	62,34	BDI 1	81,66	55.711,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS 04/2026 E OBRA CIVIS 02/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA FÁTIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.06.25 18:24:10 -03'00'

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754