CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE	IACIARA/GO	27,21%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE IACIARA/GO									**312.615,52**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**312.615,52**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.254,28**	
1.1.1.	GOINFRA-OC	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	393,80	BDI 1	500,95	2.254,28	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**14.069,09**	
1.2.1.	GOINFRA-OC	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,90	7.065,22	BDI 1	8.987,67	8.088,91	RA
1.2.2.	GOINFRA-OC	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,18	26.116,82	BDI 1	33.223,21	5.980,18	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**223.091,45**	
1.3.1.	GOINFRA-OR	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2	5.146,96	0,53	BDI 1	0,67	3.448,46	RA
1.3.2.	GOINFRA-OR	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	7,72	3.303,55	BDI 2	3.930,56	30.343,93	RA
1.3.3.	GOINFRA-OR	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M2	4.942,29	8,73	BDI 1	11,11	54.908,84	RA
1.3.4.	GOINFRA-OR	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	17,30	4.395,01	BDI 2	5.229,18	90.464,82	RA
1.3.5.	GOINFRA-OR	44203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	M2	4.942,29	2,65	BDI 1	3,37	16.655,52	RA
1.3.6.	GOINFRA-OR	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	7.731,18	2,13	BDI 1	2,71	20.951,50	RA
1.3.7.	GOINFRA-OR	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	3.738,69	1,33	BDI 1	1,69	6.318,38	RA
1.4.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**73.200,70**	
1.4.1.	GOINFRA-OR	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M	731,80	19,64	BDI 1	24,98	18.280,37	RA
1.4.2.	GOINFRA-OR	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	M	682,24	63,28	BDI 1	80,50	54.920,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS 04/2026 E OBRA CIVIS 02/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia
Data: 2026.06.25 18:08:50 -03'00'

IACIARA/GO
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 019 6754