

Número: 9

CNPJ: 59207116120

Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO

Orçamento: MURO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BERNADES RABELO APM7 QUADRA 28 SETOR PARAISINHO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

BDI Padrão: 23,270%

Bancos:

SINAPI: GO 12/2024

AGETOP-CIVIL: GO 12/2024

(Preço desonerado)

Planilha Sintética Simples



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA						dezesseis mil, sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
1.1	Composição	SINAPI	103689	DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	1	459,92	566,94	459,92	566,94
				LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS						
1.2	Composição	SINAPI	99059	PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88	59,33	73,13	5.221,04	6.435,44
1.3	Composição	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	109,12	134,51	1.091,20	1.345,10
1.4	Composição	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	41,46	51,10	4.975,20	6.132,00
				LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)						
1.6	Composição	AGETOP-CIVIL	020232		mes	1	1.287,50	1.587,10	1.287,50	1.587,10
2				FUNDAÇÃO, INFRA E SUPER ESTRUTURA						quarenta e seis mil, cento e vinte e um reais e seis centavos
				ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO						
2.1	Composição	SINAPI	101176	CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	31	140,30	172,94	4.349,30	5.361,14
				FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA						
2.2	Composição	SINAPI	96536	SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,08	69,39	85,53	4.030,17	4.967,58
				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS						
2.3	Composição	SINAPI	95240	ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	95,82	19,39	23,90	1.857,94	2.290,09
				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS						
2.4	Composição	SINAPI	92413	SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16	105,39	129,91	1.686,24	2.078,56
2.5	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157,67	15,39	18,97	2.426,54	2.990,99
				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO						
2.7	Composição	SINAPI	92759	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,48	13,57	16,72	1.933,45	2.382,26
				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO						
2.8	Composição	SINAPI	92762	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1242,17	10,62	13,09	13.191,84	16.260,00
				CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)						
2.9	Composição	SINAPI	94964	- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,09	493,62	608,48	7.942,34	9.790,44
3				ALVENARIA E VEDAÇÃO						dezesseis mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos
				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.						
3.1	Composição	SINAPI	103328	AF_12/2021	M2	135,52	96,83	119,36	13.122,40	16.175,66
4				REVESTIMENTOS						um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quatro centavos
				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER						
4.1	Composição	SINAPI	87879	DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	316,8	4,30	5,30	1.362,24	1.679,04
										Total sem BDI
										64.937,32
										Total do BDI
										15.105,02
										Total
										80.042,34

Wilton Pereira Barreto de Melo
Engenheiro Civil - CREA 1015073140/D-GO