

DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO MANUAL										
								MECANIZADA	MANUAL	
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PAVIMENTADAS A VARRER (JÁ COSIDERANDO FREQUÊNCIA DE TRABALHO)									508.700,97	
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS									0	
DIMENSIONAMENTO EQUIPE VARRIÇÃO MANUAL										
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (M)									508.700,97	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL EIXO VIA (KM)									508,70	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL SARJETA (M)									1.017.401,94	
EXTENSÃO A VARRER MENSAL (KM)									1.017,40	
RENDIMENTO MÉDIO POR GARI (KM/DIA SARJETA)									3,50	
DIAS TRABALHADOS MÊS									25,25	
RENDIMENTO MÉDIO POR GARI (KM/MÊS) - (RENDIMENTO DIÁRIO X DIAS TRABALHADOS)									88,38	
QUANTIDADE DE GARI NECESSÁRIA (EXTENSÃO A VARRER / RENDIMENTO MÉDIO)									11,51	
QUANTIDADE DE GARI VARREDOR POR EQUIPE									2,00	
QUANTIDADE DE GARI CARRINHEIRO POR EQUIPE									1,00	
QUANTIDADE DE PESSOAS POR EQUIPE									3,00	
QUANTIDADE DE EQUIPES NECESSÁRIAS (QUANTIDADE DE GARI NECESSÁRIA /									3,84	
QUANTIDADE DE EQUIPES ADOTADA (QUANTIDADE DE EQUIPE NECESSÁRIA									4,00	
QUANTIDADE DE GARI VARREDOR ADOTADO									8,00	
QUANTIDADE DE GARI CARRINHEIRO ADOTADO									4,00	
QUANTIDADE TOTAL DE GARIS ADOTADO (GARI VARREDOR + GARI CARRINHEIRO)									12,00	
SETOR	NOME RUA	PAV OU NÃO PAV	EXTENSÃO RUA	QUANTID. PISTAS DA VIA	EXTENSÃO TOTAL DA RUA	TIPO	FREQ. MENSAL	FREQ.		EXT. MENSAL DE VARRIÇÃO (FREQ. X QUANT. MEDIA SEM. X EXT. VIA)
CENTRO	RUAS PRINCIPAIS	PAVIMENTADA	2.891,85	1	2.891,85	2,00	26,072	DIÁRIA		75.396,31
GERAL	RUAS PAVIMENTADAS DIVERSAS	PAVIMENTADA	33.239,38	1	33.239,38	3,00	13,036	ALTERNADA		433.308,56