Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 01

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIF.
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
006	Próprio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT)		T	54,05	3.763,56	203.420,41	15,97	15,97
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	70.665,16	2,36	166.769,77	13,10	29,07
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	3.002,89	48,70	146.240,74	11,48	40,55
4011370	SICRO3	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial		m²	10.339,11	7,73	79.921,32	6,28	46,83
007	Próprio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT)		T	18,51	4.259,99	78.852,41	6,19	53,02
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.482,02	52,93	78.443,31	6,16	59,18
001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UN	1,0	74.161,02	74.161,02	5,82	65,01
008	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CÁLCULO CONFORME A PORTARIA 1977/2017 - DNIT)		T	86,0	671,08	57.712,88	4,53	69,54
93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	57.769,78	0,90	51.992,80	4,08	73,62
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	3.002,89	15,21	45.673,95	3,59	77,21
101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1.550,87	25,36	39.330,06	3,09	80,30
100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	4.825,77	7,93	38.268,35	3,01	83,30
005	Próprio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT)		T	13,44	2.729,28	36.681,52	2,88	86,18
4011408	SICRO3	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial		m²	10.339,11	3,10	32.051,24	2,52	88,70
105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	10.339,11	1,96	20.264,65	1,59	90,29
003	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,0	20.219,80	20.219,80	1,59	91,88
004	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,0	20.219,80	20.219,80	1,59	93,47
5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação		un	38,0	466,52	17.727,76	1,39	94,86
002	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,0	12.398,24	12.398,24	0,97	95,83
AD009	Próprio	FORNECIMENTO DE CASCALHO DE JAZIDA – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	Material	M³	1.938,58	4,00	7.754,32	0,61	96,44
9164	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	m	1.572,96	4,64	7.298,53	0,57	97,01

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 01

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
SICRO3 - 04/2026 - Goiás
ORSE - 06/2026 - Sergipe

B.D.I.
20,73%

B.D.I DIF.
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	3.101,74	2,33	7.227,05	0,57	97,58
4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	10.339,11	0,64	6.617,03	0,52	98,10
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	3.002,89	1,89	5.675,46	0,45	98,55
4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	10.339,11	0,44	4.549,20	0,36	98,90
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	310,17	14,55	4.512,97	0,35	99,26
5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	209,0	21,33	4.457,97	0,35	99,61
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	2.326,3	1,39	3.233,55	0,25	99,86
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1.292,39	0,67	865,90	0,07	99,93
106685	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	635,08	0,74	469,95	0,04	99,97
106760	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	1,86	145,45	270,53	0,02	99,99
106684	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	69,79	1,95	136,09	0,01	100,00

Total sem BDI	**1.273.418,52**
Total do BDI	**241.076,66**
Total Geral	**1.514.495,18**

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:02:14 -03'00'

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO