PREFEITURA DE MAMBAÍ
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
ADM: 2025/2028

DATA: *03/09/26*

Relatório Geral de Reconstrução de Pavimento - Etapa 1

RUA / AVENIDA	Comp. (m)	Larg. Média (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Útil (m²)	Subleito (m²)	Caimento Tipo	BASE A EXECUTAR			Área Imprimação (m²)	Área Pavimento TSD (m²)	Área Micro. à frio 0,8 cm (m²)	Meio-fio pré-moldado (m)	Sarjeta de concreto (m)
								Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)					
Rua 07	126,64	6,25	TSD	Médio	791,80	791,80	CD	791,80	0,15	118,77	791,80	791,80	791,80	252,07	122,58
Rua 08	163,80	5,97	TSD	Médio	978,50	978,50	CD	978,50	0,15	146,78	978,50	978,50	978,50	322,49	161,15
Rua 12	159,92	6,26	TSD	Médio	1.000,36	1.000,36	CD	1.000,36	0,15	150,05	1.000,36	1.000,36	1.000,36	301,50	150,16
Rua 13 - T1	155,92	7,20	TSD	Médio	1.122,00	1.122,00	CD	1.122,00	0,15	168,30	1.122,00	1.122,00	1.122,00	284,90	143,38
Rua 13 - T2	105,34	6,45	TSD	Médio	679,21	679,21	CD	679,21	0,15	101,88	679,21	679,21	679,21	205,50	104,05
Rua 03	213,34	5,84	TSD	Médio	1.245,29	1.245,29	CD	1.245,29	0,15	186,79	1.245,29	1.245,29	1.245,29	412,49	187,57
Rua 06	175,49	6,73	TSD	Médio	1.180,96	1.180,96	CD	1.180,96	0,15	177,14	1.180,96	1.180,96	1.180,96	330,57	168,34
Rua Galdeira - T1	132,22	7,24	TSD	Médio	957,02	957,02	CD	957,02	0,15	143,55	957,02	957,02	957,02	241,48	122,71
Rua Galdeira - T2	199,08	6,24	TSD	Médio	1.242,91	1.242,91	CD	1.242,91	0,15	186,44	1.242,91	1.242,91	1.242,91	392,47	193,19
Rua 01	141,21	8,08	TSD	Médio	1.141,06	1.141,06	CD	1.141,06	0,15	171,16	1.141,06	1.141,06	1.141,06	259,42	128,89
TOTAIS	**1.572,96**				**10.339,11**	**10.339,11**		**10.339,11**		**1.550,87**	**10.339,11**	**10.339,11**	**10.339,11**	**3.002,89**	**1.482,02**

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:05:01 -03'00'

Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO