**Obra**
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 02**

**Bancos**
**SINAPI - 07/2026 - Goiás**
**SICRO3 - 04/2026 - Goiás**
**ORSE - 06/2026 - Sergipe**

**B.D.I.**
**20,73%**

**B.D.I DIF.**
**15,00%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Próprio | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT) | | T | 44,96 | 3.763,56 | 169.209,65 | 17,58 | 17,58 |
| 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 59.437,99 | 2,36 | 140.273,65 | 14,57 | 32,15 |
| 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 2.134,5 | 48,70 | 103.950,15 | 10,80 | 42,95 |
| 4011370 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | | m² | 8.455,82 | 7,73 | 65.363,48 | 6,79 | 49,74 |
| 007 | Próprio | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT) | | T | 15,14 | 4.259,99 | 64.496,24 | 6,70 | 56,44 |
| 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1.082,87 | 52,93 | 57.316,30 | 5,95 | 62,39 |
| 008 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CÁLCULO CONFORME A PORTARIA 1977/2017 - DNIT) | | T | 71,09 | 671,08 | 47.707,07 | 4,96 | 67,35 |
| 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | UN | 1,0 | 44.679,96 | 44.679,96 | 4,64 | 71,99 |
| 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 46.612,71 | 0,90 | 41.951,43 | 4,36 | 76,35 |
| 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | M | 2.134,5 | 15,21 | 32.465,74 | 3,37 | 79,72 |
| 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 1.268,37 | 25,36 | 32.165,86 | 3,34 | 83,06 |
| 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 3.928,68 | 7,93 | 31.154,43 | 3,24 | 86,30 |
| 005 | Próprio | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI (PREÇO COLETADO ANP, ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFIS - CÁLCULO CONFORME PORTARIA 1977/2017 - DNIT) | | T | 10,99 | 2.729,28 | 29.994,78 | 3,12 | 89,41 |
| 4011408 | SICRO3 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial | | m² | 8.455,82 | 3,10 | 26.213,04 | 2,72 | 92,14 |
| 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 8.455,82 | 1,96 | 16.573,40 | 1,72 | 93,86 |
| 5213856 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação | | un | 20,0 | 466,52 | 9.330,40 | 0,97 | 94,83 |
| 002 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS | | UN | 1,0 | 9.088,64 | 9.088,64 | 0,94 | 95,77 |
| AD009 | Próprio | FORNECIMENTO DE CASCALHO DE JAZIDA – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | Material | M³ | 1.585,47 | 4,00 | 6.341,88 | 0,66 | 96,43 |
| 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | Escavação Horizontal | m³ | 2.536,74 | 2,33 | 5.910,60 | 0,61 | 97,04 |
| 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica | | m² | 8.455,82 | 0,64 | 5.411,72 | 0,56 | 97,60 |
| 9164 | ORSE | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra | m | 1.119,78 | 4,64 | 5.195,77 | 0,54 | 98,14 |

**Obra**
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ/GO - ETAPA 02**

**Bancos**
**SINAPI - 07/2026 - Goiás**
**SICRO3 - 04/2026 - Goiás**
**ORSE - 06/2026 - Sergipe**

**B.D.I.**
**20,73%**

**B.D.I DIF.**
**15,00%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Sinalização Horizontal Viária | M | 2.134,5 | 1,89 | 4.034,20 | 0,42 | 98,56 |
| 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | | m² | 8.455,82 | 0,44 | 3.720,56 | 0,39 | 98,95 |
| 4915667 | SICRO3 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | | m³ | 253,67 | 14,55 | 3.690,89 | 0,38 | 99,33 |
| 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 1.902,56 | 1,39 | 2.644,55 | 0,27 | 99,61 |
| 5213400 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | | m² | 110,0 | 21,33 | 2.346,30 | 0,24 | 99,85 |
| 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 1.056,98 | 0,67 | 708,17 | 0,07 | 99,93 |
| 106685 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | TXKM | 517,5 | 0,74 | 382,95 | 0,04 | 99,97 |
| 106760 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | T | 1,52 | 145,45 | 221,08 | 0,02 | 99,99 |
| 106684 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | TXKM | 57,08 | 1,95 | 111,30 | 0,01 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **962.654,14** |
| **Total do BDI** | **180.628,26** |
| **Total Geral** | **1.143.282,40** |

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 18:57:12 -03'00'

**AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS**
Engenheira Civil - CREA: 1018305246/D-GO