PREFEITURA DE MAMBAÍ
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
ADM: 2025/2028

DATA: *03/09/26*

Relatório Geral de Reconstrução de Pavimento - Etapa 2

RUA / AVENIDA	Comp. (m)	Larg. Média (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Útil (m²)	Subleito (m²)	Caimento Tipo	BASE A EXECUTAR			Área Imprimação (m²)	Área Pavimento TSD (m²)	Área Micro. à frio 0,8 cm (m²)	Meio-fio pré-moldado (m)	Sarjeta de concreto (m)
								Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)					
Rua José Pereira Magalhães	120,27	7,37	TSD	Médio	885,82	885,82	CD	885,82	0,15	132,87	885,82	885,82	885,82	235,09	117,53
Rua Júlio Joaquim da Costa	358,75	7,58	TSD	Médio	2.718,58	2.718,58	CD	2.718,58	0,15	407,79	2.718,58	2.718,58	2.718,58	679,27	350,10
Rua Ricardo Justino Barbosa	176,87	7,64	TSD	Médio	1.351,51	1.351,51	CD	1.351,51	0,15	202,73	1.351,51	1.351,51	1.351,51	297,78	158,00
Rua Constantino José da Silva	166,16	7,56	TSD	Médio	1.255,81	1.255,81	CD	1.255,81	0,15	188,37	1.255,81	1.255,81	1.255,81	334,52	166,04
Rua Gabriel Maroto	75,97	6,98	TSD	Médio	530,37	530,37	CD	530,37	0,15	79,56	530,37	530,37	530,37	153,51	73,95
Rua Dionísia Nogueira de Sousa	221,76	7,73	TSD	Médio	1.713,73	1.713,73	CD	1.713,73	0,15	257,06	1.713,73	1.713,73	1.713,73	434,33	217,25
TOTAIS	**1.119,78**				**8.455,82**	**8.455,82**		**8.455,82**		**1.268,37**	**8.455,82**	**8.455,82**	**8.455,82**	**2.134,50**	**1.082,87**

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Mambaí/GO, 03 de setembro de 2026.

AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS:03372452151
Dados: 2026.09.03 19:00:07 -03'00'

Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO