PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA:	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD**	**ÁREA TSD:**	**5.581,26** **M2**
LOCAL:	**AGUA BOA**	**ÁREA PMF:**	**0,00** **M2**
CIDADE:	**SÍTIO D'ABADIA - GOIÁS**		
DATA:	**07/05/26**	T324 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025	

BDI		CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO c/ BDI	T.SERVIÇO
	BDI	**000001**	**ADMINSTRAÇÃO**					
BDI C/DESO.	29,99%	**COMP.**	Administração Local da obra - 3%	und	1,00	11.369,29	15.229,17	15.229,17
BDI C/DESO.	29,99%	**COMP.**	Mobilizacao de equipamentos (terrapl./ pavim.) - 2%	und	1,00	7.930,23	10.622,54	10.622,54
BDI C/DESO.	29,99%	**COMP.**	Instalação do Canteiro de Obras (Terrap./Paviment.) - 1%	und	1,00	4.429,65	5.933,52	5.933,52
					SUB-TOTAL ----------->		**31.785,22**	**31.785,22**
	BDI	**000002**	**TERRAPLENAGEM**					
BDI S/DESO.	29,99%	44001	LIMPEZA (PAV. URBANA)	M2	6.511,47	0,24	0,32	2.083,67
BDI S/DESO.	29,99%	44010	CARGA DE ENTULHOS	M3	976,72	2,11	2,75	2.685,98
BDI S/DESO.	29,99%	44011	TRANSPORTE DE ENTULHO	M3/KM	488,36	3,07	4,00	1.953,44
BDI S/DESO.	29,99%	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M2	2.418,55	0,39	0,51	1.233,46
BDI S/DESO.	29,99%	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	1.451,13	4,27	5,55	8.053,76
BDI S/DESO.	29,99%	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M3/KM	40.185,07	2,37	3,09	124.171,87
BDI S/DESO.	29,99%	44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	1.116,25	24,70	32,11	35.842,85
BDI S/DESO.	29,99%	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M2	5.581,26	3,11	4,04	22.548,29
	BDI	**000003**	**PAVIMENTAÇÃO**					
BDI S/DESO.	29,99%	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M2	5.860,32	0,49	0,63	3.692,00
BDI S/DESO.	29,99%	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TKM	12,45	3,10	4,03	50,16
BDI S/DESO.	29,99%	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M3KM	81,77	3,10	4,03	329,51
BDI S/DESO.	29,99%	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3/KM	5.012,81	1,16	1,50	7.519,21
BDI S/DESO.	29,99%	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.)	M2	5.581,26	7,81	10,16	56.705,60
BDI S/DESO.	29,99%	44203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC) (PAV.URB.)	M2	5.581,26	2,48	3,22	17.971,66
BDI REDUZIDO	15,28%	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	7,03	7.419,87	8.553,63	60.152,41
BDI REDUZIDO	15,28%	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	17,86	3.894,10	4.489,12	80.175,80
BDI REDUZIDO	15,28%	40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (	T	24,89	325,88	375,67	9.351,34
	BDI	**000004**	**DRENAGEM SUPERFICIAL**					
BDI S/DESO.	29,99%	41333	MEIO FIO COM SARJETA - MFC04	M	930,21	17,80	23,13	21.515,76
BDI S/DESO.	29,99%	41335	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06	M	930,21	12,69	16,49	15.339,16
BDI S/DESO.	29,99%	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	17,50	82,63	107,41	1.879,68
	BDI	**000005**	**SINALIZAÇÃO**					
BDI S/DESO.	29,99%	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2	279,33	28,68	37,28	10.413,53
BDI S/DESO.	29,99%	40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE A	M2	1,40	1.133,17	1.473,01	2.062,21
					SUB-TOTAL ----------->			**485.731,37**
						TOTAL DO ORÇAMENTO		**517.516,59**

ASSINADO DIGITALMENTE POR MATEUS DOS REIS MIRANDA FERREIRA EM 26/06/2026 ÀS 14:34:27.

9DOLGH D DVVLQDWXUD GHVWH GRFXPHQWR HP KWWSV VLWLRGDEDGLD PHJDVRIWVHUYLFRV FRP EU FLGGDGR DXWHQWLF