

Quadro de áreas

Sítio D'Abadia Agua boa

RUAS	Inicio trecho	Final trecho	Comprimento	Meio Fio com e sem sarjeta	Largura (m)	Espessura Revestimento(m)	Area (m²)	Terraplanagem (m³) e = 15 cm	Revestimento (m³)	Imprimação (m²) Largura = 6,3 m	Base (m³) e = 20 cm	Reforço (m³) e = 20 cm
RUA A	Entrada agua boa	Saida povoado agua boa	479,74	959,48	6,00	0,03	2878,44	431,77	86,35	3022,36	575,69	575,69
RUA 1	RUA A	Saida povoado agua boa	181,94	363,88	6,00	0,03	1091,64	163,75	32,74	1146,22	218,33	218,33
RUA 2	RUA A	RUA 3	70,95	141,90	6,00	0,03	425,70	63,86	12,77	446,99	85,14	85,14
RUA 3	RUA 2	RUA 4	135,13	270,26	6,00	0,03	810,78	121,62	24,32	851,32	162,16	162,16
RUA 4	RUA 3	RUA A	62,45	124,90	6,00	0,03	374,70	56,21	11,24	393,44	74,94	74,94
TOTAL			930,21	1.860,42	-	-	5.581,26	837,19	167,42	5.860,32	1.116,25	1.116,25
TOTAL EMPOLAMENTO 30%			-		-	-	5.581,26	1.088,35	217,65	-	1.451,13	1.451,13