

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO

Endereço: Av. Bahia, Av. Belo Horizonte, Av. Goiás, Av. Perimetral, Av. Tiradentes, Rua América, Rua Argentina, Rua Aurora, Rua Chile, Rua Dois, Rua Julio Moreira de Moura, Rua Paranaíba, Rua Quatro, Rua Rui Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua Tamandaré, Rua Três, Rua Um, Rua Uruguai e Rua Venceslau Brás, Damianópolis - GO

B.D.I.
25,02%

Bancos: Tabela Goinfra de Custos de Obras Cíveis - T334 - Fevereiro/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 05/2026 - Goiás - Sem Desoneração

Memória de Cálculo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,50	PLACA DE EXECUÇÃO A SER EXECUTADA PELA EMPRESA (3,00m x 1,50m)
1.2	020303	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	1,00	DEPÓSITO PARA GUARDA DE CIMENTO (3,30m x 3,30m)
1.3	020703	GOINFRA	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	8.880,00	LOCAÇÃO DAS CALÇADAS CONFORME QUADRO DE ÁREAS - LEVANTAMENTO EM ANEXO
2.0			TRANSPORTES			
2.1	030114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.2	030116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
3.0			SERVIÇOS EM TERRA			
3.1	041140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	8.880,00	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS ONDE SERÃO EXECUTADAS AS CALÇADAS, CONFORME QUADRO DE ÁREAS - LEVANTAMENTO EM ANEXO
3.2	041002	GOINFRA	APILOAMENTO	m²	8.880,00	APILOAMENTO DOS TERRENOS ONDE SERÃO EXECUTADAS AS CALÇADAS, CONFORME QUADRO DE ÁREAS - LEVANTAMENTO EM ANEXO
4.0			REVESTIMENTO DE PISO			
4.1	220104	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m²	8.880,00	CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME QUADRO DE ÁREAS - LEVANTAMENTO EM ANEXO
5.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1	CPU-02	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Un	1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (3 MESES x 22 DIAS x 3,5H), ENGENHEIRO CIVIL (1/5 DA HORA DO ENCARREGADO)
6.0			PINTURA			
6.1	261703	GOINFRA	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	8.880,00	PINTURA DAS CALÇADAS, CONFORME QUADRO DE ÁREAS - LEVANTAMENTO EM ANEXO
7.0			DIVERSOS			
7.1			Serviços Finais			
7.1.1	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil