

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	DATA BASE	SINAPI (05/26)
OBJETO:	Execução de pavimentação em TSD	NÃO DESONERADA	PRÓPRIA
MUNICÍPIO:	POSSE-GO	GOINFRA-Rodov (05/26)	GOINFRA-Civil (05/26)
ENDEREÇO:	VÁRIOS SETORES	BDI 1	21,76%
		BDI 2	14,45%
DATA:	sexta-feira, 12 de junho de 2026	BDI 3	

Item	Fonte	Código	Descrição	UN	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NA AVENIDA MAESTRO EMILIO									R\$ 6.197.600,01
5	REVESTIMENTO								R\$ 4.670.300,01
5.1	GOINFRA-R	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	112.500,00	R\$ 0,61	BDI 1	R\$ 0,74	R\$ 83.250,00
5.2	ANP	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	135,00	R\$ 3.168,92	BDI 2	R\$ 3.626,83	R\$ 489.622,05
5.3	GOINFRA-R	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	97.500,00	R\$ 11,30	BDI 1	R\$ 13,76	R\$ 1.341.600,00
5.4	GOINFRA-R	44203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	m2	97.500,00	R\$ 3,41	BDI 1	R\$ 4,15	R\$ 404.625,00
5.5	ANP	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	438,75	R\$ 4.182,34	BDI 2	R\$ 4.786,69	R\$ 2.100.160,24
5.6	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	154.912,50	R\$ 0,79	BDI 1	R\$ 0,96	R\$ 148.716,00
5.7	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	17.212,50	R\$ 2,06	BDI 1	R\$ 2,51	R\$ 43.203,38
5.8	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	22.117,39	R\$ 1,85	BDI 1	R\$ 2,25	R\$ 49.764,12
5.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.769,00	R\$ 2,78	BDI 1	R\$ 3,38	R\$ 9.359,22
2	DRENAGEM SUPERFICIAL								R\$ 1.527.300,00
2.1	GOINFRA-R	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	30.000,00	R\$ 39,99	BDI 1	R\$ 48,69	R\$ 1.460.700,00
2.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	30.000,00	R\$ 1,82	BDI 1	R\$ 2,22	R\$ 66.600,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	UN	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NA AVENIDA MAESTRO EMILIO									R\$ 6.197.600,01


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

POSSE-GO

LOCAL

sexta-feira, 12 de junho de 2026

DATA



Responsável Técnico

Nome: JORGE DANILO FERREIRA DOURADO

CREA/CAU: 23092/D-DF