

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Unitário	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PRÓPRIA	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN				R\$ -	R\$ -
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 135,64	R\$ 145,37		R\$ -	R\$ -
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 40,60	R\$ 43,13		R\$ -	R\$ -

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Unitário	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PRÓPRIA	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTO GRANDE PORTE	UN				R\$ 22.656,68	R\$ 23.193,57
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	R\$ 279,97	R\$ 281,75	7,200000	R\$ 2.015,78	R\$ 2.028,60
S/C	42905	CAMINHÃO PRANCHA	MÊS	R\$ 25.108,73	R\$ 25.854,83	0,600000	R\$ 15.065,24	R\$ 15.512,90
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	R\$ 78,58	R\$ 79,82	15,500000	R\$ 1.217,99	R\$ 1.237,21
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	R\$ 84,64	R\$ 85,88	15,500000	R\$ 1.311,92	R\$ 1.331,14
SINAPI	96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	R\$ 53,41	R\$ 54,71	15,500000	R\$ 827,86	R\$ 848,01
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	R\$ 143,09	R\$ 144,24	15,500000	R\$ 2.217,90	R\$ 2.235,72

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Unitário	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	UN				R\$ 1,13	R\$ 1,20
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 40,86	R\$ 43,44	0,017600	R\$ 0,72	R\$ 0,76
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,94	R\$ 23,10	0,017600	R\$ 0,39	R\$ 0,41
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	R\$ 7,34	R\$ 7,34	0,003700	R\$ 0,03	R\$ 0,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Unitário	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	M2				R\$ 308,40	R\$ 314,40
COMPOSIC.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7582	23,2	0,7582	R\$ 0,57	R\$ 17,59
COMPOSIC.	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2527	23,97	0,2527	R\$ 0,06	R\$ 6,06

INSUMO(G	10036	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	M2	141,82	141,82	1,4	R\$	198,55	R\$	198,55
INSUMO(G	10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	109,79	109,79	1	R\$	109,79	R\$	109,79

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Unitário	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.		
103690	5	AF_03/2022	UN				R\$	-	R\$	229,95
COMPOSIC.	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3		867,32	0,023700	R\$	-	R\$	20,56
COMPOSIC.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		23,2	0,641300	R\$	-	R\$	14,88
COMPOSIC.	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		23,97	0,213800	R\$	-	R\$	5,12
INSUMO(G	44622	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	M		63,62	3,300000	R\$	-	R\$	209,95



Jorge Danilo F. Dourado
 Engenheiro Civil
 CREA 23092/D-DF