

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	DATA BASE	SINAPI (08/26)
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO RUAS FIGUEIREDO E DOMINGOS	NÃO DESONERADA	PRÓPRIA
MUNICÍPIO:	POSSE-GO	GOINFRA-Rodov (04/26)	GOINFRA-Civil (04/26)
ENDEREÇO:	SETOR BELA VISTA	BDI 1	21,76%
		BDI 2	14,45%
DATA:	quarta-feira, 16 de setembro de 2026	BDI 3	

Item	Fonte	Código	Descrição	UN	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO E DOMINGOS GOMES DA SILVA									R\$ 332.795,06
1			ADMINISTRAÇÃO						R\$ 13.640,77
1.1	PRÓPRIA	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	R\$ 11.203,00	BDI 1	R\$ 13.640,77	R\$ 13.640,77
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 40.339,59
2.1	PRÓPRIA	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTO GRANDE PORTE	UN	1,00	R\$ 23.193,57	BDI 1	R\$ 28.240,49	R\$ 28.240,49
2.2	PRÓPRIA	3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	UN	2.925,00	R\$ 1,20	BDI 1	R\$ 1,46	R\$ 4.270,50
2.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 497,73	BDI 1	R\$ 606,04	R\$ 2.727,18
2.4	GOINFRA-C	20303	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	1,00	R\$ 4.189,73	BDI 1	R\$ 5.101,42	R\$ 5.101,42
3			TERRAPLANAGEM						R\$ 37.497,34
3.1	GOINFRA-R	40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	658,13	R\$ 2,86	BDI 1	R\$ 3,48	R\$ 2.290,28
3.2	GOINFRA-R	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	4.387,50	R\$ 3,82	BDI 1	R\$ 4,65	R\$ 20.401,88
3.3	GOINFRA-R	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	1.842,75	R\$ 3,92	BDI 1	R\$ 4,77	R\$ 8.789,92
3.4	GOINFRA-R	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	-	R\$ 2,71	BDI 1	R\$ 3,30	R\$ -
3.5	GOINFRA-R	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	658,13	R\$ 7,51	BDI 1	R\$ 9,14	R\$ 6.015,26
4			BASE E SUB-BASE						R\$ 71.229,21
4.1	GOINFRA-R	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	900,00	R\$ 0,70	BDI 1	R\$ 0,85	R\$ 765,00
4.2	GOINFRA-R	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	789,75	R\$ 5,77	BDI 1	R\$ 7,03	R\$ 5.551,94
4.3	GOINFRA-R	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m3km	10.108,80	R\$ 3,56	BDI 1	R\$ 4,33	R\$ 43.771,10
4.4	GOINFRA-R	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	219,38	R\$ 24,37	BDI 1	R\$ 29,67	R\$ 6.508,86
4.5	GOINFRA-R	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m3	438,75	R\$ 27,39	BDI 1	R\$ 33,35	R\$ 14.632,31
5			REVESTIMENTO						R\$ 137.310,32
5.1	GOINFRA-R	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	2.925,00	R\$ 0,61	BDI 1	R\$ 0,74	R\$ 2.164,50
5.2	GOINFRA-R	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	3,51	R\$ 3.168,92	BDI 2	R\$ 3.626,83	R\$ 12.730,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3	GOINFRA-R	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	2.925,00	R\$ 11,30	BDI 1	R\$ 13,76	R\$ 40.248,00
5.4	GOINFRA-R	44203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	m2	2.925,00	R\$ 3,41	BDI 1	R\$ 4,15	R\$ 12.138,75
5.5	GOINFRA-R	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	13,16	R\$ 4.182,34	BDI 2	R\$ 4.786,69	R\$ 63.004,81
5.6	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.501,58	R\$ 0,75	BDI 1	R\$ 0,91	R\$ 4.096,43
5.7	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	500,18	R\$ 1,97	BDI 1	R\$ 2,40	R\$ 1.200,42
5.8	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	663,52	R\$ 1,80	BDI 1	R\$ 2,19	R\$ 1.453,11
5.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	83,07	R\$ 2,71	BDI 1	R\$ 3,30	R\$ 274,13
6			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 29.875,50
6.1	GOINFRA-R	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	450,00	R\$ 39,99	BDI 1	R\$ 48,69	R\$ 21.910,50
6.2	GOINFRA-R	44450	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	450,00	R\$ 12,20	BDI 1	R\$ 14,85	R\$ 6.682,50
6.3	GOINFRA-C	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m2	225,00	R\$ 4,98	BDI 2	R\$ 5,70	R\$ 1.282,50
7			SINALIZAÇÃO						R\$ 2.902,33
7.1	GOINFRA-R	40814	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)	m2	36,80	R\$ 28,52	BDI 1	R\$ 34,73	R\$ 1.278,06
7.2	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	M2	1,00	R\$ 331,99	BDI 1	R\$ 404,23	R\$ 404,23
7.3	COMPOSIÇÃO	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UN	4,00	R\$ 250,50	BDI 1	R\$ 305,01	R\$ 1.220,04
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO E DOMINGOS GOMES DA SILVA									R\$ 332.795,06

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

POSSE-GO

LOCAL

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

DATA

Jorge Danilo Ferreira Dourado

Responsável Técnico

Nome: JORGE DANILO FERREIRA DOURADO

CREA/CAU: 23092/D-DF