ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Informação	Descrição
Órgão	Prefeitura de Posse - GO
Objeto preliminar	Registro de preços de estruturas gerais, equipamentos, mobiliários, tendas, geradores e serviços de apoio operacional para eventos, por lotes

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Administração Municipal necessita dispor de estruturas temporárias, equipamentos e serviços operacionais para viabilizar eventos públicos de diferentes portes e características, realizados em espaços urbanos e rurais. A necessidade envolve, conforme o evento, estruturas de palco e cobertura, arquibancadas, sonorização, iluminação, painéis de LED, grids, geradores, mobiliário, climatização, sanitários químicos, segurança, brigadistas, limpeza e apoio operacional.

A demanda é variável no tempo e depende da programação administrativa, do porte do público, do local de realização, das condições de segurança e das necessidades técnicas de cada atividade. Não há uniformidade suficiente para que todos os itens sejam utilizados simultaneamente ou na mesma proporção. Por isso, a Administração precisa de uma solução que permita solicitar somente as estruturas e os serviços necessários a cada evento, com preços previamente registrados e sem obrigação de contratar todo o quantitativo estimado.

A análise preliminar também demonstra que a necessidade não se resume à aquisição isolada de bens. A execução exige logística, transporte, montagem, instalação, testes, operação quando aplicável, manutenção durante o evento, desmontagem, retirada e, em determinados casos, documentação técnica, estabilidade estrutural, aterramento, ART e atendimento às exigências dos órgãos competentes. A fragmentação inadequada dessas atividades pode gerar incompatibilidades, atrasos, sobreposição de responsabilidades e dificuldades de responsabilização.

Desde a definição da necessidade, a contratação deve ser organizada em famílias funcionais. A reunião de itens em lotes não decorre apenas de conveniência administrativa ou do valor global, mas da afinidade técnica, da integração operacional, da logística compartilhada e do modo como o mercado de produção de eventos oferece esses serviços. Ao mesmo tempo, a divisão em sete lotes evita a concentração de todas as famílias em uma única empresa e permite a participação de fornecedores especializados em mobiliário, sanitários, mão de obra e tendas.

II - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de Posse não elabora, até o momento, Plano de Contratações Anual (PCA). Portanto, o item não se aplica à presente contratação.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Requisitos funcionais

A solução deverá atender a eventos de pequeno, médio e grande porte, em locais previamente definidos pela Administração, compreendendo os serviços e equipamentos necessários à implantação, utilização e retirada das estruturas. Os quantitativos serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva e as ordens de serviço emitidas.

3.2 Requisitos técnicos e de qualidade

Os equipamentos e estruturas deverão ser compatíveis com as descrições referenciais e com as especificações completas que serão consolidadas no Termo de Referência. Deverão ser entregues em boas condições de uso, conservação, higiene, estabilidade e segurança, com dimensões e capacidade compatíveis com o evento, o local e o público previstos. Serão admitidas soluções tecnicamente equivalentes quando preservarem o desempenho, a segurança, a funcionalidade e a compatibilidade exigidos.

A execução deverá incluir, conforme a natureza do item, transporte, carga, descarga, montagem, instalação, nivelamento, estabilização, testes, operação, manutenção, desmontagem, retirada, ferramentas, acessórios, cabos, materiais de fixação e demais insumos necessários. Não poderão ser transferidos à Administração custos indispensáveis à entrega funcional do item solicitado.

3.3 Responsabilidade técnica para o Lote 1

Os participantes do Lote 1 deverão indicar profissional legalmente habilitado, com registro ativo no CREA e atribuições compatíveis com as atividades estruturais, elétricas ou outras parcelas que demandem responsabilidade técnica, para atuar como responsável técnico e emitir as ART correspondentes, quando exigíveis. A comprovação do vínculo poderá ocorrer por contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro instrumento juridicamente idôneo. Também poderá ser apresentada declaração de disponibilidade e compromisso de contratação futura, desde que o vínculo esteja formalizado antes da assinatura do contrato e o profissional esteja disponível durante a execução das parcelas que exigirem sua atuação.

A exigência deverá ser limitada às parcelas que efetivamente demandem responsabilidade profissional, sem impor a manutenção de engenheiro para itens que não dependam de ART. Antes da montagem, a contratada deverá apresentar ART, memorial, laudo ou documento equivalente sempre que exigido pela legislação, pelo conselho profissional, pelo Corpo de Bombeiros ou pelas características do local e da estrutura. A responsabilidade da contratada permanecerá integral, ainda que sejam utilizados equipamentos ou apoio especializado de terceiros autorizados.

3.4 Segurança, acessibilidade e regularidade operacional

As estruturas deverão possuir dispositivos de proteção, guarda-corpos, corrimãos, acessos, saídas, fixações, aterramento, sinalização e demais medidas compatíveis com o risco da atividade. Os sanitários deverão contemplar unidade acessível, quando solicitada, e os serviços deverão respeitar as exigências de acessibilidade, prevenção contra incêndio, segurança elétrica, circulação do público e proteção dos trabalhadores.

3.5 Requisitos dos serviços de apoio

Os profissionais de segurança, brigada, limpeza e apoio operacional deverão ser identificados, capacitados para as atribuições contratadas e fornecidos com uniformes, EPIs e materiais necessários. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, transporte, alimentação e demais custos da execução deverão estar incluídos nos preços,

sem caracterizar vínculo de subordinação com a Administração.

3.6 Sustentabilidade e destinação adequada

A execução deverá priorizar equipamentos conservados, duráveis e eficientes, reduzir desperdícios de combustível, energia, água e materiais, evitar descartes desnecessários e assegurar a coleta e destinação ambientalmente adequada de efluentes, resíduos e materiais utilizados. As exigências ambientais deverão ser compatíveis com cada lote e detalhadas no Termo de Referência.

3.7 Regra de formação das propostas por lote

A proposta de cada lote deverá abranger integralmente os itens que o compõem. O julgamento deverá considerar o menor preço total do lote, com preços unitários máximos definidos para cada item. Para prevenir distorções entre itens, a proposta deverá aplicar desconto linear em lote: a mesma porcentagem de abatimento deverá incidir, de maneira igualitária e proporcional, sobre todos os preços unitários referenciais dos itens integrantes daquele lote.
A planilha do edital deverá calcular o preço unitário proposto pela aplicação do percentual de desconto do lote sobre o preço unitário referencial. Cada lote poderá ter percentual próprio, mas não poderá haver redistribuição do desconto entre seus itens. O edital não estabelecerá desconto máximo, preservada a verificação dos preços unitários máximos.

3.8 Sobre a montagem

3.8.1 - Tendas e Palcos devem ter montagem concluída com 24 horas de antecedência do evento, para que seja montados itens de organização, decoração e afins da organização do evento, e tal custo deve estar incluso no preço final proposto e não será contabilizado como diária, sendo paga como diárias somente os dias de evento.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

4.1 Critérios utilizados para estimar a demanda

As quantidades foram estimadas para atender, durante a vigência do registro de preços, ao calendário ordinário e às demandas eventuais do Município. Foram considerados o porte e a duração provável dos eventos, a necessidade de estruturas simultâneas, a repetição de atividades ao longo do período, a realização em áreas urbanas e rurais, o público esperado e a possibilidade de mobilizações distintas para montagem, utilização e desmontagem.
As estruturas de grande porte poderão ser demandadas, entre outras ocasiões, no aniversário da cidade, exposição agropecuária ou rodeio, Cavalhadas do Município, Carnaval, festa de Réveillon e em outros eventos capazes de reunir público expressivo ou exigir palco, cobertura, sonorização, iluminação, painéis, geradores e estruturas de apoio de maior capacidade. Esses eventos não possuem exatamente a mesma configuração: os quantitativos foram dimensionados para permitir a composição adequada a cada programação, sem pressupor a utilização simultânea de todos os itens.
As estruturas de pequeno e médio porte destinam-se especialmente à Feira da Lua, realizada semanalmente, e a atividades como visitas de autoridades, inaugurações, lançamentos, apresentações culturais, ações institucionais, datas comemorativas e outros eventos de menor público. Mobiliário, climatização, sanitários, tendas, segurança, brigadistas, limpeza e apoio operacional poderão ser empregados tanto nos eventos de maior porte quanto nas atividades menores, conforme o local, a duração, o público e a estrutura efetivamente requerida.
Os quantitativos constituem limites máximos estimados para o registro de preços. A Administração poderá solicitar apenas os itens e as quantidades necessários a cada evento, mediante ordem de serviço, sem obrigação de consumo integral, devendo a execução ser compatível com a programação efetivamente aprovada.

4.2 Relação completa dos itens e quantitativos por lote

As quantidades estaram desmontradas em tabela no item 6, jutno com a demonstração dos preços referenciais obtidos em pesquisa de preços, em tabela única.

A distribuição por lotes reflete a afinidade funcional e operacional entre os itens. A quantidade registrada para cada item não altera a obrigação de a Administração motivar e dimensionar cada solicitação de acordo com o evento a ser realizado.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Fontes e evidências observadas

A pesquisa de preços foi realizada com base em dados públicos disponibilizados em dadosabertos.compras.gov.br, com referência em 25/08/2026, e resultou em 57 itens. A cesta contém registros de preços praticados por órgãos públicos, com fornecedores, modalidades, quantidades e datas de referência. Ela foi utilizada para formar os preços unitários preliminares e para observar a estrutura do mercado fornecedor.

A cesta identificou 70 fornecedores vinculados aos 26 itens do Lote 1, 22 fornecedores nos 6 itens do Lote 2, 36 fornecedores nos 13 itens do Lote 3, 5 fornecedores nos 2 itens do Lote 4, 8 fornecedores nos 3 itens do Lote 5 e 25 fornecedores nos 7 itens do Lote 6. Esses números não significam que cada empresa execute todos os itens do respectivo lote, mas demonstram a existência de mercado diversificado e permitem avaliar a afinidade entre os itens.

Também foram observados fornecedores que aparecem em mais de um item ou em mais de uma família. Como exemplos, SEA - Serviços de Equipamentos e Locações aparece nos itens de sonorização e em estruturas do Lote 1; RV Locação e Fabricação de Estruturas aparece em itens de sonorização e painéis; Pontes Infraestruturas para Eventos aparece nos três itens de galpões e pavilhões do Lote 1; CIG Produções e Eventos e Ilumine Festas aparecem em mais de um item de palco; e ALUBAN Eventos aparece nos três itens de laterais de tendas do Lote 6. A recorrência é compatível com um mercado de empresas de produção, locação e montagem que oferece conjuntos integrados, sem afastar a existência de fornecedores especializados.

5.2 Alternativas avaliadas

Alternativa	Vantagens e limitações	Conclusão
Adjudicação por item	Amplia a possibilidade de participação de fornecedores especializados, mas pode gerar muitos contratos, mobilizações distintas, conflitos de agenda, incompatibilidade entre palco, som, iluminação e estruturas, além de transferir à Administração a coordenação de interfaces técnicas.	Não selecionada como regra para este objeto integrado.
Um único lote global	Facilita a gestão de um contrato, porém concentra 64 itens e famílias muito distintas, aumenta a barreira de entrada, pode reduzir a competição e exigir que uma empresa domine ou subcontrate todo o conjunto.	Não selecionada por excesso de concentração.
sete lotes funcionais	Combina afinidade técnica e operacional com abertura para fornecedores especializados em famílias distintas. Permite coordenação de parcelas integradas, preserva a disputa entre lotes e reduz o número de interfaces sem criar um fornecedor único para todo o objeto.	Selecionada como alternativa mais equilibrada.

Alternativa	Vantagens e limitações	Conclusão
Contratações individuais para cada evento	Permite ajustar cada contratação ao evento, mas repete planejamento, pesquisa, análise, publicação e julgamento, aumenta o risco de contratação tardia e reduz o ganho de escala, além de não estar alinhada com principios de planejamento, gerando fracionamento de contratações.	Não selecionada como solução principal; pode ser utilizada apenas em situação excepcional devidamente motivada.

5.3 Conclusão do levantamento

A solução por sete lotes é tecnicamente adequada porque reúne itens com afinidade funcional e logística, mas mantém separados os segmentos de mercado que possuem especialização própria. O Lote 1 reúne a produção e a infraestrutura de eventos de grande porte, nas quais palco, sonorização, iluminação, painéis, grids, geradores, coberturas e elementos de circulação frequentemente dependem de montagem coordenada, compatibilidade técnica e responsabilidade profissional. O Lote 2 atende a eventos pequenos e médios com composições proporcionais. Os Lotes 3 a 6 agrupam, respectivamente, apoio e mobiliário, sanitários, mão de obra e tendas, permitindo competição por especialidade.

A pesquisa deverá ser revisada antes da publicação para os itens com menor número de referências, especialmente aqueles com apenas uma ou duas referências na cesta, como grade de isolamento, House Mix e fechamento metálico. A revisão não altera a solução por lotes, mas é necessária para reforçar a estimativa de preços e confirmar que as especificações e unidades de medida estão suficientemente claras.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR

A estimativa do valor foi formada pelos preços unitários referenciais da pesquisa nº 20260142. Para cada item, o valor estimado corresponde à multiplicação do quantitativo pelo preço unitário pesquisado. Os quadros seguintes apresentam separadamente os itens e o valor estimado de cada lote, preservando a identificação dos preços unitários máximos que deverão ser considerados na análise das propostas.

Lote 1 - Estruturas, equipamentos e serviços para eventos de grande porte					
Item	Descrição completa	Unidade	Quantidade estimada	Valor Unitário	Valor Total

1	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA DE GRANDE PORTE: estrutura metálica modular, linear, com aproximadamente 08 degraus e 40 metros de comprimento, dimensionada para acomodação segura de público sentado e/ou em pé, dotada de guarda-corpo frontal, lateral e posterior, corrimãos centrais e laterais, patamares, escadas e acessos dimensionados de acordo com a capacidade de público. A estrutura deverá apresentar resistência mecânica compatível com cargas e impactos, possuir saídas de emergência e condições de escoamento adequadas ao público, barras anti-esmagamento e demais dispositivos de segurança exigíveis. Montagem iniciando em altura compatível com o projeto, observadas as normas técnicas e exigências do Corpo de Bombeiros. Deverão estar incluídos transporte, carga, descarga, montagem, manutenção, desmontagem, mão de obra, materiais de fixação, estabilização e todos os demais custos. A contratada deverá providenciar, quando exigível, projeto/memorial descritivo, laudo ou atestado de estabilidade, ART/RRT e demais documentos necessários à aprovação perante CREA/CAU e Corpo de Bombeiros.	DIÁRIA	4	R$ 19.962,50	R$ 79.850,00
2	LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR 10 X 15 M: palco em estrutura de alumínio ou metálica de resistência compatível, medindo aproximadamente 10,00 x 15,00 metros, piso em madeira resistente e nivelada, cobertura em lona impermeável, antimofo e antichama, fechamentos laterais e de fundo, guarda-corpo lateral e posterior, escada de acesso com corrimão, fechamento frontal e lateral em malha preta, dois praticáveis medindo aproximadamente 3,50 x 2,50 metros, torres para P.A. compatíveis com rider técnico e grid para iluminação. Incluídos transporte, carga, descarga, montagem, instalação, testes,	DIÁRIA	6	R$ 19.510,75	R$ 117.064,50

	manutenção durante o evento, desmontagem, retirada, mão de obra e todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários. A estrutura deverá estar devidamente aterrada e acompanhada de ART/RRT, memorial, laudo ou demais documentos técnicos exigíveis.				
3	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE TIPO GEOSPACE – 22 X 20 M: montagem e desmontagem de palco medindo aproximadamente 22 metros de frente por 20 metros de profundidade, com estrutura para PA Fly, cobertura formada por arcos geodésicos em alumínio de alta resistência, grid para iluminação e revestimento em lona antimofo e antichama. Piso em plataforma de chapas de aço revestidas por compensado multilaminado fenólico de aproximadamente 20 mm, com acabamento antiderrapante. Acabamento inferior/frontal em malha preta, TNT ou lonil. Guarda-corpo lateral e posterior em estrutura metálica, altura mínima aproximada de 1,10 m e espaçamento compatível com segurança. Piso elevado entre aproximadamente 1,20 e 2,20 m do solo, barricada de contenção e escada de acesso em alumínio com corrimãos. Inclusos transporte, montagem, operação estrutural, manutenção, desmontagem e retirada. A estrutura deverá possuir atestado/laudo de estabilidade, memorial descritivo, ART/RRT, aterramento e demais documentos necessários à liberação pelos órgãos competentes.	DIÁRIA	4	R$ 28.756,68	R$ 115.026,72

4	PALCO 10 X 08 M – DUAS ÁGUAS – COM ÁREA DE SERVIÇO: fornecimento, transporte, montagem, operação e desmontagem de estrutura no formato duas águas, aproximadamente 10 m de frente por 8 m de profundidade, piso em estrutura metálica revestida em compensado naval de aproximadamente 22 mm, altura mínima aproximada de 2 m em relação ao solo, pé-direito aproximado de 10 m do solo ao teto e 8 m do piso ao teto. Cobertura e fechamentos laterais e posteriores com material apropriado, proteção integral contra chuva, guarda-corpo metálico com altura mínima aproximada de 1,20 m, fechamento inferior com tecido preto grosso e escada metálica com corrimão em ambos os lados. Deverá possuir área de serviço/House de Monitor contígua ao palco de aproximadamente 4 x 4 m, coberta, fechada e com piso compatível; House Mix frontal aproximadamente 4 x 2 m, elevada cerca de 40 cm do solo e construída em Q30; 02 torres para Fly/P.A. medindo aproximadamente 3,30 x 2,20 m e 8 m de altura, além de grid para iluminação. Estrutura totalmente aterrada, incluindo ART/RRT e documentação técnica pertinente.	DIÁRIA	6	R$ 12.550,00	R$ 75.300,00
5	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE I: sistema composto por, no mínimo, 01 mesa digital de 32 canais com 16 auxiliares; 01 multicabo de aproximadamente 36 canais e 50 m com splitter; 02 processadores digitais; 01 notebook; 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18”; 16 caixas Line Array de alta frequência, duas vias, contendo alto-falantes de 10” ou 12” e driver profissional, bumpers para suspensão; 02 torres de delay, cada uma com aproximadamente 06 caixas Line Array; caixas de subgrave complementares e sistema completo de amplificação. Monitor de palco:	DIÁRIA	10	R$ 15.550,00	R$ 155.500,00

	mesa digital de 32 canais e 16 auxiliares, processadores para Side Fill, 04 caixas de subgrave 2x18”, 04 caixas de duas vias, 10 monitores 2x12” e 02 Drum Fill 2x15”, com amplificação. Microfones e acessórios: 04 microfones sem fio UHF, 20 dinâmicos, 20 condensadores, kit completo para microfonação de bateria, 10 Direct Boxes, 25 pedestais tipo girafa, 10 clamps/garras, 04 fones In Ear, 12 fones de monitoração, 03 amplificadores para fones, 05 subsnakes, extensões, cabos XLR, P10 e conexões necessárias. Backline: amplificadores para guitarra, contrabaixo e teclado, kit de bateria acústica completo e 04 praticáveis de aproximadamente 2 x 1 m. Inclusos operador técnico, técnico de som, transporte, montagem, desmontagem, alimentação, hospedagem, cabeamento, distribuição elétrica, aterramento e ART quando aplicável.				
6	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE II – PA 48 / RIDER NACIONAL: sistema profissional com montagem e desmontagem, composto por PA Line Array com aproximadamente 48 caixas ou configuração tecnicamente equivalente, cobertura e SPL suficientes ao local e ao público, Front Fill, Side Fill, subgraves, delay quando necessário e Backline completo para atendimento aos riders técnicos das atrações. Console digital profissional com mínimo aproximado de 48 canais, padrão equivalente a Yamaha PM5D-RH, CL5, M7CL, Digico SD8/SD10, Avid Venue/Profile/Mix Rack ou similar/equivalente. Inclusos microfones com e sem fio, pedestais, Direct Boxes, subsnakes com multipinos, multicabos de aproximadamente 56 vias, processamento digital, amplificação, cabeamento e conexões. Todo o sistema deverá possuir alimentação elétrica adequada e aterramento.	DIÁRIA	6	R$ 14.300,00	R$ 85.800,00

	Inclusos técnicos, operadores, montagem, desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem, ferramentas, acessórios e ART quando exigível.				
7	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: sistema completo para atendimento de shows de grande porte e riders artísticos, composto por aproximadamente: 03 Rack Main Power; 01 mesa Avolites Pearl 2010 ou equivalente; 01 mesa GrandMA2/GrandMA3 ou equivalente; 03 Rack Dimmer com 36 canais e capacidade compatível; 04 Pro Power; 30 refletores PAR LED 18x18 W RGBWA+UV; 12 refletores elipsoidais 750 W com íris; 10 Atomic 3000 W LED; 20 Strobes LED RGBW de aproximadamente 1.000 W; 08 Mini Brutes de 06 lâmpadas; 10 Mini Brutes LED com 04 lâmpadas quente/frio e DMX; 02 varas/arara; 12 PAR64 Focus 05 com filtros/corretivos; 16 COB LED quente/frio DMX; 20 Moving Beam 7R; 20 Beam 9R com borda LED; Moving Heads tipo Mac Aura ou equivalente; 10 ribaltas P5 RGBW; 04 máquinas de fumaça DMX de aproximadamente 3.000 W; 04 exaustores/ventiladores; 03 canhões seguidores HMI aproximadamente 1.500 W ou equivalente, com operadores; cabeamento DMX/XLR, cabos de potência, conectores, racks, distribuição e todos os cabos AC necessários. Sistema devidamente aterrado. Inclusos grid, montagem, desmontagem, operação técnica, alimentação, hospedagem, transporte e ART quando aplicável.	DIÁRIA	16	R$ 9.401,59	R$ 150.425,44

8	PAINEL DE LED COMPLETO 5 X 3 M: painel de LED outdoor de alta definição, dimensão aproximada de 5,00 x 3,00 m, tecnologia adequada para uso externo, com alta luminosidade e ângulo de visualização compatível, processadora digital de vídeo, controladora, send card, estrutura de sustentação, cabeamento de vídeo e energia, computador/controlador, montagem, instalação, operação durante todo o evento e desmontagem. Estrutura devidamente estabilizada e aterrada, com responsabilidade técnica quando exigível.	DIÁRIA	10	R$ 5.400,00	R$ 54.000,00
9	PAINEL DE LED 8 X 3 M – APROXIMADAMENTE 24 M²: painel LED indoor/outdoor conforme necessidade do evento, alta definição, pixel pitch adequado ao uso profissional, aproximadamente 24 m², montado em tela única de aproximadamente 8 x 3 m, com processadora digital, LED Sync, Send Card ou equivalentes, estrutura suplementar em Boxtruss Q50 ou sistema tecnicamente compatível, destinado inclusive à utilização como cenário/fundo de palco. Inclusos montagem, operação, cabeamento, estrutura, estabilização, aterramento e desmontagem.	DIÁRIA	10	R$ 6.700,00	R$ 67.000,00
10	PAINEL DE LED COMPLETO 8 X 6 M: painel profissional de aproximadamente 48 m², alta resolução, próprio para eventos externos e grandes públicos, com processadora de vídeo, controladora, estrutura metálica/Boxtruss adequada, cabos de energia e sinal, computador/controlador e operador técnico. Incluídos transporte, montagem, testes, operação, desmontagem, aterramento e documentação técnica da estrutura quando aplicável.	DIÁRIA	10	R$ 12.079,23	R$ 120.792,30
11	PAINEL DE LED COMPLETO 9 X 8 M: painel profissional de grande porte, aproximadamente 72 m², alta definição e luminosidade adequada para ambiente externo, composto por	DIÁRIA	12	R$ 12.124,25	R$ 145.491,00

	módulos profissionais de LED, processadora digital, controladora, estrutura de sustentação dimensionada para o conjunto, cabeamento de sinal e força, computador/controlador e equipe de operação. Inclusos montagem, operação durante todo o evento, desmontagem, transporte, aterramento e responsabilidade técnica da estrutura quando exigível.				
12	GRID/BOXTRUSS Q30 EM ALUMÍNIO: locação de peças treliçadas Q30 em alumínio para montagem de grids, pórticos, suportes de iluminação, cenografia, painéis e demais estruturas temporárias. Deverão estar incluídas peças lineares, cubos, bases, sleeves, conexões, parafusos, sistemas de estabilização e demais acessórios necessários à montagem solicitada. Incluídos transporte, carga, descarga, montagem e desmontagem. Quando utilizado para sustentação de cargas, deverão ser observadas as capacidades do fabricante/projeto, aterramento e emissão de ART/RRT quando exigível. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	METRO/EVENTO	3000	R$ 59,92	R$ 179.760,00
13	GROUND/GRID EM BOXTRUSS Q50 – 12 X 8 M: montagem e desmontagem de Ground/Grid profissional em alumínio Q50, contendo aproximadamente 04 linhas de Boxtruss, dimensões de 12 m de frente por 8 m de profundidade, altura aproximada de 6 m, bases reforçadas, pau de carga, 06 pontos de talha com capacidade aproximada de 1 tonelada cada e linha suplementar de aproximadamente 10 m de Q50 montada na parte posterior para instalação de painel de LED. Montagem conforme rider técnico e mapa de palco. Toda estrutura deverá ser aterrada e acompanhada de ART/RRT,	DIÁRIA	16	R$ 4.926,76	R$ 78.828,16

	memorial/projeto de montagem, laudo ou demais documentos de estabilidade quando exigíveis.				
14	HOUSE MIX 4 X 4 M: estrutura em alumínio Boxtruss Q30, coberta, medindo aproximadamente 4 x 4 m, com pé-direito aproximado de 3 m, piso elevado em módulos de compensado aproximadamente 2 x 1 m, guarda-corpo nas laterais e fechamento/proteção contra intempéries, destinada à instalação de consoles e equipamentos de som, luz e vídeo. Inclusos transporte, montagem, estabilização, aterramento quando necessário e desmontagem.	DIÁRIA	16	R$ 5.416,67	R$ 86.666,72
15	BACKDROP EM GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30 – 6 X 8 M: estrutura para backdrop em peças Q30 de alumínio, formato retangular com aproximadamente 6 m de altura por 8 m de comprimento, incluindo bases, travamentos, estabilização, montagem, desmontagem e lona personalizada conforme arte fornecida/aprovada pela Administração quando solicitada. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	UNIDADE/EVENTO	40	R$ 2.771,67	R$ 110.866,80
16	PÓRTICO EM BOXTRUSS Q30 – APROXIMADAMENTE 8 M: pórtico em alumínio Q30, aproximadamente 8 m de vão e pé-direito de até 6 m, destinado a portal de entrada, comunicação visual, largada/chegada, instalação de banners e sinalização. Inclusos bases, travamentos, sistemas de estabilização, transporte, montagem, desmontagem, aterramento e responsabilidade técnica quando exigível.	DIÁRIA	16	R$ 3.688,33	R$ 59.013,28

17	PORTAL DE ENTRADA TIPO GOL: estrutura cenográfica/metálica tipo gol, contendo elemento central para fixação de banner ou comunicação visual e abas laterais de aproximadamente 1 m destinadas à fixação de banners verticais, pé-direito aproximado de 5 m. Inclusos estrutura, lona/comunicação visual quando solicitada, montagem, desmontagem, mão de obra, transporte, alimentação e hospedagem da equipe quando necessárias. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	UNIDADE/EVENTO	16	R$ 3.216,67	R$ 51.466,72
18	GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR: grade em aço tubular galvanizado a fogo ou tratamento equivalente, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento por 1,20/1,25 m de altura, interligável e própria para organização, isolamento e contenção de espectadores. Incluídos transporte, distribuição nos pontos indicados, montagem/interligação, manutenção durante o evento e retirada.(POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	METRO/EVENTO	4000	R$ 29,90	R$ 119.600,00
19	FECHAMENTO METÁLICO/TAPUME CEGO: fechamento temporário constituído por estrutura em metalon e chapas metálicas onduladas, sem pontas ou elementos cortantes, devidamente fixadas e estabilizadas por barras, estacas, bases ou solução tecnicamente equivalente, destinadas ao fechamento de perímetros, backstage e áreas de acesso restrito. Incluídos transporte, montagem, fixação, manutenção, desmontagem e	METRO/EVENTO	1500	R$ 36,00	R$ 54.000,00

	retirada. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)				
20	GERADOR DE ENERGIA 260 KVA – ABASTECIDO (24H DE FUNCIONAMENTO): grupo gerador diesel, potência aproximada mínima de 260 kVA, estrutura apropriada e preferencialmente carenagem silenciada, motor diesel de injeção direta, quatro tempos, gerador síncrono trifásico, 60 Hz, fator de potência aproximado de 0,80, tecnologia Brushless, regulador automático de tensão, módulos de controle e instrumentos para monitoramento de tensão, corrente e frequência. Tensões compatíveis com 220/127 V, 380/220 V ou conforme necessidade do evento. Dotado de baterias, cabos, terminais, amortecedores de vibração, silencioso, tanque de combustível, proteção contra vazamentos e demais acessórios. Combustível e operador incluídos, com funcionamento durante todo o período determinado na ordem de serviço, além de cabos e aterramento.	DIÁRIA	16	R$ 6.487,28	R$ 103.796,48
21	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA – ABASTECIDO (24H DE FUNCIONAMENTO): grupo gerador diesel, potência aproximada mínima de 180 kVA, carenagem silenciada, gerador síncrono trifásico, 60 Hz, fator de potência compatível, regulador automático de tensão, sistema de comando e instrumentos de medição, baterias, cabos, terminais, amortecedores, tanque, contenção de combustível e acessórios necessários. Deverá ser fornecido devidamente abastecido, com operador técnico, cabeamento compatível, aterramento, transporte, instalação e retirada, sem	DIÁRIA	16	R$ 5.503,30	R$ 88.052,80

	despesas operacionais adicionais para a Administração.				
22	GALPÃO/PAVILHÃO MODULAR 15 X 30 M: estrutura modular medindo aproximadamente 15 x 30 m, altura mínima aproximada de 6 m, autoportante e de alta resistência, composta por travessas, colunas e vigas em alumínio, sistema integrado de encaixe das lonas, cabos de aço dispostos em “X” nas laterais e cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas ao solo por estacas, parabolts ou solução tecnicamente adequada e, quando necessário, tensionamento adicional por cabos de aço. Cobertura em lona tipo KP1000 ou tecnicamente equivalente, antimofo, impermeável, antichama, blackout e preferencialmente branca, permitindo fechamento lateral. Inclusos transporte, montagem, desmontagem, ART/RRT, laudos e demais documentos de estabilidade. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	EVENTO	5	R$ 12.865,00	R$ 64.325,00
23	GALPÃO/PAVILHÃO 40 X 15 M EM BOXTRUSS: montagem e desmontagem de pavilhão formato duas águas medindo aproximadamente 40 x 15 m, estrutura metálica de sustentação em Q30 ou equivalente, cobertura em lona dupla face de alta resistência, branca, impermeável e antichama. Estrutura de alumínio com bases reforçadas, cubos/conexões adequados ao ângulo da cobertura, sleeves para regulagem de altura, pé-direito de até aproximadamente 5 m, travamento em cintas e	EVENTO	15	R$ 14.225,67	R$ 213.385,05

	cabos de aço fixados ao solo. Inclusos transporte, mão de obra, montagem, desmontagem, estabilização, ART/RRT e documentação técnica necessária. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)				
24	CAMARIM ARTÍSTICO 4 X 4 M: camarim em estrutura modular tipo Octanorm ou tecnicamente equivalente, medindo aproximadamente 4 x 4 m, totalmente fechado, com porta, piso, cobertura, iluminação, tomadas 110 V/220 V conforme demanda, espelho de corpo inteiro, arara para roupas e mobiliário mínimo composto por 03 mesas, 08 cadeiras e 02 sofás por camarim. Incluídos climatização quando exigida, transporte, montagem, instalação, limpeza inicial e retirada.	DIÁRIA	22	R$ 6.347,50	R$ 139.645,00
25	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE CAMARIM PARA ATRAÇÕES: prestação de serviços de organização e abastecimento de camarim de artista e/ou banda, observando o rider previamente apresentado e aprovado pela Administração, incluindo mobiliário complementar quando solicitado, poltronas, mesas, climatização, araras, copos, talheres, guardanapos, cestos de lixo, tábuas de frios, salgados, frutas da época, sanduíches, café, chocolate, refrigerantes, água, energéticos, flores, toalhas e demais itens compatíveis com o rider aprovado. O quantitativo, tipo e composição deverão constar da ordem de serviço, sendo vedada cobrança de itens não previamente autorizados pela Administração.	DIÁRIA	22	R$ 4.750,00	R$ 104.500,00

26	TENDA GALPÃO/PAVILHÃO 80 X 50 M EM BOXTRUSS: locação, transporte, montagem, manutenção, desmontagem e retirada de galpão ou pavilhão temporário, em formato duas águas ou solução tecnicamente equivalente, medindo aproximadamente 50 m de comprimento por 30 m de largura, com área aproximada de 1.500 m². Estrutura em alumínio Boxtruss de perfil compatível e devidamente dimensionado para os vãos, cargas e condições do local, com cobertura e fechamentos laterais em lona de PVC impermeável, antimofo e antichama, sistema de ancoragem ou lastreamento, fixações, aterramento e drenagem de águas pluviais quando necessária. Deverão estar incluídos carga, descarga, mão de obra, equipamentos de elevação, ferramentas, materiais de fixação e todos os custos indispensáveis à entrega da estrutura em condições seguras de uso. A contratada deverá apresentar, quando exigíveis, projeto ou memorial descritivo, dimensionamento estrutural, laudo ou atestado de estabilidade, ART/RRT e demais documentos necessários à aprovação perante os órgãos competentes. (POR EVENTO MONTAGEM COM ANTECENDENCIA MÍNIMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO - PARA DECORAÇÃO E AFINS - CONSIDERR EVENTO DE 1 A 5 DIAS DE DISPONIBILIZAÇÃO)	EVENTO	3	R$ 37.080,00	R$ 111.240,00
27	GERADOR DE ENERGIA 120 KVA – ABASTECIDO (24H DE FUNCIONAMENTO): grupo gerador diesel, potência aproximada mínima de 120 kVA, carenagem silenciada, gerador síncrono trifásico, 60 Hz, fator de potência compatível, regulador automático de tensão, sistema de comando e instrumentos de medição, baterias, cabos, terminais, amortecedores, tanque, contenção de combustível e acessórios necessários. Deverá ser	DIÁRIA	50	R$ 1.504,74	R$ 75.237,00

	fornecido devidamente abastecido, com operador técnico, cabeamento compatível, aterramento, transporte, instalação e retirada, sem despesas operacionais adicionais para a Administração.				
28	CAMARIM EM LONA – 4 X 4 METROS: Locação de estrutura provisória tipo camarim, com dimensões mínimas de 4,00 x 4,00 metros (16 m²), constituída por estrutura metálica tubular resistente, cobertura em lona vinílica impermeável, com tratamento antichamas, e fechamento completo das quatro laterais em lona, com sistema de abertura e fechamento que assegure privacidade aos usuários. Deverá possuir pé-direito mínimo de 2,50 metros, piso elevado a no mínimo 10 cm do solo, estruturado em base metálica ou madeira resistente, revestido com chapas de compensado naval ou material equivalente, com acabamento em carpete ou revestimento apropriado. O ambiente deverá dispor de iluminação interna, tomadas elétricas, ventilação adequada, 01 sofá de no mínimo 02 lugares, 01 mesa de apoio, 04 cadeiras, 01 espelho de corpo inteiro e 01 arara para roupas. A estrutura deverá apresentar condições adequadas de estabilidade, segurança, proteção contra intempéries e conservação, incluindo sistemas de fixação e ancoragem apropriados. O serviço deverá incluir transporte, montagem, instalação, disponibilização do mobiliário, manutenção durante o período de utilização, desmontagem e retirada de todos os materiais ao final do evento, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e demais materiais necessários à execução, observadas as exigências de segurança aplicáveis e a responsabilidade técnica quando exigível.	DIÁRIA	30	R$ 2.635,00	R$ 79.050,00

29	LOCAÇÃO DE PISO DE PALCO MODULAR SEM COBERTURA – ALTURA AJUSTÁVEL DE 0,15 M A 0,50 M: Locação de estrutura modular para formação de piso de palco, tablado ou plataforma elevada, sem cobertura, com dimensões de largura e comprimento variáveis, conforme a necessidade da Administração, mediante composição de módulos interligados, com altura ajustável entre 0,15 m e 0,50 m em relação ao solo. Estrutura de sustentação em aço galvanizado, alumínio ou material metálico de resistência equivalente, com sistema de travamento, fixação, nivelamento e estabilização, piso constituído por plataformas resistentes, revestidas em compensado naval de espessura mínima de 18 mm ou material de resistência equivalente, com acabamento antiderrapante, acarpetado ou pintado, em boas condições de conservação, e capacidade de carga distribuída mínima de 400 kg/m², comprovada tecnicamente. Deverá possuir guarda-corpo de proteção nas laterais e fundo, nas bordas expostas em que seja necessário, conforme a configuração de montagem e as normas de segurança aplicáveis, além de degraus ou escadas de acesso com corrimãos quando exigidos pela altura instalada, acabamento lateral e frontal para ocultação da estrutura inferior e dispositivos de segurança necessários. A montagem deverá permitir diferentes formatos e dimensões, inclusive configurações retangulares, quadradas ou personalizadas, conforme solicitação da Administração. O serviço incluirá transporte, carga, descarga, montagem, nivelamento, instalação, manutenção durante o evento, desmontagem e retirada, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios e materiais complementares, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis, inclusive	M2/DIA	400	R$ 82,00	R$ 32.800,00

	responsabilidade técnica e ART quando exigíveis.				
30	LOCAÇÃO DE PISO DE PALCO MODULAR ELEVADO SEM COBERTURA – ALTURA AJUSTÁVEL DE 1,00 M A 2,00 M: Locação de estrutura modular elevada para formação de piso de palco, sem cobertura, com dimensões de largura e comprimento variáveis, conforme a necessidade da Administração, mediante composição de módulos interligados, com altura ajustável entre 1,00 m e 2,00 m em relação ao solo. Estrutura de sustentação metálica em aço galvanizado, alumínio ou material de resistência equivalente, composta por colunas, travessas, contraventamentos, bases, sapatas e sistemas de travamento e estabilização, devidamente dimensionada para garantir resistência e segurança estrutural. Piso formado por plataformas modulares revestidas em compensado naval de espessura mínima de 18 mm ou material de resistência equivalente, com acabamento antiderrapante, acarpetado ou pintado, capacidade de carga distribuída mínima de 400 kg/m², comprovada tecnicamente. Deverá possuir guarda-corpo metálico de proteção nas laterais e fundo, com altura mínima de	M2/DIA	400	R$ 124,37	R$ 49.748,00

	1,10 m, ressalvadas as aberturas destinadas ao acesso e à frente cênica, quando aplicável, escada de acesso compatível com a altura instalada, com corrimãos e degraus antiderrapantes, fechamento frontal e lateral da estrutura inferior, além de dispositivos de fixação, ancoragem, contraventamento e estabilização necessários. Deverá permitir montagem em diferentes dimensões e formatos, inclusive configurações personalizadas, conforme a demanda de cada evento, assegurando condições adequadas de acessibilidade, segurança e utilização. O serviço incluirá transporte, carga, descarga, montagem, nivelamento, instalação, manutenção durante o evento, desmontagem e retirada, fornecimento integral de mão de obra, equipamentos e acessórios, bem como apresentação de documentação técnica e ART de montagem e responsabilidade estrutural, quando exigíveis, observadas as normas técnicas e exigências do Corpo de Bombeiros.				
Lote 2 - Estruturas e equipamentos para eventos de pequeno e médio porte					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
31	PALCO 4 X 4 M: locação de palco modular medindo aproximadamente 4 x 4 m, com cobertura, guarda-corpo lateral e posterior, escada de acesso com corrimão, fechamento em malha na frente e laterais, altura ajustável com mínimo aproximado de 0,50 m, torre para P.A. conforme necessidade/rider técnico e grid compatível para instalação de iluminação. Incluídas todas as despesas de transporte, carga, descarga, montagem, instalação, estabilização, manutenção, desmontagem, mão de obra e acessórios. Deverá ser apresentado ART/RRT e demais documentos técnicos quando exigíveis.	DIÁRIA	70	R$ 1.834,82	R$ 128.437,40

32	PALCO 8 X 6 M: locação, montagem e desmontagem de palco modular medindo aproximadamente 8 x 6 m, com cobertura impermeável e antichama, guarda-corpo lateral e posterior, escada com corrimão, fechamento frontal e lateral em malha preta, altura ajustável mínima aproximada de 0,50 m, torre de P.A. conforme rider técnico e grid para iluminação. Inclusos transporte, montagem, desmontagem, mão de obra, aterramento e ART/RRT quando exigível.	DIÁRIA	16	R$ 8.347,22	R$ 133.555,52
33	SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE: sistema composto por aproximadamente 04 caixas de som profissionais de 15”, tipo Line ou tecnicamente equivalentes, com tripés; 02 caixas de subgrave de 15”; 03 microfones sem fio; 01 mesa de som com no mínimo aproximadamente 16 canais; corpo de bateria; 06 microfones para instrumentos; House Mix lateral; pedestais, cabos, conexões e acessórios necessários à operação. Deverão estar incluídos transporte, montagem, testes, técnico/operador de som durante o evento, manutenção e desmontagem.	DIÁRIA	70	R$ 1.075,33	R$ 75.273,10
34	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: sistema composto por, no mínimo, aproximadamente 04 caixas de subgrave com sistema de amplificação; 08 caixas Line Array, podendo ser configuração ativa/passiva ou sistema tecnicamente equivalente; 04 caixas ativas de aproximadamente 400 W RMS com tripés; 04 retornos ativos; 01 mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada, 04 subgrupos, 04 vias auxiliares, equalização e filtro de graves; 02 microfones sem fio para voz com frequência UHF; 05 microfones com fio; 01 notebook para sonorização ambiente; pedestais, cabos, conexões e demais acessórios. Inclusos montagem, desmontagem, técnico de som e todos os custos operacionais.	DIÁRIA	16	R$ 13.198,33	R$ 211.173,28

35	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: sistema composto por aproximadamente 01 mesa/controladora digital com até 40 canais; 08 canhões de LED; 03 lasers nas cores verde e vermelha; 08 PAR LED 3 W; 04 Atomic 3000 W; 08 elipsoidais com íris; 18 lâmpadas PAR64 F5; 18 filtros de cor 61 para PAR64; 02 máquinas de fumaça; 01 canhão seguidor; 02 Strobes; 01 operador técnico; grid compatível com os equipamentos; racks, cabos, conectores e distribuição elétrica necessária. Incluídos transporte, montagem, operação, desmontagem, alimentação e hospedagem da equipe quando necessárias. O sistema deverá ser aterrado e instalado em conformidade com as normas técnicas.	DIÁRIA	70	R$ 1.707,50	R$ 119.525,00
36	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: sistema composto por aproximadamente 01 mesa/controladora digital de 40 canais; 06 Moving Head 700 Spot ou equivalente; 08 Beam 300; 08 PAR LED 3 W; 04 Atomic 3000 W; 08 elipsoidais com íris; 12 ACL; 06 varas contendo 04 unidades cada; 02 Mini Brutes com 06 lâmpadas; 18 PAR64 F5; 18 filtros de cor 61; 02 máquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de Rack devidamente aterrados; 16 canais de Dimmer DMX; 02 Set Light 1.000 W para iluminação de serviço; 01 Grid medindo aproximadamente 12 m de frente x 8 m de profundidade x 6 m de altura, com aproximadamente 03 passadas; 01 sistema de comunicação Intercom; 01 multicabo de 12 vias; 02 sistemas de controle de mídia tipo Arkaos ou equivalente; 01 sistema LED Sync TVOne ou equivalente; House Mix de aproximadamente 5 x 5 m, com cerca de 4 m de altura, dividida de modo a possibilitar instalação das mesas técnicas no nível inferior e utilização do nível superior para filmagem/canhão seguidor; estrutura em Boxtruss	DIÁRIA	30	R$ 3.447,67	R$ 103.430,10

	de alumínio e 01 operador técnico. Incluídos montagem, desmontagem, cabeamento, aterramento, transporte, alimentação e hospedagem da equipe.				
Lote 3 - Mobiliário, climatização e equipamentos de apoio					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
37	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE BAIXO RUÍDO: climatizador destinado a ambientes internos, externos cobertos, tendas, camarins ou áreas de atendimento, nível de ruído aproximado máximo entre 55 e 64 dB, capacidade de movimentação de ar de aproximadamente 4.500 m³/h ou superior, regulagem de intensidade do vento, potência e motores compatíveis com a vazão exigida, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Incluídos transporte, instalação, testes, manutenção durante a diária e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	60	R$ 875,67	R$ 52.540,20
38	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO – ZONA URBANA: locação de cadeira plástica monobloco ou equivalente, sem braço, resistente, estável, higienizada, sem rachaduras ou deformações e em perfeito estado de uso. Incluídos transporte, carga, descarga, distribuição no local e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	8000	R$ 7,25	R$ 58.000,00
39	MESA QUADRADA PLÁSTICA AVULSA – ZONA URBANA: mesa plástica quadrada, resistente, estável, higienizada, sem rachaduras ou deformações, em perfeito estado de uso, incluindo transporte, entrega, distribuição e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	2000	R$ 9,63	R$ 19.260,00

40	JOGO DE MESA PLÁSTICA – ZONA URBANA: conjunto composto por 01 mesa quadrada plástica e 04 cadeiras plásticas sem braço, todas resistentes, higienizadas e em perfeito estado de conservação. Incluídos transporte, distribuição e retirada.	CONJUNTO /DIÁRIA	1000	R$ 32,77	R$ 32.770,00
41	FREEZER HORIZONTAL: equipamento com capacidade aproximada mínima de 467 litros, em perfeito estado de conservação e funcionamento, higienizado, dotado de tampa, sistema de refrigeração eficiente e alimentação elétrica compatível com o local. Incluídos transporte, posicionamento, instalação, testes e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	60	R$ 360,65	R$ 21.639,00
42	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO – ZONA RURAL: mesmas especificações do item urbano, com todos os custos de transporte e logística até a localidade rural indicada pela Administração incluídos no preço.	UNIDADE/DIÁRIA	2000	R$ 8,74	R$ 17.480,00
43	MESA PLÁSTICA AVULSA – ZONA RURAL: mesa plástica quadrada, resistente, higienizada e em perfeito estado de uso, incluindo transporte até a localidade rural, entrega, distribuição e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	800	R$ 7,82	R$ 6.256,00
44	JOGO DE MESA PLÁSTICA – ZONA RURAL: conjunto composto por 01 mesa plástica e 04 cadeiras plásticas, incluindo todos os custos de transporte, carga, descarga, distribuição e retirada nas localidades rurais indicadas.	CONJUNTO /DIÁRIA	500	R$ 35,07	R$ 17.535,00
45	TOALHA REDONDA PARA MESA DE 08 OU 10 LUGARES: toalha confeccionada em tecido tipo Jacquard ou tecnicamente equivalente, cores diversas conforme solicitação da Administração, dimensões compatíveis com mesas redondas de 08 ou 10 lugares, com caimento suficiente para cobertura integral ou até próximo ao piso. Deverá ser entregue limpa, higienizada, passada e em perfeito estado de conservação.	UNIDADE/DIÁRIA	300	R$ 30,00	R$ 9.000,00

46	TOALHA QUADRADA/RETANGULAR APROXIMADAMENTE 1,50 X 1,50 M: confeccionada em tecido tipo Jacquard ou equivalente, cores diversas, destinada à cobertura de mesas, limpa, higienizada, passada e em perfeito estado.	UNIDADE/DIÁRIA	500	R$ 30,67	R$ 15.335,00
47	MESA REDONDA PARA 08 LUGARES: mesa redonda para eventos, estrutura resistente e estável, dimensões compatíveis com acomodação de aproximadamente 08 pessoas, em perfeito estado de conservação. Incluídos transporte, montagem quando necessária, distribuição e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	300	R$ 90,38	R$ 27.114,00
48	MESA REDONDA PARA 10 LUGARES: mesa redonda para eventos, estrutura resistente, estável e adequada para acomodação de aproximadamente 10 pessoas, incluindo transporte, distribuição, montagem quando necessária e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	250	R$ 153,81	R$ 38.452,50
49	BALCÃO EM ALUMÍNIO/ESTRUTURA MODULAR: balcão medindo aproximadamente 2,00 x 1,00 m, com cerca de 0,90 m de altura, estrutura resistente e acabamento adequado para recepção, atendimento, credenciamento, bares ou apoio de eventos. Incluídos transporte, montagem, instalação e retirada.	UNIDADE/DIÁRIA	120	R$ 363,60	R$ 43.632,00
Lote 4 - Sanitários químicos para eventos					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
50	BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL: cabine sanitária individual em material resistente e lavável, altura aproximada mínima de 2,30/2,40 m, largura aproximada de 1,20 m e comprimento aproximado de 1,20 m, reservatório de dejetos com capacidade mínima aproximada de 220/227 litros, assento sanitário, mictório, suporte para papel higiênico, suporte/dispenser para higienizador das mãos, ventilação e fechamento interno. O serviço deverá incluir	UNIDADE/DIÁRIA	240	R$ 399,67	R$ 95.920,80

	transporte, instalação, nivelamento, montagem, limpeza e higienização, fornecimento e reposição de papel e produto higienizador, manutenção durante o período do evento, sucção dos dejetos, remoção, transporte e destinação ambientalmente adequada dos efluentes, bem como retirada das cabines ao final da utilização.				
51	BANHEIRO QUÍMICO ACESSÍVEL – PCD: cabine sanitária individual acessível, dimensionada para utilização por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e movimentação de cadeira de rodas, com porta e área interna ampliadas, piso regular e antiderrapante, acesso em nível ou rampa apropriada, barras de apoio, assento sanitário, reservatório de dejetos, suporte para papel, higienizador das mãos, ventilação e identificação externa de acessibilidade. Inclusos transporte, instalação, higienização, manutenção, reposição de insumos, sucção, retirada e destinação ambientalmente adequada dos efluentes.	UNIDADE/DIÁRIA	40	R$ 488,33	R$ 19.533,20
52	BANHEIRO QUÍMICO TIPO TRAILER VIP – 10 CABINES: Locação de unidade sanitária móvel de alto padrão, montada sobre chassi/carreta rebocável, com capacidade mínima de 10 cabines/compartimentos sanitários para utilização simultânea, sendo 05 (cinco) cabines femininas e 05 (cinco) cabines masculinas, distribuídas em ambientes separados, dotada de isolamento termoacústico, sistema de climatização, iluminação interna, ventilação e acabamento interno de alto padrão, com revestimentos resistentes, laváveis e de fácil higienização. Deverá possuir vasos sanitários com descarga, mictórios no setor masculino, lavatórios com torneiras, espelhos, dispensers de sabonete líquido, suportes para papel higiênico, lixeiras e portas individuais com fechamento interno. A estrutura deverá	UNIDADE/DIÁRIA	40	R$ 1.382,50	R$ 55.300,00

	contar com reservatórios de água limpa e de efluentes sanitários, instalações hidráulicas e elétricas adequadas, escadas de acesso com corrimãos e sistema de estabilização e nivelamento. O serviço deverá incluir transporte, posicionamento, instalação, abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica quando necessário, limpeza e higienização periódica, reposição de insumos, manutenção durante todo o evento, sucção dos dejetos, transporte e destinação ambientalmente adequada dos efluentes, bem como desmontagem e retirada da unidade ao final da utilização.				
Lote 5 - Serviços de mão de obra para segurança, prevenção, limpeza e apoio aos eventos					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
53	SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA EVENTOS: disponibilização de profissional devidamente capacitado, uniformizado e identificado, destinado ao controle de acesso, orientação e organização de filas e fluxo de pessoas, proteção de áreas restritas, prevenção de ocorrências e apoio à manutenção da ordem durante eventos promovidos ou apoiados pelo Município. Os profissionais deverão atender às exigências legais aplicáveis à atividade. Deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas e previdenciários, uniformes, EPIs e equipamentos necessários, transporte, alimentação e hospedagem quando necessária, não cabendo qualquer custo adicional à Administração.	PROFISSIONAL/DIÁRIA	400	R$ 298,38	R$ 119.352,00
54	SERVIÇO DE BRIGADISTA PROFISSIONAL: disponibilização de brigadista devidamente capacitado, treinado e, quando exigido, credenciado perante os órgãos competentes, uniformizado, identificado e equipado com EPIs e materiais necessários à atuação preventiva durante eventos. Deverá atuar na prevenção e identificação de	PROFISSIONAL/DIÁRIA	200	R$ 490,00	R$ 98.000,00

	situações de risco, orientação do público, auxílio em evacuação, combate inicial a princípios de incêndio e primeiros procedimentos de emergência até a chegada dos serviços especializados. Incluídos encargos, uniformes, EPIs, transporte, alimentação e demais custos necessários à prestação do serviço.				
55	SERVIÇO DE LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL PARA EVENTOS: disponibilização de profissional capacitado para execução de serviços de limpeza, conservação e organização das áreas utilizadas antes, durante e/ou após os eventos, conforme ordem de serviço. Deverão estar incluídos materiais básicos necessários, tais como sacos para resíduos, baldes, vassouras, rodos, pás, panos, produtos de limpeza compatíveis, EPIs e demais utensílios necessários. Compreende recolhimento de resíduos, limpeza das áreas de circulação, apoio à manutenção da organização do ambiente e acondicionamento dos resíduos nos pontos definidos pela Administração. Todos os encargos, transporte, alimentação, uniformes, EPIs e materiais deverão estar incluídos no preço.	PROFISSIONAL/DIÁRIA	400	R$ 464,25	R$ 185.700,00
Lote 6 - Coberturas e tendas piramidais					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
56	Locação de tenda 10 x 10 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.	Diária	350	R$ 822,50	R$ 287.875,00
57	Locação de tenda 8 x 8 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido	Diária	80	R$ 751,14	R$ 60.091,20

	pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.				
58	Locação de tenda 6 x 6 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.	Diária	50	R$ 698,00	R$ 34.900,00
59	Locação de tenda 5 x 5 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.	Diária	300	R$ 582,00	R$ 174.600,00
60	Locação de lateral de tenda 10 x 10 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.	Diaria	300	R$ 79,80	R$ 23.940,00
61	Locação de lateral de tenda 8 x 8 metros, com fornecimento de estrutura em perfeitas condições de uso, incluindo transporte, montagem e desmontagem em local definido pela Administração Municipal, dentro do perímetro urbano ou rural do Município de Posse, podendo haver fornecimento de laterais para fechamento total ou parcial, conforme demanda, com todos os custos operacionais inclusos.	Diaria	80	R$ 76,25	R$ 6.100,00

62	LOCAÇÃO DE LATERAL PARA TENDA 5 X 5 M E/OU 6 X 6 M: fornecimento de fechamento lateral em lona impermeável, resistente, limpa e em perfeitas condições de uso, compatível com tenda de 5 x 5 m ou 6 x 6 m. A unidade de medição corresponde a cada segmento ou lateral efetivamente disponibilizado. Incluídos transporte, montagem, fixação, manutenção, desmontagem e retirada em local definido pela Administração, no perímetro urbano ou rural do Município, com todos os custos operacionais inclusos.	Diaria	80	R$ 65,67	R$ 5.253,60
Lote 7 - Serviço de Trio elétrico para eventos					
Item	**Descrição completa**	**Unidade**	**Quantidade estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
63	Locação de trio elétrico de pequeno porte, montado em veículo automotor adaptado, com plataforma para apresentações com área útil mínima de 6 m², piso antiderrapante, guarda-corpo e acesso seguro. Equipado com sistema de sonorização profissional, caixas acústicas distribuídas nas laterais, frente e traseira, mesa de som com no mínimo 12 canais, 04 microfones, monitores de retorno, amplificadores, iluminação básica e gerador de energia compatível com a estrutura. Inclusos motorista, operador de som, equipe de apoio, combustível, transporte, montagem, operação e desmontagem. Veículo regularizado, com documentação e condições de segurança adequadas. Diária de até 08 horas de operação.	Diária	10	R$ 5.000,00	R$ 50.000,00
64	Locação de trio elétrico de médio porte, montado em caminhão devidamente adaptado, com plataforma elevada para apresentações com área útil mínima de 12 m², piso antiderrapante, guarda-corpo, escada de acesso e estrutura de proteção. Equipado com sistema de sonorização profissional de média potência, caixas acústicas distribuídas nas laterais, frente e traseira, mesa de som com no	Diária	10	R$ 8.072,25	R$ 80.722,50

	mínimo 16 canais, 06 microfones, monitores de retorno, amplificadores, processadores de áudio, iluminação para apresentações e gerador de energia com capacidade compatível. Inclusos motorista, técnico de som, equipe de apoio, combustível, transporte, montagem, operação e desmontagem. Veículo regularizado, com documentação e condições de segurança adequadas. Diária de até 08 horas de operação.				
				VALOR TOTAL	**R$ 5.395.927,37**

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de licitação eletrônica para registro de preços, com adjudicação por sete lotes funcionais, destinada a futuras contratações parceladas de estruturas, equipamentos e serviços necessários aos eventos municipais. Cada solicitação será emitida conforme o evento, o local, o porte, o cronograma e a necessidade efetiva, observados os preços registrados, os quantitativos máximos e as condições do Termo de Referência.

O Lote 1 deverá atender à infraestrutura integrada de eventos de grande porte, incluindo arquibancadas, palcos, sonorização, iluminação, painéis de LED, grids, elementos de acesso e isolamento, geradores, galpões, camarins e produção de camarim. A execução deverá contar com coordenação técnica suficiente para garantir compatibilidade entre as estruturas e os equipamentos, logística de montagem e desmontagem, documentação técnica e responsabilidade profissional quando exigidas.

Como complemento necessário ao dimensionamento do Lote 1, o item 26 deverá ser descrito no Termo de Referência como locação de tenda galpão ou pavilhão em estrutura Boxtruss ou solução tecnicamente equivalente, com dimensões aproximadas de 50 m x 30 m, área aproximada de 1.500 m², cobertura e fechamentos laterais em material impermeável, resistente e adequado ao uso temporário, estrutura dimensionada para as condições do local, ancoragem ou lastreamento, transporte, montagem, desmontagem, retirada e documentação técnica, incluindo ART, memorial, laudo de estabilidade e aprovações quando exigíveis. A altura, o sistema de fixação, os acessos, a drenagem e demais elementos deverão ser definidos conforme o projeto e as condições do local, sem criar exigências superiores ao necessário.

O Lote 2 deverá oferecer composições de palco, som e iluminação proporcionais a eventos de pequeno e médio porte. O Lote 3 atenderá a mobiliário, climatização, freezer, toalhas e balcões, com preços distintos para demandas urbanas e rurais quando o custo logístico justificar essa diferenciação. O Lote 4 reunirá sanitários convencionais e acessíveis, incluindo higienização, manutenção, sucção e destinação dos efluentes. O Lote 5 reunirá profissionais de segurança não armada, brigadistas, limpeza e apoio. O Lote 6 reunirá tendas piramidais e laterais compatíveis com suas dimensões.

No item 57 do Lote 6, o Termo de Referência deverá esclarecer que a unidade corresponde à locação de fechamento lateral compatível com tendas de 5 m x 5 m ou 6 m x 6 m, por segmento ou lateral efetivamente disponibilizado, incluindo transporte, montagem, fixação, desmontagem e retirada. Essa definição é necessária para evitar

sobreposição com o preço da tenda completa e para permitir a conferência objetiva da medição.

VIII - PARCELAMENTO OU NÃO

8.1 Regra jurídica e decisão de planejamento

O parcelamento é princípio aplicável às licitações de serviços quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, devendo considerar a responsabilidade técnica, o custo de vários contratos, a ampliação da competição e a prevenção da concentração de mercado, conforme o art. 47, inciso II e § 1º, da Lei nº 14.133/2021. No sistema de registro de preços, a adjudicação por grupo de itens exige demonstração da inviabilidade da adjudicação por item e da vantagem técnica e econômica, além da indicação de preços unitários máximos, conforme o art. 82, § 1º.
Neste caso, a decisão não é entre parcelar e não parcelar de modo abstrato. A solução adequada é parcelar em sete lotes funcionais, preservando dentro de cada lote apenas a integração necessária para que o serviço seja executado com compatibilidade, segurança e logística racional.

8.2 Fundamentos do Lote 1

O Lote 1 reúne itens que, em eventos de grande porte, frequentemente são contratados e mobilizados de forma coordenada. Palco, som, iluminação, painel, grid, geração de energia, áreas de apoio, coberturas e elementos de circulação dependem de compatibilidade de montagem, cronograma único, logística compartilhada, verificação de cargas e responsabilidade técnica. A contratação de cada componente por empresas distintas poderia aumentar as interfaces, dificultar a definição de responsabilidades e elevar o risco de que um equipamento seja instalado sem compatibilidade com a estrutura ou com o rider técnico.
A reunião não significa que todos os itens serão solicitados em todos os eventos. O registro permitirá a contratação apenas dos itens necessários, mas os preços e a responsabilidade de execução estarão organizados sob um fornecedor apto a coordenar o conjunto de grande porte quando a demanda exigir. A pesquisa pública identificou empresas que atuam em mais de um desses segmentos, o que fornece suporte mercadológico à modelagem, sem presumir que todos os fornecedores tenham a mesma capacidade.

8.3 Fundamentos dos Lotes 2 a 6

O Lote 2 possui afinidade de porte e uso entre palcos, sistemas de som e iluminação para eventos pequenos e médios. O Lote 3 reúne bens e serviços de apoio que são utilizados em conjunto para acomodação, atendimento, climatização e operação do público, com diferenciação de preços quando a logística urbana ou rural altera o custo. O Lote 4 é uma família homogênea de sanitários móveis e serviços inseparáveis de higienização e destinação. O Lote 5 reúne mão de obra operacional relacionada à segurança, prevenção e conservação do ambiente. O Lote 6 concentra tendas piramidais e seus fechamentos laterais, que possuem compatibilidade dimensional e mercado fornecedor comum.

8.4 Salvaguardas contra distorções de preços

A adoção de lotes será acompanhada de preços unitários máximos por item e de desconto linear dentro de cada lote. O desconto único impede que o licitante reduza artificialmente itens de baixa probabilidade de utilização e eleve itens com maior probabilidade de serem solicitados, prática associada ao risco de jogo de planilha. A

regra também facilita a conferência das futuras solicitações e preserva a proporcionalidade entre os preços de referência e os preços registrados.
Se houver necessidade de contratação isolada de item integrante de grupo, deverá ser observada a exigência de pesquisa de mercado e demonstração da vantagem para a Administração prevista no art. 82, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. A adjudicação por lotes não autoriza a Administração a perder o controle da economicidade de cada item.

8.5 Conclusão

Conclui-se pela adoção de sete lotes, e não de um lote global ou de 57 itens independentes. A divisão escolhida amplia a competição entre famílias de mercado, conserva a integração técnica onde ela é relevante, reduz interfaces de execução e mantém controle individual dos preços, quantitativos e medições.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Continuidade e capacidade de resposta

Disponibilizar estruturas e serviços em tempo compatível com o calendário municipal, reduzindo o risco de contratação tardia, indisponibilidade de equipamentos ou cancelamento de atividades por falta de infraestrutura.

9.2 Economicidade e escala

Obter preços previamente disputados para quantitativos estimados, reduzir a repetição de procedimentos para eventos sucessivos e aproveitar a logística e a escala sem obrigar a Administração a contratar além da demanda efetiva.

9.3 Segurança e qualidade

Assegurar estruturas estáveis, equipamentos compatíveis, responsabilidade técnica quando exigida, acessibilidade, higiene, prevenção de acidentes e adequada prestação dos serviços de apoio.

9.4 Governança e controle

Facilitar a fiscalização por lotes, ordens de serviço e itens, com preços unitários máximos, desconto linear, memórias de cálculo e registros de montagem, uso, manutenção e retirada.

9.5 Melhor aproveitamento do mercado

Permitir a participação de empresas que atuam em segmentos integrados de produção de eventos e, simultaneamente, de empresas especializadas em mobiliário, sanitários, mão de obra ou tendas, sem exigir que uma única empresa domine todo o mercado.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

10.1 Planejamento e orçamento

Validar a programação estimada dos eventos, conferir os quantitativos, identificar os locais urbanos e rurais mais recorrentes e demonstrar a disponibilidade orçamentária para cada contratação decorrente da ata.

10.2 Termo de Referência e planilha de propostas

Consolidar o descritivo técnico integral, inserir a descrição do item 26 relativa à tenda galpão de 50 m x 30 m, esclarecer a unidade de medição do item 57, definir os preços

unitários máximos e apresentar planilha que aplique automaticamente o mesmo percentual de desconto a todos os itens de cada lote.

10.3 Habilitação e responsabilidade técnica

Definir no edital os documentos de qualificação técnica compatíveis com cada lote, especialmente a indicação de profissional habilitado para o Lote 1 e a apresentação das ART ou documentos técnicos antes da execução das parcelas que os exigirem. As exigências deverão ser proporcionais, justificadas e relacionadas às parcelas de maior relevância técnica.

10.4 Gestão e fiscalização

Designar gestor e fiscais com atribuições definidas, organizar checklists de montagem e desmontagem, registrar a conferência das estruturas, controlar as ordens de serviço, verificar a presença dos profissionais, registrar ocorrências e atestar os serviços somente após a comprovação da execução.

10.5 Autorizações e segurança

Antes de cada evento, verificar as condições do local, acessos, rede elétrica, circulação, necessidade de aterramento, exigências do Corpo de Bombeiros, acessibilidade, licenças, trânsito, isolamento e demais autorizações específicas. A contratada deverá receber as informações necessárias para dimensionar a montagem e apresentar os documentos técnicos exigíveis.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E OU INTERDEPENDENTES

Não foi identificada, nos documentos analisados, contratação que precise ser formalizada conjuntamente para que esta solução seja executada. Poderão existir contratações correlatas relacionadas à programação dos eventos, como atrações artísticas, alimentação, divulgação, licenças ou serviços de trânsito, mas elas não integram necessariamente o objeto e deverão ser planejadas conforme cada evento.
A Administração deverá apenas verificar, antes de cada ordem de serviço, se as contratações e autorizações correlatas estão compatíveis com a montagem das estruturas, especialmente quanto a data, local, área disponível, acesso de veículos, energia, segurança, acessibilidade e horário de desmontagem.

XII - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Energia, combustível e ruído

Geradores podem produzir emissões atmosféricas, ruído, resíduos de óleo e consumo de combustível. Deverão ser utilizados equipamentos em bom estado, dimensionados para a carga, com manutenção preventiva, controle de vazamentos, posicionamento seguro e desligamento quando não necessários, observadas as normas ambientais e de segurança.

12.2 Resíduos de montagem e eventos

A montagem e a desmontagem podem gerar embalagens, lonas danificadas, cabos, materiais de fixação e resíduos diversos. A contratada deverá recolher seus resíduos, evitar abandono no local, priorizar reutilização e reciclagem quando viável e entregar o espaço limpo após a retirada.

12.3 Efluentes e sanitários

Os sanitários químicos exigem sucção, transporte e destinação ambientalmente adequada dos efluentes. A execução deverá ser realizada por empresa apta a cumprir as exigências legais e documentais aplicáveis, sem lançamento irregular em solo, rede pluvial ou corpos d água.

12.4 Medidas transversais

Deverão ser priorizados materiais duráveis, equipamentos eficientes, redução de descartáveis, uso racional de água e energia, logística de retirada planejada e proteção do solo e das áreas públicas. As medidas serão detalhadas no Termo de Referência segundo o risco e o impacto de cada lote.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A contratação é tecnicamente viável e atende a uma necessidade pública concreta de infraestrutura, segurança e apoio à realização de eventos municipais. A estimativa de 64 itens e o valor inicial de R$ 5.395.927,37 foram dimensionados a partir da pesquisa pública nº 20260142, devendo ser validados pelo setor competente antes da publicação.
A alternativa mais adequada é o registro de preços por sete lotes funcionais, com contratação parcelada conforme a demanda. O Lote 1 deve ser tratado como solução integrada de grande porte, com responsabilidade técnica para as parcelas que exigirem ART. Os demais lotes preservam a especialização de mercado e evitam que empresas de sanitários, mão de obra, mobiliário ou tendas sejam obrigadas a competir em um lote global que não corresponde à sua atividade.
A adoção do julgamento por lote deverá ser acompanhada de justificativa técnica e econômica, preços unitários máximos, planilha de proposta com desconto linear em cada lote e regra de controle para evitar jogo de planilha. A mesma porcentagem de desconto deverá incidir, de forma igualitária e proporcional, sobre todos os itens do respectivo lote, sem limite máximo de desconto. Com essas salvaguardas, a solução promove integração operacional, competição entre famílias de fornecedores, economicidade, segurança e melhor aproveitamento dos recursos públicos.
Assim, posiciona-se favoravelmente ao prosseguimento do planejamento da licitação, condicionado à validação final da pesquisa de preços, ao aperfeiçoamento do Termo de Referência e à definição das exigências de habilitação e fiscalização nos limites da legislação aplicável.

ABILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 479.713.631-68

Assinado de forma digital por ABILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 479.713.631-68

Posse Goiás 28 de outubro de 2026

ABILIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO