

ADM: 2025 / 2028		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZABRANTES-GO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF BRAZABRANTES-GO	BDI 1 29,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA									115.543,54	
1.			REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLANDIA					-	115.543,54	
1.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	1.941,26	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,90	3,59	BDI 1	4,67	116,28	RA
1.1.2.	GOINFRA CIVIL	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	17,22	6,31	BDI 1	8,20	141,20	RA
1.1.3.	GOINFRA CIVIL	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	0,36	39,49	BDI 1	51,32	18,48	RA
1.1.4.	GOINFRA CIVIL	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	173,64	5,13	BDI 1	6,67	1.158,18	RA
1.1.5.	GOINFRA CIVIL	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	67,65	4,57	BDI 1	5,94	401,84	RA
1.1.6.	GOINFRA CIVIL	20167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	8,00	1,23	BDI 1	1,60	12,80	RA
1.1.7.	GOINFRA CIVIL	20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	12,00	0,97	BDI 1	1,26	15,12	RA
1.1.8.	GOINFRA CIVIL	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	10,00	4,64	BDI 1	6,03	60,30	RA
1.1.9.	GOINFRA CIVIL	20141	REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	1,00	3,94	BDI 1	5,12	5,12	RA
1.1.10.	GOINFRA CIVIL	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	1,00	3,94	BDI 1	5,12	5,12	RA
1.1.11.	GOINFRA CIVIL	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	1,00	5,25	BDI 1	6,82	6,82	RA
1.2.			TRANSPORTES					-	1.027,55	
1.2.1.	GOINFRA CIVIL	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	8,28	95,50	BDI 1	124,10	1.027,55	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	4.821,73	
1.3.1.	GOINFRA CIVIL	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	2,40	250,41	BDI 1	325,41	780,98	RA
1.3.2.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	997,25	BDI 1	1.295,93	1.295,93	RA
1.3.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.056,11	BDI 1	1.372,41	2.744,82	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS					-	1.941,00	
1.4.1.	GOINFRA CIVIL	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,52	2.592,67	BDI 1	3.369,17	1.751,97	RA
1.4.2.	GOINFRA CIVIL	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	0,52	39,49	BDI 1	51,32	26,69	RA
1.4.3.	GOINFRA CIVIL	200101	CHAPISCO COMUM	m2	3,44	5,66	BDI 1	7,36	25,32	RA
1.4.4.	GOINFRA CIVIL	200505	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	3,44	30,65	BDI 1	39,83	137,02	RA
1.5.			MURO					-	14.447,22	
1.5.1.	GOINFRA CIVIL	260102	REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA	m2	116,76	4,11	BDI 1	5,34	623,50	RA
1.5.2.	GOINFRA CIVIL	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	116,76	17,55	BDI 1	22,81	2.663,30	RA
1.5.3.	GOINFRA CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	116,76	13,35	BDI 1	17,35	2.025,79	RA
1.5.4.	GOINFRA CIVIL	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	12,60	416,18	BDI 1	540,83	6.814,46	RA

ADM: 2025 / 2028		PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZABRANTES-GO	REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-25 (DES.)	REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA	BRAZABRANTES-GO	29,95%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA									115.543,54	
1.5.5.	GOINFRA CIVIL	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	CJ	1,00	1.785,43	BDI 1	2.320,17	2.320,17	RA
1.6.			CAIXA D'AGUA 500 LITROS					-	3.121,35	
1.6.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE BASE P/ RESERVATORIO 500 LITROS (0,7*0,7*0,30 M)	UNIDADE	1,00	264,35	BDI 1	343,52	343,52	RA
1.6.2.	Composição	02	SUPORTE METÁLICO PARA CAIXA D'AGUA 500 LITROS	UNIDADE	1,00	1.593,98	BDI 1	2.071,38	2.071,38	RA
1.6.3.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	543,63	BDI 1	706,45	706,45	RA
1.7.			REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	10.287,89	
1.7.1.	GOINFRA CIVIL	200505	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	173,64	30,65	BDI 1	39,83	6.916,08	RA
1.7.2.	GOINFRA CIVIL	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	m	120,00	13,16	BDI 1	17,10	2.052,00	RA
1.7.3.	goinfra civil	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	11,20	22,70	BDI 1	29,50	330,40	RA
1.7.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	11,20	67,98	BDI 1	88,34	989,41	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	2.807,69	
1.8.1.	GOINFRA CIVIL	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	8,00	27,94	BDI 1	36,31	290,48	RA
1.8.2.	GOINFRA CIVIL	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	5,00	20,64	BDI 1	26,82	134,10	RA
1.8.3.	GOINFRA CIVIL	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00	152,65	BDI 1	198,37	198,37	RA
1.8.4.	GOINFRA CIVIL	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00	22,37	BDI 1	29,07	87,21	RA
1.8.5.	GOINFRA CIVIL	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	8,00	45,28	BDI 1	58,84	470,72	RA
1.8.6.	GOINFRA CIVIL	71539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	8,00	17,20	BDI 1	22,35	178,80	RA
1.8.7.	GOINFRA CIVIL	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	100,00	4,84	BDI 1	6,29	629,00	RA
1.8.8.	GOINFRA CIVIL	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	M	50,00	3,44	BDI 1	4,47	223,50	RA
1.8.9.	GOINFRA CIVIL	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	M	20,00	6,39	BDI 1	8,30	166,00	RA
1.8.10.	GOINFRA CIVIL	70708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	Un	1,00	232,72	BDI 1	302,42	302,42	RA
1.8.11.	GOINFRA CIVIL	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	97,80	BDI 1	127,09	127,09	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS					-	2.035,79	
1.9.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,37	BDI 1	421,52	421,52	RA
1.9.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	444,91	BDI 1	578,16	578,16	RA
1.9.3.	GOINFRA CIVIL	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00	119,64	BDI 1	155,47	155,47	RA
1.9.4.	GOINFRA CIVIL	80511	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	Un	1,00	78,13	BDI 1	101,53	101,53	RA
1.9.5.	GOINFRA CIVIL	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	2,00	107,67	BDI 1	139,92	279,84	RA
1.9.6.	GOINFRA CIVIL	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00	167,65	BDI 1	217,86	435,72	RA
1.9.7.	GOINFRA CIVIL	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	1,00	26,26	BDI 1	34,12	34,12	RA
1.9.8.	GOINFRA CIVIL	81690	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	Un	1,00	22,65	BDI 1	29,43	29,43	RA
1.10.			REVISÃO DE TELHADO C/ RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS					-	9.689,89	
1.10.1.	SINAPI	100393	RETISSÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	117,80	19,45	BDI 1	25,28	2.977,98	RA

ADM: 2025 / 2028

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZABRANTES-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF BRAZABRANTES-GO	BDI 1 29,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA									115.543,54	
1.10.2.	SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	117,80	14,17	BDI 1	18,41	2.168,70	RA
1.10.3.	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	92,90	21,49	BDI 1	27,93	2.594,70	RA
1.10.4.	Composição	03	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS	M2	92,90	2,68	BDI 1	3,48	323,29	RA
1.10.5.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	24,90	50,23	BDI 1	65,27	1.625,22	RA
1.11.			FORROS					-	5.737,24	
1.11.1.	GOINFRA CIVIL	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	67,80	65,12	BDI 1	84,62	5.737,24	RA
1.12.			PINTURAS					-	18.964,90	
1.12.1.	GOINFRA CIVIL	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	394,25	17,55	BDI 1	22,81	8.992,84	RA
1.12.2.	GOINFRA CIVIL	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	394,25	15,54	BDI 1	20,19	7.959,91	RA
1.12.3.	GOINFRA CIVIL	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m2	78,21	16,66	BDI 1	21,65	1.693,25	RA
1.12.4.	GOINFRA CIVIL	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	11,55	21,25	BDI 1	27,61	318,90	RA
1.13.			CALÇADA EXTERNA					-	10.531,98	
1.13.1.	GOINFRA CIVIL	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	60,18	2,66	BDI 1	3,46	208,22	RA
1.13.2.	GOINFRA CIVIL	41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	24,07	27,40	BDI 1	35,61	857,13	RA
1.13.3.	GOINFRA CIVIL	41002	APILOAMENTO	m2	60,18	5,48	BDI 1	7,12	428,48	RA
1.13.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	60,18	75,90	BDI 1	98,63	5.935,55	RA
1.13.5.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	723,54	BDI 1	940,24	1.880,48	RA
1.13.6.	GOINFRA CIVIL	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	75,30	12,49	BDI 1	16,23	1.222,12	RA
1.14.			ADMINISTRAÇÃO					-	6.614,91	
1.14.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	21.139,67	BDI 1	27.471,00	2.747,10	RA
1.14.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	5.952,77	BDI 1	7.735,62	3.867,81	RA
1.15.			CANTEIRO DE OBRAS					-	21.573,14	
1.15.1.	GOINFRA CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,25	391,97	BDI 1	509,37	2.164,82	RA
1.15.2.	GOINFRA CIVIL	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	297,50	22,50	BDI 1	29,24	8.698,90	RA
1.15.3.	GOINFRA CIVIL	271500	CAFE DA MANHA	RE	297,50	3,35	BDI 1	4,35	1.294,13	RA
1.15.4.	GOINFRA CIVIL	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	118,28	6,93	BDI 1	9,01	1.065,70	RA
1.15.5.	GOINFRA CIVIL	21602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	118,28	47,95	BDI 1	62,31	7.370,03	RA
1.15.6.	GOINFRA CIVIL	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	376,90	BDI 1	489,78	489,78	RA

RECURSO
↓

ADM: 2025 / 2028		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZABRANTES-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF BRAZABRANTES-GO	BDI 1 29,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO POLICIAL DE DEUSLÂNDIA									115.543,54	
1.15.7.	GOINFRA CIVIL	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	376,90	BDI 1	489,78	489,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRAZABRANTES-GO

Local

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos Tadeu Ferreira Andrade

CREA/CAU: 8.142/D-GO

ART/RRT: 1020250249081