

OBRA: RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS SETOR SÃO VICENTE SANTA ROSA - GO
LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA ROSA - GO

TABELA : GOINFRA (T308 - 06/2025) - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 09/2025 SEM DESONERAÇÃO


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO

ÁREA:	2.260,62
DATA:	03/11/2025
VALOR PAVIMENTACAO:	171.281,12
BDI - CAL SEM DESON	23,56%
BDI - REDUZIDO GOINFRA	18,98%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR SEM BDI	BDI	PR. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	COMPOSIÇÃO	GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	un	1,00	5.624,71	23,56%	6.949,89	6.949,89
SUB TOTAL									6.949,89
2.0			RECAPEAMENTO						
2.1	40385	GOINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV URBANA)	m²	2.260,62			0,47	1.062,49
2.2	40530	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T/km	7.666,21			2,34	17.938,94
2.3	40490	GOINFRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL RR- 2C	T	2,71			5.139,29	13.941,58
2.4	40460	GOINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	T/km	7.663,50			1,03	7.893,41
2.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C- CAP 50/70 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,82			1.525,50	103.457,27
SUB TOTAL									144.293,69
3.0			DRENAGEM						
3.1	41324	GOINFRA	SARJETA	m	198,47			100,96	20.037,53
SUB TOTAL									20.037,53
							TOTAL GERAL		171.281,12

SANTA ROSA DE GOIAS, 03 DE NOVEMBRO DE 2025


David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25724/D-GO
Dep. Engº Civil da Prefeitura
Municipal de Santa Rosa de Goiás