

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

LOCAL: Várias Ruas do Município de Campo Alegre de Goiás

REFER. GOINFRA 10/2025 ONERADA

| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|-------------------------------|---------|--------|---|-------|----------|-------------------|-----------------------|
| 1 EXECUÇÃO DE CALÇADAS | | | | | | | |
| 1.1 | GOINFRA | 20230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO /DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO) | M² | 5,00 | R\$ 1.135,26 | R\$ 5.676,30 |
| 1.2 | GOINFRA | 20203 | CAPINA | M² | 4.689,64 | R\$ 2,65 | R\$ 12.427,54 |
| 1.3 | GOINFRA | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | M³ | 890,44 | R\$ 40,66 | R\$ 36.205,19 |
| 1.4 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M² | 5.936,25 | R\$ 8,13 | R\$ 48.261,71 |
| 1.5 | GOINFRA | 1964 | RIPA DE MADEIRA 5x1 UTILIZAÇÃO 3 VEZES | m | 989,38 | R\$ 3,35 | R\$ 3.314,41 |
| 1.6 | GOINFRA | 220050 | PISO CONCRETO DESEMPENADO S/ IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M² | 5.936,25 | R\$ 34,45 | R\$ 204.503,81 |
| 1.7 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 5,00 | R\$ 7.074,43 | R\$ 35.372,15 |
| | | | | | | SUB TOTAL | R\$ 345.761,11 |
| | | | | | | BDI 23,37% | R\$ 80.804,37 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 426.565,48 |

Campo Alegre de Goiás, 04 de fevereiro de 2026.

Cleyton Machado do Nascimento
 CREA 8117/D-GO